



Nota van Inlichtingen

Beheer en onderhoud gemalen en minigemalen

Projectcode: P07269-10

Status: Definitief

NOTA VAN INLICHTINGEN

Beheer en onderhoud gemalen en minigemalen

Opdrachtgever: Het college van burgemeester en
wethouders van de Gemeente Staphorst

Bestek: P07269-10
Projectleider: dhr. H. Uitslag

CONCEPT

Auteur: dhr. I. Ayanoglu
Gecontroleerd: dhr. G. Oord
Status: Definitief
Datum: 20-01-2025

Buro noord
Adres: Tukseweg 75
Postcode/plaats: 8331 LB Steenwijk
Telefoon: 0521 - 513 441
E-mailadres: info@buronoord.nl
Website: www.buronoord.nl

Onderdeel van de DAGnI adviesgroep

Adres: Kerkplein 5
Postcode: 8121 BM Olst
Telefoon: 0570 230774
E-mailadres: info@dagnl.nl
Website: www.dagnl.nl

vragen stellen nota van inlichtingen

PROJECTNAAM: Beheer en onderhoud gemalen en minigemalen
PROJECTNUMMER : P07269-10

vraag nr	Heeft betrekking op	Vraag	Antwoord
WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER			
1	Bestekspostnr. 500020	Tekst wijzigen	De tekst: 'De werkzaamheden die hieruit voortkomen worden verrekend op de besteksposten 500010 t/m 500050 of 700010 t/m 700060' wijzigen in: 'De werkzaamheden die hieruit voortkomen worden verrekend op de besteksposten 500010 t/m 500060 of 700010 t/m 700100'.
2	Bestekspostnr. 700040	Tekst wijzigen	De tekst: 'Inhoud vuilwatertank minimaal 5000 liter' wijzigen in: 'Vacuümwagen met vuilwatertank, inhoud minimaal 5000 liter'.
3	Bestekspostnr. 700070	Nieuwe bestekspost	Inzet hydraulische graafmachine met bediening: 160 uur.
4	Bestekspostnr. 700080	Nieuwe bestekspost	Inzet tractor met vacuumentank/giertank inclusief bediening: 160 uur.
5	Bestekspostnr. 700090	Nieuwe bestekspost	Inzet vacuum-Hdcombi met bediening: 80 uur.
6	Bestekspostnr. 700100	Nieuwe bestekspost	Inzet hogedrukwagen met bediening: 80 uur.
VRAGEN DEEL 2.2.			
7	Bestekspostnr. 100010	Is het niet beter het aanwezig vuil en water op de zuigen i.p.v. in de persleiding te verpompen ?	De tekst: 'Reinigen onder hoge druk, waarbij het water verpompt mag worden' wijzigen in: 'Reinigen onder hoge druk, waarbij het water opgezogen moet worden'.
8	Bestekspostnr. 110010	Mag het klein onderhoud tegelijk uitgevoerd worden met de reiniging ?	Ja, zo staat het ook vermeld in de bestekspost.
9	Bestekspostnr. 210010	Mag het klein onderhoud tegelijk uitgevoerd worden met de reiniging ?	Ja, zo staat het ook vermeld in de bestekspost.
10	Bestekspostnr. 400010	Moet de bergingskelder ook gereinigd worden ?	Nee, het betreft de pompkelder van de randvoorziening.
11	Bestekspostnr. 500030	Zijn de reisen declarabel op deze post ?	De reisen e.d. dienen, conform artikel 10.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
12	Bestekspostnr. 500030	Wat is de responstijd ?	2 uur conform 25 14 02 lid 01.

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100010								Deze bestekspost is gewijzigd			
100010	257512							Rioolgemaal reinigen. Situering: (1-pomps) minigemalen, zie overzichtstekening. Aantal gemalen: 569 st. 1 keer per jaar reinigen in het voorjaar (mei) gelijktijdig met het uit te voeren groot onderhoud conform bestekspost 120010 Reinigen onder hoge druk, waarbij het water opgezogen moet worden Afmetingen putdeksel: > 500mm Rapportage en afhandeling conform bestekspost 600010. Aard en grootte te reinigen oppervlak: beton en/of kunststof Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. 0,05 m3 Reinigen inclusief pomp(en) Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 700050	st st m3	2.276,00 V	2.276,00 I
500020								Deze bestekspost is gewijzigd			
500020	100199							Overname storingstelefoon en monitoren hoofdpst opdrachtgever. Betreft het overnemen van de storingstelefoon en het monitoren van de hoofdpst tijdens vakantieperiodes (uitgangspunt 6 weken per jaar). Na constatering van storingen en meldingen dient eigenhandig actie te worden ondernomen om het rioolstelsel functionerend te houden. De werkzaamheden die hier uit voortkomen worden verrekend op de besteksposten 500010 t/m 500060 of 700010 t/m 700100.	week	24,00 V	
700040								Deze bestekspost is gewijzigd			
700040	100516							Inzetten van een vrachtauto. Betreft: werkzaamheden binnen normale arbeidstijden, zoals beschreven in paragraaf 01 13 08 lid 01 in deel 3 van dit bestek. Vacuümwagen met vuilwatertank, inhoud minimaal 5.000 liter Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Zelflossend 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00 V	
700070								Deze bestekspost is toegevoegd			
700070	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Wielgraafmachine 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00 V	
700080								Deze bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
700080	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: vacuümtank/giertank Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00 V
		1								
			1							
				1						
700090								Deze bestekspost is toegevoegd		
700090	100599							Inzetten vacuüm-HD combi. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vacuüm-HDcombi Specificaties: Vuilwatertank inhoud 6 m3 Vacuümpompcap. 2200 m3/u Schoonwatertank inhoud: 2 m3 HD-pomp cap. 170 bar, 210 L/min Spuitslang min. 100 m lengte Voorzien van: - Actiebord achterop de wagen i.v.m. verkeersveiligheid. Is verplicht!; - Ladder van minimaal 7 meter lengte t.b.v. afdalen in gemalen; - Spuitlanzen van minimaal 4 meter lengte t.b.v. reinigen gemalen. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00 V
700100								Deze bestekspost is toegevoegd		
700100	100599							Inzetten hogedruk unit. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hogedruk unit Specificaties: Schoonwatertank inhoud 1,6 m3 HD-pomp cap. 170 bar, 80 L/min Spuitslang: min. 100 m lengte Voorzien van: - Benodigde gereedschappen; - Voldoende, meest voorkomende reserveonderdelen, zoals drukschakelaars, vlotters, luchtpompen, elektrisch schakelmateriaal, etc.; - Aggregaat; - PBM's; - Benodigde veiligheidsmiddelen. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00 V