

Nota van Inlichtingen Gooise Meren

PERCEEL 1

Opdrachtgever

Gemeente Gooise Meren

Besteknummer

2024-GSMRN-01

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek : Groen onderhoudsbestek Gooise Meren - PERCEEL 1
Besteknummer : 2024-GSMRN-01
Opdrachtgever : Gemeente Gooise Meren
Datum : 04-oktober-2024
Status : Definitief incl. NvI

Gemeente Gooise Meren

Postadres: Postbus 6000
1400 HA BussumBezoekadres:
Brinklaan 35,
1404 EP BussumT. 035 207 00 00
I. www.gooisemeren.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT EdeBezoekadres:
Anthonie Fokkerstraat 1e,
3772 MP BarneveldT. 0318 65 41 24
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
103 MAAIEN OP AFROEP DIRECTIE	7
1030 <u>Gewijzigde bestekspost</u>	7
1030 <u>Beheersen grashoogte - op afroep directie</u>	7
20 VERKEERSMAATREGELEN	7
201 Gewijzigde bestekspost	7
201 AFZETTINGEN en OMLEIDINGEN	7
21 FLORA en FAUNA	8
211 Gewijzigde bestekspost	8
211 OPSTELLEN WERKPROTOCOL	8
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	10
51 Groenvoorzieningen	11
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	11
51 02 Eisen en uitvoering	11

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
103			MAAIEN OP AFROEP DIRECTIE				
103			MAAIEN OP AFROEP DIRECTIE				
1030			Gewijzigde bestekspost				
1030			Beheersen grashoogte - op afroep directie				
			Onderstaande besteksposten wordt ook de 'Maai Mei				
			Niet' verrekend, zoals op kaart in bijlage is				
			aangegeven. Rekening houden dat na deze periode				
			de locaties weer aan het gewenste beeldniveau				
			voldoen.				
103010			Gewijzigde bestekspost				
103010	512822		Beheersen grashoogte-grasveld.	are	29,62 V		
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte				
			Betreft maaïen op afroep				
			Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden				
			Te onderhouden oppervlakte:	are		29,62 I	
			Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.				
		3.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Verwachte frequentie: 7 beurten per jaar				
			Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A				
			9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar				
			stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van				
			de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
			van de opdrachtgever				
103030			Gewijzigde bestekspost				
103030	512822		Beheersen grashoogte-grasveld.	are	453,96 V		
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte				
			Betreft maaïen op afroep				
			Gebiedstype: Regulier gebied				
			Te onderhouden oppervlakte:	are		453,96 I	
			Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.				
		3.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Verwachte frequentie: 7 beurten per jaar				
			Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: C				
			9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar				
			stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van				
			de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
			van de opdrachtgever				
20			VERKEERSMAATREGELEN				
20			VERKEERSMAATREGELEN				
201			Gewijzigde bestekspost				
201			AFZETTINGEN en OMLEIDINGEN				
201020			Gewijzigde bestekspost				
201020	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00 V		
			Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden dat				
			betrekking heeft op het onderliggend bestek				
		9.	Betreft het toepassen van afzetting(en) welke volgen				
			uit het verkeersplan dat is opgesteld volgens				
			bestekspostnr. 201010				
			3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =				
			30 km/h				
			2 Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
201030			Gewijzigde bestekspost				
201030	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	V	
			Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden dat				
			betrekking heeft op het onderliggend bestek				
		9.	Betreft het toepassen van afzetting(en) welke volgen				
			uit het verkeersplan dat is opgesteld volgens				
			bestekspostnr. 201010				
		2	Met materiaal van de aannemer				
21			FLORA en FAUNA				
21			FLORA en FAUNA				
211			Gewijzigde bestekspost				
211			OPSTELLEN WERKPROTOCOL				
211010			Gewijzigde bestekspost				
211010	101699		Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	4,00	V	
			Betreft werkzaamheden t.b.v. het opstellen van het				
			Ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase i.h.k.v. de				
			gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van				
			de Standaard en deel 3 van dit bestek.				
			Het opstellen betreft eenmalig voorgaande start van				
			de werkzaamheden en heeft dezelfde looptijd als de				
			looptijd van dit bestek. Indien nodig dient het				
			protocol jaarlijks te worden geactualiseerd.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

RAW1470-148278

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen - LID 1 GEWIJZIGD**

- 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing, jaarlijks dient indexatie plaats te vinden conform de CBS, ten opzichte van de start van het contract.

RAW1470-148278

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 12 Insporingsdiepte van materieel - LID 2 GEWIJZIGD**

- 01 Het betreden van gesloten beplantingsvakken met materieel dient ten allen tijde te worden voorkomen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel mag in gazon mag ten hoogste 20 mm bedragen. Indien tijdens de werkzaamheden meer spoorvorming optreedt dan het toegestane maximum van 20 mm, wordt dit beboet met een bedrag van € 500,00 per gebeurtenis. Tevens blijven de herstelkosten ten laste van de aannemer.

