

## Gebruiks- en onderhoudsadvies voor kalksteenvloeren

**Project:** Stadsschouwburg Utrecht  
**Steensoort:** Noir de Mazi en Bianco Carrara  
**Maximale vloer belasting:** 12 MPa

**Type voorbehandeling:** gereinigd met **HMK R155** en beschermd met **HMK S232**.

### **Regulier & Periodiek onderhoudsadvies**

In bijlage vind u de onderhoudsinstructies van Moeller Stone care:

- De 10 geboden
- Onderhoudsadvies kalksteen
- Vlekverwijdering

### **Het gebruik en beschermen van de vloeren**

Voor een goed behoud van de vloeren adviseren wij om de vloer op een juiste manier te beschermen tegen schades bij het transport en de opbouw van voorstellingen, dit kan men doen met een rubberloper.

Bij gebruik van een hoogwerker adviseren wij om stempelplaten 60x60 cm met een rubber ondergrond toe te passen om zo de druk te verdelen.