

Bijlage 6 Indicatieve strooiroutes Rijkswaterstaat Brabant Oost

~~De indicatieve strooiroutes zijn in te zien via de website <https://gladheid.jewel.eu/Login.aspx>~~

~~Ga naar de Link JEWEL-LOGIN~~

~~Een username en Password dient via e-mail te worden aangevraagd bij Jewel BV in Wageningen. E-mailadres: support@jewel.eu. Na verkrijgen van het account zijn de inloggegevens beschikbaar van 13 december 2024 tot 31 januari 2025.~~

~~Er is in de applicatie een mogelijkheid om routes/kaarten te printen.~~

~~Nadat is ingelogd is een "Quick Start Reference Card" beschikbaar.~~
(Jewel Blijft wel van toepassing voor de provincie Noord-Brabant)

Bij de bepaling van de indicatieve routes en de actietijd **applicatie Jewel Winterdiensten** zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- Aankomst op het steunpunt om met de strooiactie aan te vangen, 60 minuten na oproep tot strooiactie.
- 2-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn (RWS)
- rijsnelheid autosnelwegen gemiddeld 65km/uur
- rijsnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 55km/uur
- rijsnelheid provinciale wegen bij strooien gemiddeld 45km/uur
- rijsnelheid Buitengebied /BBK wegen bij strooien gemiddeld 45km/uur
- rijsnelheid fietspaden bij strooien gemiddeld 35km/uur
- rijsnelheid bij strooien op parkeerplaatsen gemiddeld 10km/uur
- mogelijkheid van dosering van 20gr/m2 per strooier per route

"Het strooigebied per steunpunt ~~zoals getoond in Jewel~~ staat vast en mag zonder toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden"

Ter info: Bovenstaande uitgangspunten zijn een gemiddelde over heel Nederland van de afgelopen 5 jaar. De aannemer mag niet minder strooiers inzetten als het aantal dat per steunpunt ~~in de webapplicatie van Jewel~~ wordt aangegeven.

Indien van toepassing:


Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn opgenomen zoals in de ~~Jewel indicatieve~~ strooiroutes zijn weergegeven.

Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen recht op aanpassing van de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen.


Hoofdrijbaanroutes Provincie Noord-Brabant




Fietspadroutes Provincie Noord-Brabant




Gebied Uden RWS




Gebied den Bosch RWS



Gebied Oirschot RWS



Gebied Geldrop RWS



Gebied gemeente Boekel

