






BESTEK RM060.65699
Regulier Onderhoud Gras en Water
Recreatieschap Rottemeren
In de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider RM
1		Definitief			

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: RM060.65699

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras en Water
Besteknr.: RM060.65699

1. Aanbesteder

Recreatieschap Rottemeren
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedebouw Schiehove
Overschiebeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **24-01-2025 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxc formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
 - (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verkenstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

11-02-2025 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Regulier Onderhoud Gras en Water, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs. De laagste inschrijving, en daarmee de winnende partij, wordt bepaald door middel van de inschrijfsom van Deel A en Deel B bij elkaar op te tellen.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- Het onderhouden van grasvegetaties en watergangen voor een bedrag van € 250.000,- per opdracht per jaar, totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag.
- Gewerkt met een gedragscode Flora en Fauna, inclusief een Plan van aanpak Flora en Fauna, voor vergelijkbaar jaarrond onderhoud.
- Gewerkt in een gebied met een slechte draagkracht van de ondergrond voor een bedrag van € 125.000,- per opdracht.
- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	4
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Bijlagen	7
04 Locatie, bereikbaarheid en adressen	7
05 Bodemkundige informatie	7
06 Soorteninformatie Flora en Fauna	8
07 Gebruik van het werkterrein	8
08 Opname bestaande situatie	8
2.2 Nadere beschrijving	9
0 Algemeen	13
1 Beplanting	14
11 Knotbomen	14
12 Solitairen/Laanbomen	14
13 Sierbeplanting	14
131 Haag	15
132 Blokhaag	15
133 Bodembedekkers	16
134 Botanische rozen	16
14 Struweel	17
2 Gras en open ruimte	18
21 Gras	18
211 Maaien 18x	18
2111 <u>Maaien 18x</u>	18
2112 <u>Maaien 18x Hennipgaarde (veel obstakels)</u>	19
212 Maaien 7x	19
2121 <u>Maaien 7x</u>	19
2122 <u>Maaien 7x LOOPVLONDER</u>	20
2123 <u>Maaien 7x Maai-/zuigcombinatie</u>	20
2124 <u>Maaien 7x ATB-Berm</u>	21
213 Maaien 6x	21
2131 <u>Maaien 6x</u>	21
2132 <u>Maaien 6x EILAND</u>	23
2133 <u>Maaien 6x LOOPVLONDER</u>	23
214 Maaien 4x	24
215 Maaien 3x HANDMATIG MAAIEN tunnel A12	24
216 Maaien 2x	24
2161 <u>Maaien 2x klepelen</u>	25
2162 <u>Maaien 2x</u>	25
2163 <u>Maaien 2x EILAND</u>	26

2164	<u>Maaien 2x maai-/zuigcombinatie</u>	27
2165	<u>Maaien 2x rondom hekwerk</u>	27
217	Maaien 1x	28
218	Overige werkzaamheden gras	29
2181	<u>Overige werkzaamheden</u>	29
2182	<u>Rollen</u>	30
2183	<u>Slepen</u>	30
22	Ruigte/Moeras en rietland	31
221	6x per jaar	31
222	Jaarlijks	31
223	1x per 3 jaar	32
2231	<u>Maaien</u>	32
2232	<u>Verwijderen boomvormers</u>	33
3	Water en oevers	35
31	Watergang	35
311	Uitmaaieren hele watergang, GEEN werkstrook	35
312	Uitmaaieren hele watergang, werkstrook < 3m	35
313	Uitmaaieren hele watergang, werkstrook > 3m	36
314	Uitmaaieren halve watergang, GEEN werkstrook	37
315	Uitmaaieren halve watergang, werkstrook > 3m	38
316	Ontvangstplicht halve hoofdwatgang	39
317	Verwijderen waterplanten	40
3171	<u>Verwijderen waterplanten 13x per jaar</u>	40
3172	<u>Verwijderen waterplanten rondom speeltoestel 6x per</u>	40
318	Maaiboot, uitmaaieren vaargeul	40
319	Uitmaaieren en baggeren watergang 1x per 3 jaar	41
32	Greppels	42
33	Maaien rietvegetatie	42
331	Maaien rietvegetatie en afvoeren JAARLIJKS	42
332	Maaien rietvegetatie en afvoeren (1x per 3 jaar)	43
333	Verwijderen houtig opschot JAARLIJKS	44
334	Verwijderen houtig opschot (1x per 3 jaar)	44
34	Duikers	45
35	Drainage	46
36	Strand	46
37	Zwemwater	47
38	Recreatiewater	47
4	Verharding	48
41	Elementenverharding	48
42	Halfverharding	48
43	Kunstgras (valondergrond speeltoestellen)	48
44	Ruiterpad	48
5	Werkzaamheden Green Plants	50
8	Overige werkzaamheden	51
81	Werknemers	51
82	Materieel	51
83	Verkeersmaatregelen	52
831	Verkeersmaatregelen naast de rijbaan	52
832	Verkeersmaatregelen op de rijbaan	53
833	Overige verkeersmaatregelen	53
834	Hulpmiddelen bereikbaarheid	54
84	Overleg	54
9	Staartposten	55
91	Eenmalige kosten	55

3. B e p a l i n g e n 57

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	59
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	59
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	59
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	59
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	59
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	60
01 08	BIJDRAGEN	60
01 10	ONTHEFFINGEN	60
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	61
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	61
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	61
01 16	VERZEKERINGEN	62
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	62

01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	62
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	63
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	64
01 27	INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL	64
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	66
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	66
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	66
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	66
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	66
51	GROENVOORZIENINGEN	67
51 1	WATER EN WATERGANGEN	67
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	67
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	68
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	68
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	68
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	68

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren
Vertegenwoordigd door P Laudy
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren, deelgebieden Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Eendragtspolder, Hennipgaarde, Hoekse Park, Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Nessebos, Zevenhuizerzoom en Zevenhuizerplas, in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam. Voor een overzicht: zie overzichtstekening.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- knotten van bomen;
- het knippen en snoeien van sierbeplanting;
- het onkruidvrijhouden van beplantingsvakken;
- het terugzetten en verwijderen van beplanting;
- maaian van grasvegetaties en rietvegetaties;
- onderhoudsmaatregelen ten behoeve van grasvegetaties;
- uitmaaian watergangen, inclusief het verwerken en/of afvoeren;
- greppelen;
- profileren, aanvullen en eggen ruitpaden;
- frezen, zeven en aanvullen stranden;
- doorspuiten drainage;
- schoonmaken duiker en duikeruiteinden;
- onkruidvrijmaken verhardingen;
- inmeten waterprofielen;
- en alle daarbij behorende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01- 2025 t/m 31-12-2025

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage).

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Natuurwet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

PAR

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Bouwvergadering worden 1x in de 6 weken gehouden en werkoverleg wekelijks.

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

- 1 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles 1
- 2 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizer Zoom 1
- 3 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizer Zoom 2
- 4 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizer Zoom 3
- 5 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizer Zoom
- 6 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 1
- 7 Bleiswijkse Zoom 3
- 8 Bleiswijkse Zoom 2
- 9 Bleiswijkse Zoom / Hoekse Park
- 10 Hoge Bergse Bos / Hoekse Park 2
- 11 Bl. Zoom / Hoge Bergse Bos / Zevenhuizer Zoom / -plas
- 12 Hoge Bergse Bos / Nessebos / Zevenhuizerplas
- 13 Hoge Bergse Bos / Hoekse Park 3
- 14 Hoekse Park / Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos
- 15 Hoekse Park / Lage Bergse Bos
- 16 Lage Bergse Bos
- 17 Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos 2
- 18 Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos 1
- 19 Hoge Bergse Bos
- 20 Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 1
- 21 Hennipgaarde
- 22 Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 3
- 23 Bleiswijkse Zoom / Eendragtspolder
- 24 Eendragtspolder 1
- 25 Eendragtspolder 2
- 26 Eendragtspolder / Zevenhuizerplas 2
- 27 Eendragtspolder / Zevenhuizerplas 1
- 28 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 2
- 29 Zevenhuizerplas 1
- 30 Zevenhuizerplas 3
- 31 Zevenhuizerplas 2
- 32 Zevenhuizerplas / Nessebos
- 33 Nessebos / Hoge Bergse Bos / Zevenhuizerplas

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring Onderaanneming;
- Verklaring Referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Overzicht hoeveelheden per deelgebied.
- Tijdschema;
- Format Plan van Aanpak Natuurwet;
- Lijst met aangetroffen Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- Formulier vrijgekomen materialen.

04 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Eendragtspolder, Hennipgaarde, Hoekse Park, Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Nessebos, Zevenhuizerzoom en Zevenhuizerplas zijn gelegen in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam. De ligging van de gebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichtstekening.

Het regiokantoor is gelegen aan:
Kooilaan 8, 2665 KR te Bleiswijk

05 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei en venig.

06 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:
Zie soorteninformatielijst in de bijlage.
Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

07 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton per as. In Eendragtspolder zijn maaiselverzamelplaatsen aanwezig (zoals op tekening aangegeven) die alleen over het fietspad bereikbaar zijn. Zwaarder materieel is in afwijking op voornoemde beperking op dit fietspad wel toegestaan.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een minimale breedte van 0,50 meter en een maximale breedte van 1,50 meter.

De fietspaden hebben een minimale breedte van 1,00 meter en een maximale breedte van 3,50 meter.

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 0,50 meter.

De houten voetbruggen mogen een maximale belasting hebben van 1 ton, de overige bruggen mogen een maximale belasting hebben van 10 ton en max. 5 ton per as.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

De breedte van in te zetten materieel/voertuigen mag niet breder zijn dan de paden zoals hierboven beschreven.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

08 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Deelgebieden en Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage - De hoeveelheden in de besteksposten is een gemiddelde, in de hoeveelhedenlijst is terug te vinden wat de hoeveelheden per jaar zijn en Staatsbosbeheer streeft er naar elk jaar nieuwe hoeveelheden aan te leveren - De afvoer en storkosten van vrijgekomen materialen zoals groen en snoeiafval zijn voor rekening van de aannemer (dus dienen bij de inschrijfprijs te zijn inbegrepen), tenzij anders aangegeven.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Beplanting				
11			Knotbomen				
111010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang .3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar . . .9. Vrije takval mogelijk2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	111,00	V	
111020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	333,00	V	
111030	512505		Bijmaaien rondom bomen. 1. Bomen in grasveld . . .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	291,00	V	
111040	512505		Bijmaaien rondom bomen. 1. Bomen in grasveld . . .2. Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	80,00	V	
12			Solitairen/Laanbomen				
121010	512505		Bijmaaien rondom bomen. 1. Bomen in grasveld . . .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	2.159,00	V	
121020	512505		Bijmaaien rondom bomen. 1. Bomen in grasveld . . .2. Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	3.736,00	V	
121030	512505		Bijmaaien rondom bomen. 1. Bomen in grasveld . . .2. Gerekend is met 3 beurten per jaar	st	447,00	V	
121040	512505		Bijmaaien rondom bomen. Bomen op eilanden bereikbaar via voetbrug 1. Bomen in grasveld . . .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	61,00	V	
121050	512505		Bijmaaien rondom bomen. Bomen op eilanden bereikbaar via loopvlonder 1. Bomen in grasveld . . .2. Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	2,00	V	
121060	512505		Bijmaaien rondom bomen. Bomen op eilanden bereikbaar via voetbrug 1. Bomen in grasveld . . .2. Gerekend is met 3 beurten per jaar	st	15,00	V	
121070	512505		Bijmaaien rondom bomen. Bomen op eilanden bereikbaar via speeltoestel 1. Bomen in grasveld . . .2. Gerekend is met 3 beurten per jaar	st	21,00	V	
13			Sierbeplanting				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131			Haag			
131010	514427 4.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: haag Hoogte haag ca. 3,00 m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	1.153,00	V
131020	5144032.	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	364,00	V
132			Blokhaag			
132010	514427 4.9.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: haag Hoogte haag ca. 0,75 m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	628,00	V
132020	514427 4.9.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: haag Hoogte haag ca. 1,00m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	252,00	V
132030	514427 4.9.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: haag Hoogte haag ca. 1,25m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	972,00	V
132040	514427 4.9.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: haag Hoogte haag ca. 1,75 m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	199,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132050	514427 4.9.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: haag Hoogte haag ca. 2,00 m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	99,00	V
132060	514427 4.9.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: haag Hoogte haag ca. 2,50 m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	116,00	V
132070	514427 4.9.9.2.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: haag Hoogte haag ca. 3,00 m Aantal beurten: 2 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	163,00	V
132080	5144032.	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	2.643,00	V
133			Bodembedekkers			
133010	5144251.9.1	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Terug snoeien van overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	572,00	V
133020	514402 1.2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	1.823,00	V
134			Botanische rozen			
134010	514433 1.2.2.2.1	Afzetten beplanting. Betreft afzetten botanische rozen, 1x per 3 jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	230,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
134020	5144251.9.1	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Terug snoeien van overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	1.957,00	V	
134030	514402 1.2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	4.132,00	V	
14			Struweel				
141010	514432 1.3.3.8.1	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van struweel. Gerekend is met 1x per 3 jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m2	599,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Gras en open ruimte			
21		Gras			
211		Maaien 18x			
2111		<u>Maaien 18x</u>			
211110	512503	Maaien grasveld.	are	30.511,00	V
		Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	9. . .	Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
		voorafgaand aan het maaien			
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
211120	512503	Maaien grasveld.	are	20,00	V
		Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .2. . . .	Talud 1 : 3 of steiler			
	9. . .	Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
		voorafgaand aan het maaien			
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
211130	512503	Maaien grasveld.	are	1.972,00	V
		Betreft bermen tot ca 1,0 m breed			
		Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	9. . .	Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
		voorafgaand aan het maaien			
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
211140	512503	Maaien grasveld.	are	18,00	V
		Betreft bermen tot ca 1,0 m breed op eilanden			
		bereikbaar via speeltoestel			
		Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	9. . .	Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
		voorafgaand aan het maaien			
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
211150	512503	Maaien grasveld.	are	37,00	V
		Betreft handmatig maaien			
		Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	9. . .	Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
		voorafgaand aan het maaien			
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
211160	512503	Maaien grasveld.	are	99,00	V
		Op eilanden bereikbaar via speeltoestel			
		Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	9. . .	Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2112	1	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen <u>Maaaien 18x Hennipgaarde (veel obstakels)</u>			
211210	512503 2.1.1.9.1	Maaaien grasveld. Betreft speel- en ligweide met veel obstakels Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	997,00	V
211220	512503 2.1.2.9.1	Maaaien grasveld. Betreft speel- en ligweide met veel obstakels Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	176,00	V
212		Maaaien 7x			
2121		<u>Maaaien 7x</u>			
212110	512503 2.1.1.9.1	Maaaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	28.869,00	V
212120	512503 2.1.2.9.1	Maaaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	224,00	V
212130	512503 2.1.1.9.1	Maaaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed, EILAND bereikbaar via voetbrug. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	157,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212140	512503 2.1.1.9.1	Maaïen grasveld. Betreft het maaïen van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed, EILAND bereikbaar via loopvlonder. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	19,00	V
212150	512503 2.9.1.9.1	Maaïen grasveld. Betreft het maaïen van bermen en paden van grasbetontegels tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasbetontegels Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	54,00	V
212160	512503 2.1.1.9.1	Maaïen grasveld. Betreft het maaïen met varierend waterpeil, maaïen tot waterlijn Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	148,00	V
2122			<u>Maaïen 7x LOOPVLONDER</u>			
212210	512503 2.1.1.9.1	Maaïen grasveld. Betreft 6x handmatig maaïen van de bermen van de loopvlonder. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	5,00	V
2123			<u>Maaïen 7x Maai-/zuigcombinatie</u>			
212310	512504 9.9.1.9.	Maaïen kruidachtigen. Betreft het maaïen met maai-/zuigcombinatie om te voorkomen dat maaisel in het water terecht komt Ondergrond: Enkamatten Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen	are	1,00	V
212320	512504 9.	Maaïen kruidachtigen. Betreft het maaïen met maai-/zuigcombinatie om te voorkomen dat maaisel in het water terecht komt Varierend waterpeil, maaïen tot de waterlijn Ondergrond: Enkamatten Standaard beheer	are	3,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2124		. . .9.1.9.	Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien <u>Maaien 7x ATB-Berm</u>			
212410	512503	. 2.1.1.9.1	Maaien grasveld. Betreft het maaien van ATB-bermen tot ca. 2,00 m breed (slecht bereikbaar). Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.182,00 V	
212420	512503 2.1.2.9.1	Maaien grasveld. Betreft het maaien van ATB-bermen tot ca. 2,00 m breed met talud > 1:3 (slecht bereikbaar). Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	59,00 V	
212430	512503 2.1.1.9.1	Maaien grasveld. Betreft het maaien van ATB-bermen tot ca. 2,00 m breed, uitbreiding ATB-Parcours, gereed kwartaal 2 (slecht bereikbaar). Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	828,00 V	
213		Maaien 6x			
2131		<u>Maaien 6x</u>			
213110	512503 2.1.1.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	28.977,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213120	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .2. . . Talud 1 : 3 of steiler9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	933,00	V
213130	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .4. Grasveldtype: grasverharding grasbetontegels . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	294,00	V
213140	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien met variërend waterpeil, maaien tot de waterlijn Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	148,00	V
213150	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien met variërend waterpeil, ook boven water kan riet staan Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	270,00	V
213160	512503		Maaien grasveld. Betreft handmatig maaien doordat het terrein moeilijk bereikbaar is door laag/niet opgekroonde bomen Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	86,00	V
213170	512503		Maaien grasveld. Betreft handmatig maaien doordat het terrein moeilijk bereikbaar is door laag/niet opgekroonde bomen Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .2. . . Talud 1 : 3 of steiler9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	145,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213180	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien op steenbestorting Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	122,00	V
2132			<u>Maaien 6x EILAND</u>			
213210	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien op eiland bereikbaar via speeltoestel Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer1. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3,00	V
213220	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien op eiland bereikbaar via voetbrug Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer1. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	34,00	V
213230	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed, EILAND bereikbaar via loopvlonder. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer1. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	62,00	V
2133			<u>Maaien 6x LOOPVLONDER</u>			
213310	512503		Maaien grasveld. Betreft 6x handmatig maaien onder de loopvlonder. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer1. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	22,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213320	512503		Maaien grasveld. Betreft 6x handmatig maaien van de bermen van de loopvlonder. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	40,00	V
213330	512503		Maaien grasveld. Betreft 6x handmatig maaien onder de loopvlonder op eiland bereikbaar via voetbrug Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	51,00	V
213340	512503		Maaien grasveld. Betreft 6x handmatig maaien van de bermen van de loopvlonder op eiland bereikbaar via voetbrug Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	22,00	V
214			Maaien 4x 6x, maar eerste 2 beurten overslaan i.v.m. bloembollen			
214010	512503		Maaien grasveld. Betreft bloembollen bij TOP Bleiswijkse Zoom Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6,00	V
215			Maaien 3x HANDMATIG MAAIEN tunnel A12 Achter hek, moeilijk bereikbaar, niet afvoeren. TUNNEL A12			
215010	512503		Maaien grasveld. Betreft handmatig maaien doordat het terrein moeilijk bereikbaar is achter een hek, tunnel onder de A12 Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	90,00	V
216			Maaien 2x			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2161			<u>Maaien 2x klepelen</u>				
216110	512504	Maaien kruidachtigen.	are	2.349,00	V	
		Betreft schouwstroken				
		9.	Standaard beheer				
		Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien.				
		Maaisel kneuzen en laten liggen				
216120	512504	Maaien kruidachtigen.	are	2,00	V	
		Betreft handmatig maaien schouwstroken				
		9.	Standaard beheer				
		Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien.				
		Maaisel kneuzen en laten liggen				
2162			<u>Maaien 2x</u>				
216210	512504	Maaien kruidachtigen.	are	24.321,00	V	
		9.	Standaard beheer				
		Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
		eind- of verwerkingsinrichting				
216220	512504	Maaien kruidachtigen.	are	2.478,00	V	
		9.	Standaard beheer				
		Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . . 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
	 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
		eind- of verwerkingsinrichting				
216230	512504	Maaien kruidachtigen.	are	237,00	V	
		Betreft maaien met variërend waterpeil, maaien tot				
		waterlijn				
		9.	Standaard beheer				
		Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
		eind- of verwerkingsinrichting				
216240	512504	Maaien kruidachtigen.	are	34,00	V	
		Betreft het maaien met variërend waterpeil, maaien tot				
		waterlijn				
		9.	Standaard beheer				
		Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . . 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
	 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
216250	512504	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien	are	9,00	V		
		voorafgaand aan het maaien					
		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		eind- of verwerkingsinrichting					
		Maaien kruidachtigen.					
		Beperkt bereikbaar door vangrail					
		9.	Standaard beheer					
		Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
216260	5125049. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2	are	97,00	V		
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		voorafgaand aan het maaien					
		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		eind- of verwerkingsinrichting					
		Maaien kruidachtigen.					
		Betreft handmatig maaien					
		9.	Standaard beheer					
		Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
216270	512504	. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	11,00	V		
	9. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		voorafgaand aan het maaien					
		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		eind- of verwerkingsinrichting					
		Maaien kruidachtigen.					
		Betreft 3 m breed graspad (Noordoever), handmatig					
		maaien i.v.m. smalle bruggen					
		9.	Standaard beheer					
216310	512504	Grasveldtype: schraal grasveld	are	214,00	V		
		. .9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
	9. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		voorafgaand aan het maaien					
		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		eind- of verwerkingsinrichting					
		Maaien kruidachtigen.					
		Betreft 2x maaien op eiland bereikbaar via voetbrug					
216320	512504	9.	Standaard beheer	are	1,00	V		
		Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
	9. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		voorafgaand aan het maaien					
		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		eind- of verwerkingsinrichting					
		Maaien kruidachtigen.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2164			<u>Maaien 2x maai-/zuigcombinatie</u>				
216410	512504	Maaien kruidachtigen.	are	182,00	V	
		Betreft het maaien met maai-/zuigcombinatie om te				
		voorkomen dat maaisel in het water terecht komt				
		Ondergrond: Enkamatten				
		9.	Standaard beheer				
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
216420	512504	Maaien kruidachtigen.	are	192,00	V	
		Betreft het maaien met maai-/zuigcombinatie om te				
		voorkomen dat maaisel in het water terecht komt				
		Varierend waterpeil, maaien tot de waterlijn				
		Ondergrond: Enkamatten				
		9.	Standaard beheer				
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
216430	512504	Maaien kruidachtigen.	are	5,00	V	
		Betreft het maaien met maai-/zuigcombinatie talud > 1:3				
		om te voorkomen dat maaisel in het water terecht komt				
		Varierend waterpeil, maaien tot de waterlijn				
		Ondergrond: Enkamatten				
		9.	Standaard beheer				
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
	9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
		Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
		eind- of verwerkingsinrichting				
216440	512504	Maaien kruidachtigen.	are	362,00	V	
		Betreft het maaien met maai-/zuigcombinatie op				
		parkeerplaats Hennipgaarde				
		Ondergrond: halfverharding				
		9.	Standaard beheer				
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
	9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		voorafgaand aan het maaien				
2165			<u>Maaien 2x rondom hekwerk</u>				
216510	512599	Maaien grasvegetatie rondom hekwerk	m	1.644,00	V	
		Betreft: het handmatig vrijmaaien van een				
		hekwerk, aan één zijde, ca. 0,50 m breed				
		Grasveldtype: kruidachtige vegetatie				
		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar				
		Maaisel laten liggen				
216520	514499	Afzetten rand beplanting rondom hekwerk 1-zijdig	m	46,00	V	
		Betreft het afzetten van beplanting rondom hekwerk, aan				
		één zijde, tot een hoogte van ca. 2,0 m				
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		Terugsnoeien van de overhangende takken tot 0,50 m				
		binnen de rand van de beplantingsvakken				
		Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
216530	512599	. .	Maaien grasvegetatie rondom hekwerk Betreft: het handmatig vrijmaaien van een hekwerk, aan twee zijden, ca. 0,50 m breed Grasveldtype: kruidachtige vegetatie Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar Maaisel laten liggen	m	9.472,00	V
216540	514499	. .	Afzetten rand beplanting rondom hekwerk 2-zijdig Betreft het afzetten van beplanting rondom hekwerk, aan twee zijden, tot een hoogte van ca. 2,0 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Terugsnoeien van de overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken	m	1.369,00	V
217			Maaien 1x			
217010	512504	2. .	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2.941,00	V
217020	512504	2. .	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	129,00	V
217030	512504	. .	Maaien kruidachtigen. Betreft maaien op eilanden bereikbaar per boot Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	228,00	V
217040	512504	. .	Maaien kruidachtigen. Betreft maaien op eilanden bereikbaar via voetbrug Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	18,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
217050	512504		Maaien kruidachtigen. Tijdens het maaien 2-3 faunastroken van ca. 5 m breed laten staan over de gehele lengte van het vak in overleg met de directie 2. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening 1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. . . . Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	3.261,00	V
217060	512504		Maaien kruidachtigen. Tijdens het maaien 2-3 faunastroken van ca. 5 m breed laten staan over de gehele lengte van het vak in overleg met de directie 2. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening 2. . . . Talud 1 : 3 of steiler 9. . . . Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	15,00	V
217070	512504		Maaien kruidachtigen. Tijdens het maaien 2-3 faunastroken van ca. 5 m breed laten staan over de gehele lengte van het vak in overleg met de directie Ondergrond: Enkamatten 2. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening 2. . . . Talud 1 : 3 of steiler 9. . . . Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	3,00	V
217080	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft het 1x maaien 2e snee 2. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening 1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. . . . Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	45,00	V
218			Overige werkzaamheden gras			
2181			<u>Overige werkzaamheden</u>			
218110	512522		Beluchten grasveld. Betreft: het jaarlijks beluchten van 1/3 deel van de totale oppervlakte na het bezanden volgens bestekspostnr. 218130 Aantal percelen: volgens tekening 9. Grootte per perceel: volgens tekening 2. . . . Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm. 2. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	149,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
218120	510201		Bemesten terrein. Betreft: het jaarlijks bemesten van de totale oppervlakte	are	1.695,00 V	
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . .9. . .	Meststof DCM mix 2	kg		2.325,00 L
	9	Gerekend is met 1 beurt per jaar			
218130	512599		Bezanden grasveld Betreft: het jaarlijks bezanden na het verticuteren	are	447,00 V	
		volgens bestekspostnr. 218140			
		Grootte per perceel: volgens tekening			
		In een laag, dik 0,5 cm			
218140	512523		Verticuteren grasveld. Betreft: het jaarlijks verticuteren van 1/3 deel van de	m2	14.887,00 V	
		totale oppervlakte			
		Aantal percelen: volgens tekening			
		.2.	Diepte: 20 mm			
		. .9. . . .	Direct na het maaien			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		een erkende be- ver- of eindverwerkings- inrichting			
2182			<u>Rollen</u>			
218210	512521		Rollen grasveld. Betreft: rollen na slepen	are	1.695,00 V	
		Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		.9.	Grootte per perceel: volgens tekening			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
2183			<u>Slepen</u>			
218310	512525		Slepen grasveld. Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de	are	6.783,00 V	
		eerste maaibeurt			
		Aantal percelen: volgens tekening			
		.2.	Slepen met sleeppraam			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
218320	512525		Slepen grasveld. Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de	are	156,00 V	
		eerste maaibeurt			
		Aantal percelen: volgens tekening			
		.2.	Slepen met sleeppraam			
		. .9. . . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
218330	512525		Slepen grasveld. Betreft: slepen beperkt bereikbaar (d.m.v. een	are	1,00 V	
		speeltoestel bereikbaar)			
		Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de			
		eerste maaibeurt			
		Aantal percelen: volgens tekening			
		.3.	Slepen met weidesleep			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
218340	512525		Slepen grasveld. Betreft: slepen beperkt bereikbaar (d.m.v. een voetgangersbrug bereikbaar) Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt Aantal percelen: volgens tekening .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	6,00	V
218350	512525		Slepen grasveld. Betreft: slepen beperkt bereikbaar (d.m.v. een loopvlonder bereikbaar) Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt Aantal percelen: volgens tekening .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	10,00	V
22			Ruigte/Moeras en rietland			
221			6x per jaar			
221010	511507		Maaaien rietvegetatie. Betreft het 6x per jaar handmatig maaaien onder loopvlonder Aantal percelen: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .9. Vegetatievorm: riet; op natte ondergrond .9. Aantal maaibeurten: 6 per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien .9. Maaisel laten liggen	are	42,00	V
221020	511507		Maaaien rietvegetatie. Betreft: vrijmaaaien van 1 m aan beide zijden van de vlonder .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .9. Vegetatievorm: riet; op natte ondergrond .9. Aantal maaibeurten: 6 per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	33,00	V
222			Jaarlijks			
222010	511507		Maaaien rietvegetatie. Betreft: jaarlijks maaaien Aantal percelen: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .5. Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	136,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222020	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: jaarlijks maaien op eilanden alleen bereikbaar met een boot Aantal percelen: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .5. Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurt(en): 1 per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	1.555,00	V
222030	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien Boomvormers betreffen max. 5% van het opgegeven oppervlak op eilanden alleen bereikbaar met een boot Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte 9. Grootte per perceel: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of eindverwerkingsinrichting	are	4.154,00	V
223			1x per 3 jaar			
2231			<u>Maaien</u>			
223110	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .7. Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	581,00	V
223120	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid beperkt bereikbaar en altijd onder water (op eilanden alleen bereikbaar via dam) Aantal percelen: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .7. Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	87,00	V
223130	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid beperkt bereikbaar (op eilanden alleen bereikbaar via draglineschotten) Aantal percelen: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .7. Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	25,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223140	512504		Maaïen kruidachtigen. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer 2.1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be- eind- of verwerkingsinrichting.	are	446,00	V
223150	512504		Maaïen kruidachtigen. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid talud steiler dan 1:3 Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer 2.2. . . Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be- eind- of verwerkingsinrichting.	are	27,00	V
223160	512504		Maaïen kruidachtigen. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid talud steiler dan 1:3 Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer 2.2. . . Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be- eind- of verwerkingsinrichting.	are	3,00	V
2232			<u>Verwijderen boomvormers</u>			
223210	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaïen Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte 1.1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	581,00	V
223220	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaïen, beperkt bereikbaar (op eilanden bereikbaar via dam) Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte 1.1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	87,00	V
223230	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaïen, beperkt bereikbaar (op eilanden bereikbaar via draglineschotten) Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en	are	25,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
223240	514101	rietland en ruigte	are	446,00	V	
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
	1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m				
	1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver-				
		of eindverwerkingsinrichting				
						
		Verwijderen begroeiing.				
		Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief				
		wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan				
223250	514101	1:3	are	27,00	V	
		Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal				
		opgegeven oppervlak				
		Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en				
		rietland en ruigte				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
	1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m				
	1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver-				
		of eindverwerkingsinrichting				
223260	514101	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	V	
		Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief				
		wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan				
		1:3				
		Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal				
		opgegeven oppervlak				
		Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en				
		rietland en ruigte				
		.9. . . .	Talud steiler dan 1:3				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
. . . .1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m						
. . . .1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver-						
.	of eindverwerkingsinrichting						
.							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Water en oevers			
31			Watergang			
311			Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook			
311010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 311030	m	671,00 V	
311020	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : hele watergang > 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 311030	m	16.487,00 V	
311030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurtten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 311010 en 311020 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	17.159,00 V	
312			Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m			
312010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 312020	m	72,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 312010 en 312020 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	72,00	V
313			Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m			
313010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 313030	m	35.539,00	V
313020	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 313030	m	4.522,00	V
313030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 313010 en 313020 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	40.061,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313040	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 2 per jaar en met 2 maaibeurtten per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging3. . . . Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar1. . . . Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 313060 en 313070	m	2.318,00	V
313050	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang > 6 m Aantal maaibeurtten: 2 per jaar en met 2 maaibeurtten per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 2. Standaard beheer .2. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging3. . . . Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar1. . . . Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 313060 en 313070	m	1.241,00	V
313060	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurtten: 2 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 313040 en 313050 .3. . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel1. . . . Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1. . . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	3.247,00	V
313070	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurtten: 2 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 313040 en 313050 .3. . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel1. . . . Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1. . . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting (DIRECT na uitmaaïen)	m	313,00	V
314			Uitmaaïen halve watergang, GEEN werkstrook			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
314010	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging2. . . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 314020	m	272,00	V
314020	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurtten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 314010 .3. . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel2. . . . Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	272,00	V
315			Uitmaaïen halve watergang, werkstrook > 3m			
315010	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen halve watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging3. . . . Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 315030	m	22.261,00	V
315020	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen halve watergang > 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 2. Standaard beheer .2. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer . .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging3. . . . Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 315030	m	1.197,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
315030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 315010 en 315020 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	23.458,00	V
315040	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 2 per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr.. 315060	m	2.979,00	V
315050	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 2 per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 315060	m	462,00	V
315060	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 2 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 315040 en 315050 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	3.442,00	V
316			Ontvangstplicht halve hoofdwatgang			
316010	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	41.595,00	V
316020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	2.020,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
317			gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting (dubbele hoeveelheid)			
3171			Verwijderen waterplanten			
317110	511499		<u>Verwijderen waterplanten 13x per jaar</u> Verwijderen waterplanten watergang < 6m. Aantal maaibeurten: 13 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 317120	m2	106,00	V
317120	511499		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : watergang Aantal beurten: 13 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 317110 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	106,00	V
3172			<u>Verwijderen waterplanten rondom speeltoestel 6x per</u>			
317210	511499		Verwijderen waterplanten watergang < 6m. Aantal maaibeurten: 13 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 317220	m2	227,00	V
317220	511499		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : watergang Aantal beurten: 13 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 317210 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	227,00	V
318			Maaiboot, uitmaaien vaargeul			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
318010	511499		Uitmaaïen watergang. Betreft : vaargeul Aantal maaibeurten: 3 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 318030	are	129,00	V
318020	511499		Uitmaaïen watergang. Betreft : vaargeul Aantal maaibeurten: 3 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 318030	are	12,00	V
318030	511499		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : vaargeul Aantal beurten: 3 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 318010 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	142,00	V
319			Uitmaaïen en baggeren watergang 1x per 3 jaar (Noordoever)			
319010	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 319020	m	757,00	V
319020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : watergang Aantal beurten: 13 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 319010 3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	757,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
319030	181102		Ontgraven baggerspecie. Betreft het baggeren van watergangen direct na maaien volgens bestekspostnr. 319010 Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m 2. Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m .2. Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend terrein	m	757,00	V
32			Greppels			
321010	511401		Uitmaaien watergang. Betreft het uitmaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurten: 2x per jaar en met 2 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien 2. Standaard beheer .9. Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m .9. Lengte droog talud : tot ca. 1 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 321020	m	29.085,00	V
321020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 321010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3. Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	29.085,00	V
321030	220499		Profileren greppel Betreft het profileren van greppels na het uitmaaien Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale lengte van de greppels. Bestaande diepte van 0,30 tot 0,50 m Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend terrein.	m	4.847,00	V
33			Maaien rietvegetatie			
331			Maaien rietvegetatie en afvoeren JAARLIJKS			
331010	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: maaien natuurvriendelijke oever .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .7. Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be- eind- of verwerkingsinrichting.	are	148,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
331020	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: maaien natuurvriendelijke oever .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 . . .7. . . Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond1. Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	35,00	V
332			Maaien rietvegetatie en afvoeren (1x per 3 jaar)			
332010	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: maaien natuurvriendelijke oever .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 . . .7. . . Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond1. Aantal maaibeurtten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	1.004,00	V
332020	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: maaien natuurvriendelijke oever met maai-/zuigcombinatie variabel waterpeil i.v.m. het voorkomen van maaisel in het water Ondergrond enkamatten .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 . . .7. . . Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond1. Aantal maaibeurtten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	48,00	V
332030	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: maaien natuurvriendelijke oever met een variërend waterpeil .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 21. Aantal maaibeurtten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	120,00	V
332040	511507		Maaien rietvegetatie. Betreft: maaien natuurvriendelijke oever op eilanden bereikbaar via voetbrug .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 . . .7. . . Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond1. Aantal maaibeurtten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	3,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
332050	511507		Maaian rietvegetatie. Betreft: maaian rietvegetatie tussen de steenbestorting .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 27. Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond1. Aantal maaibeurtten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaian voorafgaand aan het maaian1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	19,00	V
332060	511507		Maaian rietvegetatie. Betreft: uitmaaian van de rietvegetatie in de poel .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 27. Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond1. Aantal maaibeurtten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaian voorafgaand aan het maaian1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	41,00	V
333			Verwijderen houtig opschot JAARLIJKS			
333010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaian van de natuurlijke oever (JAARLIJKS) Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 34. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	148,00	V
334			Verwijderen houtig opschot (1x per 3 jaar)			
334010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaian van de natuurlijke oevers < 6m Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 34. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	1.004,00	V
334020	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaian van de natuurlijke oevers. Ondergrond enkamatten met variabel waterpeil. Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 34. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	48,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
334030	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien van de natuurlijke oevers met een variërend waterpeil Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m1. . Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of eindverwerkingsinrichting	are	120,00	V
334040	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien van de natuurlijke oevers op eilanden bereikbaar via voetbrug Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m1. . Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of eindverwerkingsinrichting	are	3,00	V
334050	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien van de steenbestorting Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m1. . Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of eindverwerkingsinrichting	are	19,00	V
34			Duikers			
341010	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar 1. . . . Rond, diameter tot 300 mm .2. . . . Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m . . .1. . . Verlagen waterstand niet toegestaan . . .9. . . Gemiddelde lengte duikers 7 m9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	2.058,00	V
341020	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar 9. . . . Rond, diameter 300 tot 600 mm .2. . . . Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m . . .1. . . Verlagen waterstand niet toegestaan . . .9. . . Gemiddelde lengte duikers 10 m9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	1.184,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
341030	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar 9. Rond, diameter groter dan 600 mm .2. Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .9. 3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en Gemiddelde lengte duikers 11 m .9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	530,00	V
341040	472799		Schoonmaken duikeruiteinden Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken) Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 vrij maken Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema. Rond, diameter volgens de besteksposten 341010 , 341020 en 341030 . Voor ca. 75% onder water Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m	st	1.320,00	V
35			Drainage			
351010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft het doorspuiten van drainage Frequentie 1x per 3 jaar 2. Met pompdruk van 15 tot 30 bar .4. Uitwendige diameter drains 80 mm .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m .9. Inclusief bijleveren van water i.v.m. het ontbreken van oppervlaktewater in de nabijheid.	m	5.754,00	V
351020	230199		Opgraven drainputten. Betreft het opzoeken, vrijgraven en reinigen van drainputten t.b.v. het doorspuiten van de drains. Putten liggen max. 0,50 m onder het maaiveld. Situatie na reinigen herstellen in oorspronkelijke staat, inclusief het leveren en aanbrengen van graszaad.	st	34,00	V
351030	230199		Nazorg drainputten. Betreft: na een maand indien nodig aanvullen van grond (leverantie via stelpost), egaliseren en inzaaien met graszaad (1 m2 per put) Betreft zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld volgens bepaling 51.06.05 lid 01 Hoeveelheid: 2 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan- drukken	st	34,00	V
36			Strand			
361010	222107		Frezen. Betreft: frezen van stranden Gerekend is met 3 beurten per jaar op aanzegging van de directie 9. Grootte per perceel: volgens tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	335,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
361020	222107		<p>Frezen.</p> <p>Betreft het frezen en zeven van stranden</p> <p>Zeeffractie 21</p> <p>Gerekend is met 3 beurten per jaar op aanzegging van de directie</p> <p>9. Grootte per perceel: volgens tekening</p> <p>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</p> <p>.2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m</p> <p>.9 Frezen met de rijrichting mee</p> <p>Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting</p>	are	335,00	V
361030	220301		<p>Grond verwerken in strand.</p> <p>Betreft: het aanvullen en verwerken van zand op de stranden in kuilen en zonken</p> <p>Locaties van verwerken worden door de directie aangewezen</p> <p>Grondsoort: M3D zand</p> <p>.9. Inclusief profileren conform oorspronkelijke profiel</p> <p>.4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer</p>	m3	50,00	V
37			Zwemwater			
371010	221199		<p>Inmeten onderwatertalud.</p> <p>Betreft: het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het onderwatertalud van zwemwater 1x per jaar</p> <p>Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk van ca. 1 x 1 m tot aan het einde van het zwemwater (tot 1 meter voorbij de ballenlijn, waterdiepte ca. 1,50 m)</p> <p>De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en z-coördinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP (z).</p> <p>De kosten voor het aan de directie ter beschikking stellen van de verzamelde gegevens worden geacht in deze bestekspost te zijn inbegrepen.</p> <p>Aan te leveren gegevens zijn:</p> <p>- rapportvorm (pdf) met getekende profielen</p> <p>- kaart (pdf of jpeg) van de ingemeten situatie in 'signaal'kleuren per gemeten diepte</p> <p>- geautomatiseerde vorm (*.lpk of *.shp formaat)</p> <p>Het verzamelen van de gegevens dient jaarlijks 1 maart plaats te vinden.</p> <p>Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen uiterlijk 15 maart aan de directie worden overlegd.</p>	EUR		N
38			Recreatiewater			
381010	511406		<p>Uitmaaaien waterpartij.</p> <p>Betreft uitmaaaien waterriet</p> <p>Aantal maaibeurten: 3 per jaar</p> <p>2. Standaard beheer</p> <p>.1. Droge taluds en nat gedeelte</p> <p>.1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>.1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en meemaaien tijdens de maaironde</p>	are	402,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
4			Verharding			
41			Elementenverharding			
411010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. branden 1. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Onkruidvrij maken door middel van branden .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2.747,00	V
411020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. borstelen 1. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .2. Onkruidvrij maken door middel van borstelen .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijkomende materialen ter plaatse verwerken	are	1.099,00	V
411030	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het schoonmaken van stelconplaten d.m.v. vegen Vegen richting het ruiterspad, 20 cm overlap met gras houden 9. Betreft stelconplaten .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .9. Vegen .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijkomende materialen ter plaatse verwerken	are	30,00	V
411040	518299		Onkruidvrij maken trap Betreft onkruidvrij maken trappen Talud van 1:4 of steiler Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen ter plaatse verwerken	m2	736,00	V
42			Halfverharding			
421010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen d.m.v. branden 1. Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Onkruidvrij maken door middel van branden .2. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	5.845,00	V
421020	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen d.m.v. branden op eilanden bereikbaar via voetbrug 1. Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	190,00	V
43			Kunstgras (valondergrond speeltoestellen)			
431010	501499		Borstelen kunstgras Betreft het verwijderen van blad en vuil op kunstgras als valondergrond van speeltoestellen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen ter plaatse verwerken	m2	274,00	V
44			Ruiterspad			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
441010	220421	. 1.1.1.	Profileren van oppervlakken. Betreft: het herprofileren van het ruiterspad (1x per jaar), waarbij het zand aan de randen naar binnen moet worden gewerkt Profileren moet gebeuren voor de 4e beurt eggen Grondsoort: zand Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5 Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 m	m2	58.781,00	V
441020	222111	. 9.1.1.2	Eggen. Gerekend is met 4 beurten per jaar Bij de 4e beurt moet het zand eerst naar binnen gewerkt worden conform bestekspostnr. 441010 , waarna het geëgd wordt. Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	2.351,00	V
441030	220301	. .1.9.4	Grond verwerken in aanvulling ruiterspad. Betreft: het leveren en gelijkmatig aanbrengen en verspreiden van zand over het bestaande ruiterspad Grondsoort: M3C-zand Locaties en tijd van verwerken worden door de directie aangewezen, diverse locaties (maximaal 10) door het hele gebied Gerekend is met 1 beurt per jaar Breedte bovenzijde 1,50 m Inclusief profileren Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	300,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Werkzaamheden Green Plants				
511010	514499	Maaien/Mulchen beplanting.	m2	1.133,00	V	
		Betreft het maaien/klepelen van de vaste planten vanaf 1				
		jaar na aanplant				
		Na maaien het vrijgekomen materiaal mulchen en terug				
		brengen in het beplantingsvak in een fractie variërend				
		tussen 0,5 en 5,0 cm.				
511020	510205	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.133,00	V	
		Betreft het bemesten van de vaste planten				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .9. .	Meststof in overleg met de driectie afstemmen op het				
		gewas				
511030	514402	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	6.799,00	V	
		9.	Betreft vaste planten				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05				
		m				
		. . .2. .	Gerekend is met onderhoudsbeurt(en) per				
		jaar				
511040	514499	Maaien rand rondom beplantingsvakken	m2	630,00	V	
		Betreft het maaien van onkruid in de verharding langs de				
		randen van de vakken en bij rotondes de omliggende				
		bestrating.				
		De aan gazon grenzende vakken rondom ca. 30 cm				
		vrijmaaïen.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Overige werkzaamheden				
81			Werknemers				
811010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer inclusief handgereedschap. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer	uur	16,00	V	
811020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer inclusief elektrischgereedschap, zoals kettingzaag, stokzaag, heggenschaar, grondboor, enz Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer	uur	40,00	V	
82			Materieel				
821010	100518		Inzetten van een tractor. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: minimaal 80 pK .1. Hulpvoorzieningen: slootreiniger op een giek Gieklengte 2 x 250 Type: 1600ST2 (Hemos) o.g. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V	
821020	100518		Inzetten van een tractor. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: minimaal 80 pK .1. Hulpvoorzieningen: klepelmaaier (min. 1,50 m breed) .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
821030	100518		Inzetten van een tractor. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: minimaal 80 pK .1. Hulpvoorzieningen: hydraulische klepelmaaier op giek Gieklengte 2 x 300 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V	
821040	100518		Inzetten van een tractor. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: minimaal 80 pK .1. Hulpvoorzieningen: dumper 5 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821050	100518		Inzetten van een tractor. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: minimaal 80 pK .1. Hulpvoorzieningen: rolbezem .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
821060	100518		Inzetten van een tractor. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vermogen: minimaal 150 pK .1. Hulpvoorzieningen: maai-/zuigcombinatie, inclusief opvangbak .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
821070	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 .9. Ca. 9 ton .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
821080	100516		Inzetten van een vrachtauto. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .9. Vrachtauto met autokraan .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
821090	100599		Inzetten onkruidborstelmachine Ten behoeve van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen Onkruidborstelmachine (Nimos o.g.)	uur	8,00	V
83			Verkeersmaatregelen			
831			Verkeersmaatregelen naast de rijbaan Werken naast de rijbaan en in obstakelvrije zone: - voor kortdurende werkzaamheden < 2 uur mag de afzetting opgebouwd worden met verkeerskegels - bij werkzaamheden > 1 dag moet de afzetting opgebouwd worden conform onderstaande posten			
831010	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden Toepassen bij een enkelbaansweg met niet gescheiden rijstroken 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks .1. 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-03c .1. Bij > 1 dag alleen figuur 96b-04a .1. Bij 2 uur - 1 dag en V _{wiu} = 30 figuur 96b-04b .1. Bij < 2 uur en V _{wiu} = 50 figuur 96b-04b .1. Bij < 2 uur en V _{wiu} = 30 figuur 96b-04c .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .1. Met materiaal van de opdrachtgever	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
831020	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-04a . Bij 2 uur - 1 dag en Vwiu = 30 figuur 96b-04b . Bij < 2 uur en Vwiu = 50 figuur 96b-04b . Bij < 2 uur en Vwiu = 30 figuur 96b-04c . 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
832			Verkeersmaatregelen op de rijbaan Werken op rijbaan met versmalde rijbaan				
832010	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden Versmallen 1 rijstrook bij een enkelbaasweg met niet gescheiden rijstroken 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-09c . Bij > 1 dag alleen figuur 96b-04a . Bij 2 uur - 1 dag en Vwiu = 50 figuur 96b-04a . Bij 2 uur - 1 dag en Vwiu = 30 figuur 96b-04b . Bij < 2 uur en Vwiu = 50 figuur 96b-09b . Bij < 2 uur en Vwiu = 30 figuur 96b-09c . 3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h . 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
832020	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden Versmallen van fiets- en voetpaden 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-10c . Bij > 1 dag alleen figuur 96b-10a . Bij 2 uur - 1 dag en Vwiu = 30 figuur 96b-10b . Bij < 2 uur en Vwiu = 30 figuur 96b-10c . 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
833			Overige verkeersmaatregelen				
833010	620102		Toepssen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks . 'Werk in Uitvoering', figuurnummer diversen . 1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h . 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
833020	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer diversen . 1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h . 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
833030	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer diversen . 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
833040	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer diversen .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
834			Hulpmiddelen bereikbaarheid				
834010	101299		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkterrein. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.	EUR		N	
84			Overleg				
840010	102301		Communiceren met derden. Betreft: het overleggen met de plaatselijke natuurvereniging (ROTTA) waar afstemming dient plaatst te vinden wat betreft de uitvoering conform de gedragscode .2. Frequentie: 5x	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER NULICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
91		Eenmalige kosten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder-
tekende declaratie in bij:
- recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. RM060.65699-A
- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingensnummer en het
betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn-
staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.
- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na
ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aan-
besteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.
- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 ONTHEFFINGEN**01 10 01 ONTHEFFINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en
werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende
voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de
betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op
naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer).
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende
voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de
betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het
Recreatieschap Rottemeren, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte,
ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren
(BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de
aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden
ingeleverd.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvatende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoenen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.

HFD PAR ART LID

07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.

08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN

01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).

02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- maaisel als afvalstof
- maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof

02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.

03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

04 De aannemer dient het formulier t.b.v. de afvalstromen samen met de termijnen in te dienen

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

HFD PAR ART LID

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-
geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten

HFD PAR ART LID

grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder-aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 27 INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL

01 27 05 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- 01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde, met motoren aangedreven handgereedschappen.
- 02 Het handgereedschap (zoals heggenschaar, bosmaaier) voor het groenonderhoud dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 03 Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 04 De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een aggregaat met een verbrandingsmotor.
- 05 Een uitzondering voor het gebruik van elektrisch gereedschap geldt voor het bijmaaien van extensief gras en vellen van bomen. Met de huidige techniek is de accu-techniek voor het zwaardere werk nog niet goed door ontwikkeld. Mocht dit gedurende de looptijd van de opdracht veranderen dan is extra inzet middels elektrisch gereedschap gewenst.

HFD PAR ART LID

- 06 Bij het niet nakomen van de in lid 01 t/m 05 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 27 06 TE GEBRUIKEN MATERIEEL

- 01 Vrachtauto's en bedrijfsauto's voldoen aan minimaal Euro 5 motor en personenauto's hebben maximale CO2 (gecombineerd) uitstoot van 125g/km.
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen (maaimachines, tractoren, generatoren, generatoraggregaatsets, straatveegmachines, hijskranen, grondverzet- en graafmachines en bijbehorende onderdelen, dienen minimaal te voldoen aan de emissie eisen van Stage V.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke mobiele werktuigen, vrachtauto's, bedrijfsauto's en personenauto's met bijbehorende merknaam, kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits deze aan de minimale eisen voldoen.
- 04 De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per werktuig, vracht-, bedrijfs- en personenauto's per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan

HFD PAR ART LID

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK**22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN****22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN**

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK****22 11 03 SCHOUWPEIL**

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 1 WATER EN WATERGANGEN****51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 17 01 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang . Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: RM060.65699-A

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RM060.65699-A

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: RM060.65699-A

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Beplanting				
11	Knotbomen				
111010	Knotten vormbomen.	st	111,00V		
111020	Verwijderen stamopschot.	st	333,00V		
111030	Bijmaaïen rondom bomen (1x per jaar).	st	291,00V		
111040	Bijmaaïen rondom bomen (2x per jaar).	st	80,00V		
12	Solitairen/Laanbomen				
121010	Bijmaaïen rondom bomen (1x per jaar).	st	2.159,00V		
121020	Bijmaaïen rondom bomen (2x per jaar).	st	3.736,00V		
121030	Bijmaaïen rondom bomen (3x per jaar).	st	447,00V		
121040	Bijmaaïen rondom bomen (1x per jaar EILAND via voetbrug).	st	61,00V		
121050	Bijmaaïen rondom bomen (2x per jaar EILAND via loopvlonder).	st	2,00V		
121060	Bijmaaïen rondom bomen (3x per jaar EILAND via voetbrug).	st	15,00V		
121070	Bijmaaïen rondom bomen (3x per jaar EILAND via speeltoestel).	st	21,00V		
13	Sierbeplanting				
131	Haag				
131010	Knippen van hagen.	m2	1.153,00V		
131020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	364,00V		
132	Blokhaag				
132010	Knippen van hagen (0,75).	m2	628,00V		
132020	Knippen van hagen (1,00).	m2	252,00V		
132030	Knippen van hagen (1,25).	m2	972,00V		
132040	Knippen van hagen (1,75).	m2	199,00V		
132050	Knippen van hagen (2,00).	m2	99,00V		
132060	Knippen van hagen (2,50).	m2	116,00V		
132070	Knippen van hagen (3,00).	m2	163,00V		
132080	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m	2.643,00V		
133	Bodembedekkers				
133010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	572,00V		
133020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.823,00V		
134	Botanische rozen				
134010	Afzetten beplanting.	m2	230,00V		
134020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.957,00V		
134030	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	4.132,00V		
14	Struweel				
141010	Terugzetten beplanting.	m2	599,00V		
2	Gras en open ruimte				
21	Gras				
211	Maaïen 18x				
2111	<u>Maaïen 18x</u>				
211110	Maaïen grasveld (18x).	are	30.511,00V		
211120	Maaïen grasveld (18x Talud > 1:3).	are	20,00V		
211130	Maaïen grasveld (18x bermen).	are	1.972,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211140	Maaaien grasveld (18x bermen EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	18,00V		
211150	Maaaien grasveld (18x HANDMATIG).	are	37,00V		
211160	Maaaien grasveld (18x EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	99,00V		
2112	<u>Maaaien 18x Hennipgaarde (veel obstakels)</u>				
211210	Maaaien grasveld (18x).	are	997,00V		
211220	Maaaien grasveld (18x Talud > 1:3).	are	176,00V		
212	Maaaien 7x				
2121	<u>Maaaien 7x</u>				
212110	Maaaien grasveld (7x).	are	28.869,00V		
212120	Maaaien grasveld (7x Talud > 1:3).	are	224,00V		
212130	Maaaien grasveld (7x EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	157,00V		
212140	Maaaien grasveld (7x EILAND bereikbaar via loopvlonder).	are	19,00V		
212150	Maaaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	54,00V		
212160	Maaaien grasveld (7x variërend waterpeil, maaaien tot waterlijn).	are	148,00V		
2122	<u>Maaaien 7x LOOPVLONDER</u>				
212210	Maaaien grasveld (7x handmatig berm loopvlonder).	are	5,00V		
2123	<u>Maaaien 7x Maai-/zuigcombinatie</u>				
212310	Maaaien grasveld (7x maai-/zuigcombinatie).	are	1,00V		
212320	Maaaien grasveld (7x maai-/zuigcombinatie variërend waterpeil, maaaien tot waterlijn).	are	3,00V		
2124	<u>Maaaien 7x ATB-Berm</u>				
212410	Maaaien grasveld (7x ATB-berm ca. 2 m breed).	are	1.182,00V		
212420	Maaaien grasveld (7x ATB-berm ca. 2 m breed talud > 1:3).	are	59,00V		
212430	Maaaien grasveld (7x ATB-berm ca. 2 m breed uitbreiding ATB-parcours).	are	828,00V		
213	Maaaien 6x				
2131	<u>Maaaien 6x</u>				
213110	Maaaien grasveld (6x).	are	28.977,00V		
213120	Maaaien grasveld (6x Talud > 1:3).	are	933,00V		
213130	Maaaien grasveld (6x GRASBETONTEGELS).	are	294,00V		
213140	Maaaien grasveld (6x variërend waterpeil, maaaien tot waterlijn).	are	148,00V		
213150	Maaaien grasveld (6x variërend waterpeil, ook boven water kan riet staan).	are	270,00V		
213160	Maaaien grasveld (6x HANDMATIG MAAIEN).	are	86,00V		
213170	Maaaien grasveld (6x HANDMATIG MAAIEN talud > 1:3).	are	145,00V		
213180	Maaaien grasveld (6x op steenbestorting).	are	122,00V		
2132	<u>Maaaien 6x EILAND</u>				
213210	Maaaien grasveld (6x EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	3,00V		
213220	Maaaien grasveld (6x EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	34,00V		
213230	Maaaien grasveld (6x EILAND bereikbaar via loopvlonder).	are	62,00V		
2133	<u>Maaaien 6x LOOPVLONDER</u>				
213310	Maaaien grasveld (6x handmatig onder loopvlonder).	are	22,00V		
213320	Maaaien grasveld (6x handmatig berm loopvlonder).	are	40,00V		
213330	Maaaien grasveld (6x handmatig onder loopvlonder EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	51,00V		
213340	Maaaien grasveld (6x handmatig berm loopvlonder)	are	22,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	EILAND bereikbaar via voetbrug).				
214	Maaien 4x				
214010	Maaien grasveld (4x).	are	6,00V		
215	Maaien 3x HANDMATIG MAAIEN tunnel A12				
215010	Maaien grasveld (3x HANDMATIG).	are	90,00V		
216	Maaien 2x				
2161	<u>Maaien 2x klepelen</u>				
216110	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	2.349,00V		
216120	Maaien kruidachtige vegetatie (2x HANDMATIG).	are	2,00V		
2162	<u>Maaien 2x</u>				
216210	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	24.321,00V		
216220	Maaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	2.478,00V		
216230	Maaien kruidachtige vegetatie (2x variërend waterpeil, maaien tot waterlijn).	are	237,00V		
216240	Maaien kruidachtige vegetatie (2x variërend waterpeil, maaien tot waterlijn Talud > 1:3).	are	34,00V		
216250	Maaien kruidachtige vegetatie (2x VANGRAIL, beperkt bereikbaar).	are	9,00V		
216260	Maaien kruidachtige vegetatie (2x HANDMATIG).	are	97,00V		
216270	Maaien kruidachtige vegetatie (2x 3 m breed graspad, handmatig maaien i.v.m. smalle bruggen.).	are	11,00V		
2163	<u>Maaien 2x EILAND</u>				
216310	Maaien kruidachtige vegetatie (2x EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	214,00V		
216320	Maaien kruidachtige vegetatie (2x EILAND bereikbaar via loopvlonder).	are	1,00V		
2164	<u>Maaien 2x maai-/zuigcombinatie</u>				
216410	Maaien grasveld (2x maai-/zuigcombinatie).	are	182,00V		
216420	Maaien grasveld (2x maai-/zuigcombinatie variërend waterpeil, maaien tot waterlijn).	are	192,00V		
216430	Maaien grasveld (2x maai-/zuigcombinatie variërend waterpeil, maaien tot waterlijn Talud > 1:3).	are	5,00V		
216440	Maaien halfverharding (2x maai-/zuigcombinatie).	are	362,00V		
2165	<u>Maaien 2x rondom hekwerk</u>				
216510	Maaien 2x rondom hekwerk 1-zijdig	m	1.644,00V		
216520	Afzetten rand beplanting rondom hekwerk 1-zijdig	m	46,00V		
216530	Maaien 2x rondom hekwerk 2-zijdig	m	9.472,00V		
216540	Afzetten rand beplanting rondom hekwerk 2-zijdig	m	1.369,00V		
217	Maaien 1x				
217010	Maaien kruidachtigen (1x).	are	2.941,00V		
217020	Maaien kruidachtigen (1x Talud > 1:3).	are	129,00V		
217030	Maaien kruidachtigen (1x EILAND bereikbaar per boot).	are	228,00V		
217040	Maaien kruidachtigen (1x EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	18,00V		
217050	Maaien kruidachtigen (1x 2-3 faunastroken).	are	3.261,00V		
217060	Maaien kruidachtigen (1x Talud > 1:3 2-3 faunastroken).	are	15,00V		
217070	Maaien kruidachtigen (1x Talud > 1:3 2-3 faunastroken Enkamatten).	are	3,00V		
217080	Maaien kruidachtigen (1x 2e snee).	are	45,00V		
218	Overige werkzaamheden gras				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2181	<u>Overige werkzaamheden</u>				
218110	Beluchten grasveld.	are	149,00V		
218120	Bemesten terrein.	are	1.695,00V		
218130	Bezanden grasveld	are	447,00V		
218140	Verticuteren grasveld.	m2	14.887,00V		
2182	<u>Rollen</u>				
218210	Rollen grasveld.	are	1.695,00V		
2183	<u>Slepen</u>				
218310	Slepen grasveld.	are	6.783,00V		
218320	Slepen grasveld (Talud > 1:3).	are	156,00V		
218330	Slepen grasveld (EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	1,00V		
218340	Slepen grasveld (EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	6,00V		
218350	Slepen grasveld (EILAND bereikbaar via loopvlonder).	are	10,00V		
22	Ruigte/Moeras en rietland				
221	6x per jaar				
221010	Maaien rietvegetatie handmatig onder loopvlonder.	are	42,00V		
221020	Maaien rietvegetatie berm houten loopvlonder.	are	33,00V		
222	Jaarlijks				
222010	Maaien rietvegetatie.	are	136,00V		
222020	Maaien rietvegetatie (EILAND bereikbaar met boot).	are	1.555,00V		
222030	Verwijderen begroeiing (EILAND bereikbaar met boot).	are	4.154,00V		
223	1x per 3 jaar				
2231	<u>Maaien</u>				
223110	Maaien rietvegetatie 1x per 3 jaar (Moeras en rietland).	are	581,00V		
223120	Maaien rietvegetatie 1x per 3 jaar (Moeras en rietland altijd onderwater EILAND bereikbaar via dam).	are	87,00V		
223130	Maaien rietvegetatie 1x per 3 jaar (Moeras en rietland EILAND bereikbaar via draglineschotten).	are	25,00V		
223140	Maaien kruidachtigen 1x per 3 jaar (Ruigte).	are	446,00V		
223150	Maaien kruidachtigen 1x per 3 jaar (Ruigte Talud > 1:3).	are	27,00V		
223160	Maaien kruidachtigen 1x per 3 jaar (Ruigte EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	3,00V		
2232	<u>Verwijderen boomvormers</u>				
223210	Verwijderen boomvormers (Moeras en rietland).	are	581,00V		
223220	Verwijderen boomvormers (Moeras en rietland altijd onder water EILAND bereikbaar via dam).	are	87,00V		
223230	Verwijderen boomvormers (Moeras en rietland EILAND bereikbaar via draglineschotten).	are	25,00V		
223240	Verwijderen boomvormers (Ruigte).	are	446,00V		
223250	Verwijderen boomvormers (Ruigte Talud > 1:3).	are	27,00V		
223260	Verwijderen boomvormers (Ruigte EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	3,00V		
3	Water en oevers				
31	Watergang				
311	Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook				
311010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	671,00V		
311020	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	16.487,00V		
311030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	17.159,00V		
312	Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	72,00V		
312020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	72,00V		
313	Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m				
313010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	35.539,00V		
313020	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	4.522,00V		
313030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	40.061,00V		
313040	Uitmaaaien hele watergang < 6 m (2x).	m	2.318,00V		
313050	Uitmaaaien hele watergang > 6 m (2x).	m	1.241,00V		
313060	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	3.247,00V		
313070	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren (2x).	m	313,00V		
314	Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook				
314010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	272,00V		
314020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	272,00V		
315	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m				
315010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	22.261,00V		
315020	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	1.197,00V		
315030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	23.458,00V		
315040	Uitmaaaien halve watergang < 6 m (2x).	m	2.979,00V		
315050	Uitmaaaien halve watergang > 6 m (2x).	m	462,00V		
315060	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	3.442,00V		
316	Ontvangstplicht halve hoofdwatergang				
316010	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	41.595,00V		
316020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren dubbele hoeveelheid.	m	2.020,00V		
317	Verwijderen waterplanten				
3171	<u>Verwijderen waterplanten 13x per jaar</u>				
317110	Verwijderen waterplanten watergang < 6m.	m2	106,00V		
317120	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m2	106,00V		
3172	<u>Verwijderen waterplanten rondom speeltoestel 6x per jaar</u>				
317210	Verwijderen waterplanten watergang < 6m.	m2	227,00V		
317220	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m2	227,00V		
318	Maaiboot, uitmaaaien vaargeul				
318010	Uitmaaaien vaargeul < 6m.	are	129,00V		
318020	Uitmaaaien vaargeul > 6m.	are	12,00V		
318030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	are	142,00V		
319	Uitmaaaien en baggeren watergang 1x per 3 jaar				
319010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	757,00V		
319020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	757,00V		
319030	Ontgraven baggerspecie.	m	757,00V		
32	Greppels				
321010	Uitmaaaien watergang.	m	29.085,00V		
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	29.085,00V		
321030	Profileren greppel	m	4.847,00V		
33	Maaaien rietvegetatie				
331	Maaaien rietvegetatie en afvoeren JAARLIJKS				
331010	Maaaien rietvegetatie (JAARLIJKS).	are	148,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331020	Maaian rietvegetatie (JAARLIJKS variabel waterpeil).	are	35,00V		
332	Maaian rietvegetatie en afvoeren (1x per 3 jaar)				
332010	Maaian rietvegetatie.	are	1.004,00V		
332020	Maaian rietvegetatie maai-/zuigcombinatie variabel waterpeil.	are	48,00V		
332030	Maaian rietvegetatie variabel waterpeil.	are	120,00V		
332040	Maaian rietvegetatie EILAND bereikbaar via voetbrug.	are	3,00V		
332050	Maaian steenbestorting.	are	19,00V		
332060	Maaian poel.	are	41,00V		
333	Verwijderen houtig opschot JAARLIJKS				
333010	Verwijderen houtig opslag (JAARLIJKS).	are	148,00V		
334	Verwijderen houtig opschot (1x per 3 jaar)				
334010	Verwijderen houtig opslag.	are	1.004,00V		
334020	Verwijderen houtig opslag op enkamatten variabel waterpeil.	are	48,00V		
334030	Verwijderen houtig opslag variabel waterpeil.	are	120,00V		
334040	Verwijderen houtig opslag EILAND bereikbaar via voetbrug.	are	3,00V		
334050	Verwijderen houtig opslag steenbestorting.	are	19,00V		
34	Duikers				
341010	Reinigen duiker ø < 300.	m	2.058,00V		
341020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	1.184,00V		
341030	Reinigen duiker ø > 600.	m	530,00V		
341040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	1.320,00V		
35	Drainage				
351010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	5.754,00V		
351020	Opgraven drainputten.	st	34,00V		
351030	Nazorg drainputten.	st	34,00V		
36	Strand				
361010	Frezen strandzand.	are	335,00V		
361020	Frezen en zeven strandzand.	are	335,00V		
361030	Grond verwerken in strand.	m3	50,00V		
37	Zwemwater				
371010	Inmeten onderwatertalud.	EUR		N	
38	Recreatiewater				
381010	Uitmaaian waterriet.	are	402,00V		
4	Verharding				
41	Elementenverharding				
411010	Onkruidvrij maken elementverharding BRANDEN.	are	2.747,00V		
411020	Onkruidvrij maken elementverharding BORSTELN.	are	1.099,00V		
411030	Schoonmaken stelconplaten VEGEN.	are	30,00V		
411040	Onkruidvrij maken trap	m2	736,00V		
42	Halfverharding				
421010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	5.845,00V		
421020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	190,00V		
43	Kunstgras (valondergrond speeltoestellen)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431010	Borstelen kunstgras	m2	274,00V		
44	Ruiterpad				
441010	Profileren van oppervlakken.	m2	58.781,00V		
441020	Eggen.	are	2.351,00V		
441030	Grond verwerken in aanvulling ruiterpad.	m3	300,00V		
5	Werkzaamheden Green Plants				
511010	Maaien/Mulchen beplanting.	m2	1.133,00V		
511020	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.133,00V		
511030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	6.799,00V		
511040	Maaien rand rondom beplantingsvakken	m2	630,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Werknemers				
811010	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	16,00V		
811020	Inzetten werknemer met elektrisch gereedschap.	uur	40,00V		
82	Materieel				
821010	Inzetten tractor met giek.	uur	16,00V		
821020	Inzetten tractor met klepelmaaier.	uur	40,00V		
821030	Inzetten tractor met hydraulische klepelmaaier.	uur	16,00V		
821040	Inzetten tractor met dumper 5 m3.	uur	8,00V		
821050	Inzetten tractor met rolbezem.	uur	8,00V		
821060	Inzetten tractor met maai-/zuigcombinatie.	uur	8,00V		
821070	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00V		
821080	Inzetten vrachtauto met autokraan..	uur	8,00V		
821090	Inzetten onkruidborstelmachine	uur	8,00V		
83	Verkeersmaatregelen				
831	Verkeersmaatregelen naast de rijbaan				
831010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
831020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
832	Verkeersmaatregelen op de rijbaan				
832010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
832020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
833	Overige verkeersmaatregelen				
833010	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
833020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
833030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
833040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
834	Hulpmiddelen bereikbaarheid				
834010	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
84	Overleg				
840010	Communiceren met derden (natuurvereniging).	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				