



Verklaring

	Trottoir: Aanbrengen betontegels 200x200x60 mm, halfsteenvoerband, kleur: standaard lichtgrijs
	Trottoir: Aanbrengen betontegels inrit 200x200x80 mm, halfsteenvoerband, kleur: standaard lichtgrijs
	Rijsbaan Baerdijk: Aanbrengen straatbaksteen, keifmaat 70mm dik, keperverband, kleur: Ardeche
	Rijsbaan Baerdijk: Aanbrengen straatbaksteen, keifmaat 70mm dik, elleboogverband, kleur: Ardeche
	Parallel Baerdijk: Aanbrengen straatbaksteen, keifmaat, keperverband, kleur: roodbruin hergebruik
	Rijsbaan overig: Aanbrengen straatbaksteen, keifmaat 70mm dik, keperverband, kleur: roodbruin hergebruik
	Parkeren overig: Aanbrengen straatbaksteen, dikmaat, elleboogverband, kleur: roodbruin hergebruik
	Herstraten
	Opnemen en opnieuw aanbrengen
	Trappreces
	Deklaag vervangen: afbreken nieuwe deklaag 35mm SMA NL 118 Surf
	Tussenlaag: 50 mm AC16 Bind T1.2-B 60% PR, Deklaag: 35 mm SMA NL 118 Surf
	Asfalt zaagsnede
	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, kleur: standaard donkergrijs
	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm, kleur: standaard donkergrijs
	Aanbrengen opsluitband 60x200 mm, kleur: standaard donkergrijs
	Aanbrengen opsluitband 100x300 mm, kleur: standaard donkergrijs (Achteropsluiting groen)
	Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, kleur: standaard donkergrijs (Parallelweg Baerdijk)
	Aanbrengen opsluitband 150x250 mm, kleur: standaard donkergrijs
	Aanbrengen inritband 150x170 mm, kleur: standaard donkergrijs
	Aanbrengen inritband 200x170 mm, kleur: standaard donkergrijs
	Hoekstuk 130/150x250 mm 90°, beenslengte 400 mm
	Eindband 180/200x250 mm, kleur: standaard donkergrijs
	Trottoirband dreegband 130/150x250 mm, links en rechts, kleur: grijs
	Aanbrengen verloopband trottoirband 180/200x250 mm van/naar trottoirband 130/150x250 mm
	Aanbrengen inritverloopband 130/150x250 mm
	Aanbrengen inritverloopband 180/200x250 mm
	Aanbrengen eindverloopband trottoirband 130/150x250 mm van/naar maaiveld
	Aanbrengen wadband 130/150x250 mm
	Aanbrengen inritblokken 600x160x500mm / 400x200x500mm
	Aanbrengen inritverloopband mindervalde (volgens gebiedspaspoort Oisterwijk: E01-03a)
	Aanbrengen rollaag: straatbaksteen, keifmaat, kleur: conform rijbaan
	Aanbrengen smalle straatkolk 200x450mm / straatkolk 450x450mm / trottoirkolk
	Aanbrengen HWA-IT putafdekking, beton/gietijzer
	Aanbrengen DWA putafdekking, beton/gietijzer
	Bestaande putafdekking op hoogte stellen
	Aanbrengen drengel sinus30 8mm hoog, betonstraatsteen keifmaat, (zie norm EN 12424)
	Aanbrengen / Behouden dwarsmarkering
	Aanbrengen / Behouden driehoek markering
	Aanbrengen nieuwe lichtmast door derden
	Behouden bestaande lichtmast door derden
	Verplaatsen lichtmast door derden
	Aanbrengen plantvak, door derden
	Aanbrengen haag, door derden
	Nieuwe boom door derden
	Bestaande te behouden boom en boomverbetering toepassen
	Bestaande CAI / Nuts kasten
	Bestaande brandkraan
	Bestaande straatpot
	Bestaande doorgangspijp
	Bestaande paal met bord
	Afschot verharding
	Bestaande inrit
	Kadastrale grens, bestaand
	BGT
	Inmeting
	Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P. (bron inmeting)
	Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P. (bron indicatieve inmeting op basis van straatmarkt)
	Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.
	Nieuwe bandhoogte t.o.v. N.A.P.

Overzicht 1:5000

Opmerkingen

- Noten in meters, tenzij anders vermeld
- Pijlen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Materiaalnamen en diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

Versiegeschiedenis

Nummer	Datum	Door	Wijziging
v1.0	25-08-2024	KL	Op opmerkingen verwerkt
v2.0	26-07-2024	KL	Op opmerkingen verwerkt
v3.0	26-08-2024	KL	Op opmerkingen verwerkt
v4.0	23-09-2024	KL	Erreuren en parkeervak ongewijzigd in Biezenstraat en verklaring bijgewerkt

Akertechn

Akertechn Adviseurs BV
T: 013-5229900
W: akertechn.nl

Project: Riolvervanging Baerdijk E0 Oisterwijk
Onderdeel: Verhardingstekening blad 2 van 3
Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk

Formaat: A4	Schaal: 1:200	Projectnummer: 2023019	Tekeningnummer: 2023019-402	Wijziging: v4.0
Opsteller: K. van Leeuwen	Controle: M. van Dalen	Fase: UD	Status: DEFINITIEF	Versie: 2023019-402 v4.0
Projectleider: D. van Raaij				