



Verklaring

- Trottoir: Aanbrengen betontegels 200x200x60 mm, halfsteenverband, kleur: standaard lichtgrijs
- Trottoir: Aanbrengen betontegels inrit 200x200x80 mm, halfsteenverband, kleur: standaard lichtgrijs
- Rijbaan Baerdijk: Aanbrengen straatbaksteen, keifmaat 70mm dik, keperverband, kleur: Ardeche
- Rabastrook Baerdijk: Aanbrengen straatbaksteen, keifmaat 70mm dik, elleboogverband, kleur: Ardeche
- Trottoir Baerdijk: Aanbrengen straatbaksteen, lingformaat 60/80, elleboogverband, kleur: Ardeche
- Parallel Baerdijk: Aanbrengen straatbaksteen, keifmaat, keperverband, kleur: roodbruin hergebruik
- Rijbaan overig: Aanbrengen straatbaksteen, keifmaat 70mm dik, keperverband, kleur: roodbruin
- Parkeren overig: Aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, elleboogverband, kleur: roodbruin hergebruik
- Herstraten
- Opnemen en opnieuw aanbrengen
- Trapfrees
- Deklaag vervangen: afbrezen nieuwe deklaag 35mm SMA NL 118 Surf
- Aanbrengen 3 lagen asfaltconstructie: Onderlaag 60mm AC22 Base OL-B 60% PR; Tussenslag 50 mm AC18 Bind TL2-B 60% PR; Deklaag 35 mm SMA NL 118 Surf.
- Asfalt zaaggrede
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, kleur: standaard donkergrijs
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm, kleur: standaard donkergrijs
- Aanbrengen opsluitband 60x200 mm, kleur: standaard donkergrijs
- Aanbrengen opsluitband 100x300 mm, kleur: standaard donkergrijs (Achteropsluiting groen)
- Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, kleur: standaard donkergrijs (Parallelweg Baerdijk)
- Aanbrengen opsluitband 150x250 mm, kleur: standaard donkergrijs
- Aanbrengen inritband 150x170 mm, kleur: standaard donkergrijs
- Aanbrengen driewegband 150x150 mm, kleur: standaard donkergrijs
- Aanbrengen inritband 200x170 mm, kleur: standaard donkergrijs
- Hoekstuk 130/150x250 mm 90°, beenlengte 400 mm
- Endbanden 180/200x250 mm, kleur: standaard donkergrijs
- Trottoirband driewegband 130/150x250 mm, links en rechts, kleur: grijs
- Aanbrengen verloopband trottoirband 180/200x250 mm van/naar trottoirband 130/150x250 mm
- Aanbrengen inritverloopband 130/150x250 mm
- Aanbrengen inritverloopband 180/200x250 mm
- Aanbrengen eindverloopband trottoirband 130/150x250 mm van/naar maaiveld
- Aanbrengen wadband 130/150x250 mm
- Aanbrengen inritblokken 600x600x500mm / 400x200x500mm
- Aanbrengen inritverloopband mindervalide (volgens gebiedspaspoort Oisterwijk E01-03a)
- Aanbrengen rollaag straatbaksteen, keifmaat, kleur conform rijbaan
- Aanbrengen smalle straatkolk 200x450mm / straatkolk 450x450mm / trottoirkolk
- Aanbrengen HWA-IT putafdekking, beton/getijzer
- Aanbrengen DWA putafdekking, beton/getijzer
- Bestaande putafdekking op hoogte stellen
- Aanbrengen drempel sinus30 8mm hoog, betonstraatsteen keifmaat, (zie norm E05-02b)
- Aanbrengen / Behouden dwarsmarkering
- Aanbrengen / Behouden driehoek markering
- Aanbrengen nieuwe lichtmast door derden
- Behouden bestaande lichtmast door derden
- Verplaatsen lichtmast door derden
- Aanbrengen plantvak, door derden
- Aanbrengen haag, door derden
- Nieuwe boom door derden
- Bestaande te behouden boom en boomverbeetering toepassen
- Bestaande CAI / Nuts kasten
- Bestaande brandkraan
- Bestaande straatpot
- Bestaande doorsluitput
- Bestaande paal met bord
- Afschot verharding
- Bestaande inrit
- Kadastrale grens, bestaand
- BGT
- Inmeting
- Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P. (bron inmeting)
- Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P. (bron indicatieve inmeting op basis van streetsmart)
- Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.
- Nieuwe bandhoogte t.o.v. N.A.P.

Overzicht 1:5000

Opmerkingen

- Noten in meters, tenzij anders vermeld
- Pelenaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Materiaalnoten en diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

Versiegeschiedenis

Nummer	Datum	Door	Wijziging
v1.0	25-08-2024	KL	
v2.0	26-07-2024	KL	Op opmerkingen verwerkt
v3.0	26-08-2024	KL	Op opmerkingen verwerkt
v4.0	23-09-2024	KL	Verwijdering Slagwerk

Aker tech

Aker tech Adviseurs BV
T: 013-5229900
W: akertech.nl

Project: Rioolvervanging Baerdijk E0 Oisterwijk

Onderdeel: Verhardingstekening blad 3 van 3

Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk

Formaat: A0	Schaal: 1:200	Projectnummer: 2023019	Tekeningnummer: Versie:
Opsteller: K. van Leij	Controle: M. van Sallan	Fase: UD	
Projectleider: D. van Raaij	Status: DEFINITIEF		

2023019-403 v4-0