

| Ref. nr. | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Percelen                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | Bestekpost 130010 blz. 10 bestek: Er moet onderzoek gedaan worden naar asbesthoudende moffenkit. Hoe ziet u dit onderzoek voor u:<br>* Alle aansluitingen eerst vrij graven, laten onderzoeken en weer aanvullen, resultaten afwachten en dan pas starten met verwijderen?<br>* Wij nemen aan dat het hele werk aangelegd is in dezelfde periode en dat dan alle moffenkit of asbesthoudend of asbestvrij is. Hoe ziet u dit?<br>* De te verwijderen betonbuizen zijn 2,40 m1 lang en zullen dan waarschijnlijk geen moffenkit bevatten in de voegen. Geen onderzoek voegen betonbuizen nodig? | * Onderzoek per straat uitvoeren conform hiervoor geldende onderzoeksprotocollen.<br>* Wij kunnen hier geen uitsluitel over geven.<br>* Correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 2        | Graag vernemen wij hoe u dit alles voor ogen heeft.<br>Bestek blz.16+17 bestekpost 170010 t/m 170040 moeten er bomen verwijderd worden.<br>Bestek blz. 3 Hfst. 04: Verwijderen groenstroken en stobben reeds gekapte bomen. Zijn er op dit moment al bomen gekapt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bomen zijn nog niet gekapt, tekst in 1.04 is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 3        | Bestekpost 312110/312140312210/312240 blz. 28+29 bestek: Het aantal te leveren buizen correspondeert niet met de hoeveelheid resultaatsverplichting. Het aantal te leveren buizen zij minder m1. Zou u dit willen nazien?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hoeveelheid resultaatsverplichting in de betreffende besteksposten is aangepast, aantal te leveren buizen was correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 4        | Bestekpost 312220 blz. 29 bestek: IT- betonbuis ø400 mm wordt genoemd en een nominale middellijn van ø500 mm. Wij denken dat de genoemde ø400 mm een ø500 mm moet zijn. Is dit correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correct, beschrijvende tekst is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 5        | Wij nemen aan dat de te zagen buizen niet apart bijgeleverd hoeven te worden maar dat dit pasmaken de te leveren buizen zijn uit de posten voor het aanbrengen. Is deze veronderstelling correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correct, bij deze post behoort geen leverantie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 6        | Er is geen hoeveelheid ter inlichting opgenomen voor specie ten behoeve van schildmuren en putranden. Zou u deze willen toevoegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De leverantie van de specie wordt geacht bij de post inbegrepen te zijn.<br>Dit conform de Standaard waarbij de schildmuren zijn aangemerkt als appendage en dus vallen onder de term leiding conform bepaling 25.01.01 lid 01 a.<br>Conform het gestelde in de Standaard, bepaling 25.15.01 lid 05 het volgende:<br>"Tot het tot stand brengen van verbindingen door middel van profielstrip, asfaltbandage, cementspecie, bitumenstrip, primer of voegenkit wordt tevens gerekend het leveren van deze materialen."<br>De aannemer dient zelf een inschatting te maken van de benodigde hoeveelheid specie. | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 7        | Er is geen type kolk genoemd in de besteksposten 340110 en 341110 op blz. 32 bestek. Mag dit naar eigen inzicht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Besteksposten zijn aangepast, type kolken zijn toegevoegd, te weten:<br>Post 340110: type trottoirkolk 18/20 en 13/15 M-Line T 4530.2/60 GB1 .<br>Post 341110: type straatkolk M-Line S2045 GP2 S, constructie aangepast naar tweedelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 8        | Er wordt gerekend met ca. 0,03 m3/m1 voor vele betonbanden in beton. Voor een 18/20x25 cm zelfs maar 0,02 m3/m1. Dit is erg weinig en kan niet met deze hoeveelheid gerealiseerd worden. Zou u dit willen bekijken?<br>Bij een aantal posten is er ook geen Hoeveelheid ter inlichting opgenomen voor deze cementspecie en schraal beton. Zou u deze willen toevoegen?                                                                                                                                                                                                                         | Betreffende besteksposten zijn aangepast, te weten:<br>0,04 m3/m1 bij besteksposten 413, 421 en 451022<br>0,05 m3/m1 bij besteksposten 422 en 451032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 9        | Welk type betonnen IT buis wordt door de opdrachtgever voorgeschreven, betreft dit een poreuze buis of een betonbuis voorzien van boorgaten met doek?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De buizen dienen over het gehele wandoppervlak infiltrerend te zijn, toe te passen buizen dienen dus poreuze buizen te zijn, geen buizen met geboorde gaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 10       | De bestekposten 131110, 131210 en 135010 zijn niet kosten homogeen. Is het mogelijk deze posten te splitsen naar de afzonderlijke buisdiameters en putafmetingen, of de verschillende hoeveelheden apart te benoemen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Besteksposten 131110 en 131210 zijn aangepast en posten 131120 en 131220 zijn toegevoegd.<br>Bestekspost 135010 is niet aangepast, deficode 1 betreft buizen tot een diameter van 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 11       | Zijn er van dit project opbreektekeningen aanwezig, zo ja: kunnen deze worden toegevoegd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Een opbreektekening voor de riolering is opgesteld en toegevoegd. Te weten 2023019-409. Opbreektekening van de bovengrond is niet opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 12       | Bestekpost 531110/531120 en 531130 blz. 51 bestek.<br><br>* Post 531110: Dit is ook Ardeche rood-bruin zoals bij post 531120 en 531130?<br>* In deze posten staat beschreven zonder vellingkant, maar de KF Ardeche is MET vellingkant volgens de brochure. Mag dit?<br>* Bestekpost 531140: Hier is voor het leveren van de Lingeformaat gerekend met 48 st/m2, echter gaan er 50 st in een m2. Zou u dit willen aanpassen?                                                                                                                                                                   | * Bestekpost 531110: kleur aangepast naar Ardeche,<br>* Besteksposten 531110, 531120 en 531130 zijn aangepast naar met vellingkant.<br>* Bestekspost 531140: Lingeformaat 60/80 zijn 67 st/m2, hoeveelheid te leveren stenen is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 13       | Bestekpost 821030: Inzetten Ecoloog. Een ecoloog wordt door de gemeente aangedragen. Waarom moeten wij deze post afprijzen. Wij weten niet waar u de ecoloog inhurt en weten daarom niet wat hiervoor gerekend wordt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deze bestekspost is vervallen, wordt rechtstreeks door gemeente verzorgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 14       | Stelpost 950030 en 950040 betreft leverantie:<br>* In welke posten is het herstellen/aanbrengen opgenomen. Zijn dit de aanstratingen op bestaande situatie?<br>* In welke post is het herstellen van de tuinen particulieren opgenomen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * Aanstraten van bestaande verharding betreft de posten 535.<br>* Werkzaamheden voor het herstellen van particuliere tuinen wordt verrekend op basis van de posten 8210 en 8211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |
| 15       | Zijn er voor het aanbrengen van het nieuwe asfalt nog keuringen en metingen zoals boorkernen, stroefheidsmetingen e.d. noodzakelijk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja, de aannemer dient zelf de bedrijfscontrole uit te voeren conform het gestelde in bepaling 81.24.01 in de Standaard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rioolvervangng en herinrichting Baerdijk en omstreken |