




Handboek Branding Interieur

Kleuren en materialen huisvesting

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Impressie Yuverta huisstijl	4
2.1	Yuverta Branding	4
2.2	Yuverta basis interieur	5
3.	Kleuren en materialen	6
3.1	Vloeren	6
3.2	Aansluiten bij bestaand	10
3.3	Wanden	7
3.4	Deuren en kozijnen	10
3.5	Plafonds	10
4.	Overige brandingsuitingen	11
4.1	Meubilair	11
4.2	Bewegwijzering, ruimteaanduiding, signing en logo's	12
4.3	Receptiebalie	12
4.4	Toepassing van folie	13

1. Inleiding

Dit document omschrijft de basiskwaliteiten en kleuren die toegepast worden in Yuverta gebouwen als er sprake is van groot onderhoud, renovatie of nieuwbouw. Dit document is voortdurend in ontwikkeling en wordt regelmatig geëvalueerd.

Het is onderdeel van de ambitie om alle scholen herkenbaar te laten zijn als Yuvertaschool. Uitgangspunt hierbij is **een rustige, natuurlijke basiskleurstelling** voor de lange termijn waarop **accenten in de actuele communicatiebranding** extra goed uit komen. De huisstijl met zijn kenmerkende kleuren vormen het uitgangspunt van deze branding van het in- en exterieur.

De toepassing van dezelfde materialen in standaard kleurtinten in het interieur voorkomt dat men bij de verschillende projecten telkens voor dezelfde keuze komt te staan. Ook is er direct inzicht in het onderhoud en bijbehorende kosten.

Door het volgen van de adviezen in dit document en met behulp hiervan vooraf kritisch na te denken over de gevolgen die de keuze van de te gebruiken materialen en hun afwerkingen hebben op de exploitatie van de ruimten (onderhoud, gebruikseisen en wensen, wet en regelgeving), kan nadrukkelijk invloed worden uitgeoefend op de hoogte van de kosten van exploitatie voor de daarop volgende jaren. Navolging van de richtlijnen in dit document zijn van belang voor een goede beheersbaarheid van en regie op de exploitatiekosten van de locaties van Yuverta.

De herkenbaarheid van een school begint al buiten, bij het exterieur. Daarom is er voor de signing een aantal richtlijnen opgenomen. Belangrijk is dat het aansluit op het interieur, zodat er een consistent beeld van een Yuverta school ontstaat.

Met het vastleggen van de afspraken realiseren we ons dat bij toepassing in de praktijk (naar verloop van tijd) ervaringen nieuw inzicht verschaffen, waardoor eerder gemaakte keuze bijgesteld moeten worden. Het is belangrijk de ervaringen zorgvuldig op hun waarde te toetsen, voordat een wijziging doorgevoerd wordt. Wijzigingen kunnen uitsluitend worden aangebracht door H&F in overleg met de verantwoordelijke voor corporate communicatie.

Leeswijzer

Per beschreven gebouwonderdeel is, waar van toepassing, een beschrijving opgenomen van een aantal basisaspecten: vloer, wanden, kozijnen/deuren, plafond en signing. Foto's van bestaande situaties geven een indruk van de praktijksituatie zoals we die op onze Yuvertascholen veelvuldig tegenkomen. 3-D beelden geven een impressie van een toepassing van kleuren in representatieve situaties. Deze impressies dienen als voorbeeld en geven een indruk van het mogelijke effect.

2. Impressie Yuverta huisstijl


2.1 Yuverta Branding



Yuverta



2.2 Yuverta basis interieur



3. Kleuren en materialen

3.1 Vloeren

Algemeen

- Duurzaam; materiaal en afwerking moeten bestand zijn tegen intensief gebruik door de doelgroep waarbij functionaliteit voorop staat;
- 100% gerecycled en 100% recyclebaar
- Onderhoud; eventuele beschadigingen moeten gemakkelijk en tegen lage kosten te repareren zijn;
- Een frisse kleur; geen trendy, tijdgebonden modegevoelige kleuren aangezien de vloer niet snel vervangen zal worden.
- Geen egale kleur maar gemêleerd iv.m. besmettelijkheid; minder kwetsbaar voor strepen en ander vuil, het valt niet direct op;
- Vloer moet goed te reinigen zijn en niet te glad (stroefheid waarde zoals vermeld in het technisch PVE).

Keuken/Bloem:
horecavloertegels gerecycled
PVC grijs



Techniek: garage
vloertegels PVC, gerecycled
grijs of zwart met voeg in
blauw of groen



Sanitair: gietvloer met flakes.
Arturo, basiskleur
'Dusty Grey', met 2-3 kleur
groene flakes.



ruimten	vloerafwerking
entreegebieden	Bij entreegebieden moet er voldoende ruimte gereserveerd worden voor een makkelijk uitneembare schoonloopmat (Coral 5741 Connon Grey). Minimaal 6 voetstappen, dit komt overeen met een minimum looplengte van ca. 3000 mm. Bij alle buitendeuren dienen buiten schoonloop roosters te worden voorzien (verdiept, vlakliggend in de looproute. Bij alle buitendeuren direct aan lokalen voorzien Yuverta in losse schoonloopmatten.
Aula, theorielokalen, verkeersruimten, bergingen (zonder watervoorziening), kantoren, (bio)Nask:	Marmoleum concrete 3702/3708, Marmoleum fresco 3866, Marmoleum linear 5225 (ivm hogere kosten alleen in representatieve ruimten toepassen)
in sanitaire- en kleedruimten en werkkasten	Gietvloer toepassen bij algemeen gebruik, in sanitaire- en kleedruimten en werkkasten. Sanitaire plint in materiaal en kleur gietvloer 70mm hoog;
kooklokaal en bergruimte kooklokaal	In het kooklokaal en bergruimte kooklokaal een vloestofdichte PVC horecakeukenvloer toepassen, stroefheid min R11, dikte min 10mm, kleur grijs of in

	overleg
Praktijkinstructielokalen, outdoorlokaal	Marmoleum concrete 3702/3708, Marmoleum fresco 3866, Alternatief: PVC vloer; aansluitend bij vloer vaklokalen, kleur grijs of in overleg
Vaklokalen CKV, bloem, groen, dier en bijbehorende bergingen	vloeistofdichte PVC vloer, stroefheid min R11, dikte min 6mm, kleur grijs of in overleg, voeg in blauw of groen
techniek lokaal en aangrenzende opslag ruimte	vloeistofdichte PVC vloer voor intensief, zwaar gebruik (garage). Stroefheid min R11. Kleur antraciet. voeg in blauw of groen Sanitaire plint in materiaal en kleur vloer bij technieklokaal; onder de lasboxen tot 0,5 m2 daarbuiten voorzien in lasmat
Kas, loods/zandhal (verharde gedeelte)	Betonvloer (onafgewerkt) of betontegels
Gymzaal, multifunctionele sportzaal, bijbehorende berging en toestellenberging	Vloer cf eisen KVLO
in sanitaire- en kleedruimten en werkkasten	Gietsvloer met gelijkwaardige kwaliteit als Bolidtop 525 deco / Arturo toepassen bij. Sanitaire plint in materiaal en kleur gietsvloer 70mm hoog;
Verkeersruimten, werkruimte docent	Marmoleum concrete 3702/3708, Marmoleum fresco 3866,
Gymzaal, multifunctionele sportzaal, bijbehorende berging en toestellenberging	Vloer cf eisen KVLO

3.2 Wanden


- Duurzaam; materiaal en afwerking moeten bestand zijn tegen intensief gebruik door de doelgroep;
- Onderhoud; wand moet goed te reinigen zijn;
- Schoon metselwerk in bestaande scholen bij voorkeur behouden ivm lagere onderhoudslasten
- Rekening houden met verschillende bestaande wanden, dit is per school weer anders;
- Basiskleur bij vlakke wanden is wit of off white;
- De afwerking van de vlakke wanden is van Ekotex basis Renovlies 150gr/m², met een afwerking van van Relius Cleancoat 10, een zijdematte sluit- en stootvaste schrobvast klasse 1 dekking toepast op alle kleuren;
- Rvs mat geslepen stootranden op uitwendige verticale hoeken in openbare ruimtes en op overige kwetsbare plekken met hoogte van 1500 mm vanaf vloer;
- Plinten in kleur van de vloer uitvoeren;
- Geschilderde lambrisering cf huisstijl maakt vervuiling van de wanden minder zichtbaar;
- Accenten in kleuren huisstijl; deze kunnen op bijzondere plekken worden toegevoegd, van plint of lambrisering tot plafondhoogte inclusief verwarmingselementen.
- In het kooklokaal moeten de overgangen tussen de vloer en de wanden en de vloer en de vaste opstellingen moeten naadloos en rond zijn;
- Prints kunnen op wanden toegepast worden. Het moet gedoseerd als beeldmiddel worden gebruikt en een relatie met de plek hebben. Deel wanden in gangen, kantine en personeelsruimte kan benut worden voor het ophangen van illustraties uit de huisstijl lijn (posters/banieren/folies) passend bij de functie, te leveren door Yuverta M&C
- Voor grote afbeeldingen (vloer tot plafond of lambrisering tot plafond) in fotobehang of panelen v.v. Fullcolor print op zelfklevend vinyl met hufter proof beschermfolie;
 - Afbeeldingen in overleg met M&C. De internationale stock foto's sluiten niet goed aan bij de Yuverta branding. Tevens zijn er richtlijnen voor het gebruik van foto's van personen. M&C heeft een fotocollectie die specifiek voor op wanden is samengesteld;
 - Maximaal 1 fotowand per ruimte, in aula's 1 fotowand per zichtlijn
 - Houd ruime afstand tot ruimte-signing, lichtpunten en deurposten etc.

- Afbeeldingen op spandoek zijn kwetsbaarder voor beschadigingen
- Deel van de wanden in theorie- en praktijklokalen kan benut worden voor het ophangen van posters en dergelijke, passend bij de functie van het lokaal. Hiervoor dient ieder lokaal uitgerust te worden met een ophangrails over de gehele breedte van de korte achterwand in een lokaal en de gehele breedte van de lange wand die grenst aan de gangzijde (voor zowel theorie- als praktijklokalen). Uitingen mogen niet geschroefd of verlijmd worden direct op de wand;

Kleurnummers:




Toepassingsvoorbeelden:



Ruimten	Wandafwerking
Entreegebieden, aula, verkeersruimten, lokalen, CKV	Schoon metselwerk of schoon beton, of wandafwerking scanflex (zie specs boven) met lambrisering tot 1.20m. Accentkleuren in overleg.
Kantoren, spreekkamers	scanflex (zie specs boven) 1 wand uitvoeren in accentkleur,
sanitaire ruimten, kleedkamers, douches, kooklokaal (inclusief bergingen), bergingen met watertappunt (bloem, schoonmaak)	Tegelwerk wordt toegepast op alle wanden in sanitaire ruimten, kleedkamers, douches, kooklokaal (inclusief bergingen),. De standaard hiervoor is de Mosa of Kerastone wandtegel , afmeting 15 x 15 cm. In de genoemde ruimten wordt een strooitegel toegepast van vloer tot 1.80m. Boven de tegels scanflex, voorzien van afwasbare coating geschikt voor gebruik in natte ruimten en keukens (HACCP). 1 wand uitvoeren in accentkleur, zie boven.
rondom alle watertappunten in het gebouw	Rondom watertappunten worden tegels of spatwanden (kleur afgeleid van accentkleur wand, dikte min 6mm, onzichtbare bevestiging) toegepast vanaf vloer tot 1m50, tenminste tot 60 cm aan weerszijden van het watertappunt (ook zijwanden binnen deze afstand). Boven pantry's kan dit in overleg worden aangepast aan de situatie.
vaklokalen bloem, groen en dier, dierenverblijf, outdoor, techniek	Overige wanden: schoon metselwerk of schoon beton, of wandafwerking scanflex (zie specs boven) met lambrisering tot 1.20m voorzien van afwasbare coating geschikt voor gebruik in natte ruimten. Accentkleuren in overleg. Indien aantoonbaar stootvast, geschikt voor industriële functies: binnenblad buitengevel uit te voeren in sandwichpanelen.
Bergingen overig	Schoon metselwerk of schoon beton, of afwerking met plaatmateriaal, aantoonbaar stootvast en geschikt voor industriële functies. Binnenblad buitengevel uitvoering in sandwichpanelen met metalen afwerking toegestaan indien aantoonbaar stootvast en geschikt voor industriële functies.

Tegelkleuren:



3.3 Deuren en kozijnen

- Kleur deuren in dezelfde kleur als kozijn van een desbetreffende ruimte of HPL in houtkleur;
- Kozijnkleur in off white;
- Bij groot onderhoud deuren met een HPL plaatafwerking toepassen, bij renovatie of nieuwbouw onderhoudsarme deuren zoals HPL;
- Alle deuren van verblijfsruimten zijn voorzien van een glasstrook naast de deur (minimale breedte 350mm) in verband met sociale veiligheid; indien het niet mogelijk is om een glasstrook over de volle hoogte naast de deur toe te passen, dan mag deze in de deur geplaatst worden (minimaal 250x 800mm)
- De deuren in de verkeerruimten zijn altijd voorzien van glas (minimale breedte 350mm, minimale hoogte 800mm) in verband met zicht op verkeersstromen;
- Privacy/ veiligheidsfolie in Yuverta huisstijl toepassen waar gewenst en noodzakelijk (ARBO). Geen folie plakken op de binnenzijde van dubbel glas in de buitengevel ivm barsten ruit;
- Binnendeuren in verkeersroutes, toegangsdeuren (buitendeuren) en deuren van bergingen waar karren in worden gereden voorzien van schopplaten;
- Ruimteaanduiding en pictogrammen worden geleverd en aangebracht door Yuverta,
- Hardstenen neuten toepassen bij gangen en praktijklokalen of vergelijkbare situaties;

3.4 Plafonds

- Technische eisen voor de plafondplaten worden vermeld in technische PVE en in ruimteboek;
- Standaard kleur wit moet worden toegepast in Ral 9010 (inclusief alle installaties in plafond);
- Kantlatten zijn zwart;
- De platen liggen in een zichtbaar wit (ral 9010) ophangstelsel;
- De lange zijde van een ruimte dient over de gehele lengte voorzien te zijn van een ophangstelsel voor schilderijen
- In bergingen, grenzend aan praktijklokalen is geen plafond noodzakelijk; technische installaties zijn uitsluitend aangebracht boven voorgeschreven plafondhoogte
- In ruimten waar bijzondere eisen aan gesteld worden zoals sanitaire ruimten, praktijklokalen of gymzalen wordt de plafondkeuze daarop aangepast volgens de voorwaarden zoals aangegeven in het technisch PVE.
- Systeemplafonds in gymzalen vermijden; vaste latten plafonds of onderzijde constructief plafond aanhouden. Profiel mag geen ballen vasthouden, geen bevestigingsmiddelen door onderste delen van het profiel.

3.5 Aansluiten bij bestaand

In bestaande panden is in het verleden veel rode, gele en blauwe marmoleum toegepast. Indien de nieuwe huisstijl niet volledig kan worden doorgevoerd is het advies:

- gele linoleum kleuren zijn te combineren met de nieuwe vloerkleuren, vermijd de combinatie met blauwe kleuren uit het palet
- blauwe linoleum kleuren zijn te combineren met nieuwe vloerkleuren
- bij gele én blauwe bestaande linoleum: één van de twee vervangen
- rode linoleum kleuren zoveel mogelijk te vervangen





In de afgelopen jaren is ook veel marmoleum concrete 3136 (licht) en 3146 (donker) en 3234 (donker, warmer) toegepast. Deze kleuren sluiten goed aan bij de nieuwe stijl en kunnen nog steeds worden toegepast. De ervaring is dat de lichte kleur 3136 snel vervuild, dus deze met mate toepassen.

4. Overige brandingsuitingen

4.1 Meubilair

Onderstaand enkele voorbeelden van het in de laatste jaren toegepaste meubilair.



Voor het losse meubilair is de huisstijl nog voornamelijk Ahorn. Hierbij zijn de volgende hpl- kleuren uitgezocht, waarmee los en vast meubilair in bijvoorbeeld aula's kan worden aangevuld:


Bij extra toepassing
hout/houttint: warme
eiken kleur



Interieurwerk balies
Betonlook F638 Egger



Onderstaand diverse voorbeelden van kleuren die in de laatste jaren zijn toegepast bij het meubilair.



De collectie voor interieur wordt nog verder aangevuld.

4.2 Bewegwijzering, ruimteaanduiding, signing en logo's

Alle bewegwijzering (uitgezonderd tbv ontruiming) wordt door Yuverta ontworpen, ingekocht en aangebracht. Aannemer zorgt voor opname van het logo in de tekeningen voor de vergunningaanvraag en de benodigde aansluitpunten (constructief en verlichting).



4.3 Receptiebalie

- Het ontwerp van de receptiebalie is locatie specifiek. De basis heeft een lange levensduur, en deze is voorzien van huisstijl Yuverta mbt beplakking/beplating of signing.
- De balie moet ontworpen worden volgens de richtlijnen en eisen (bijvoorbeeld ARBO) uit het standaard PVE, dit betekent o.a.
 - De medewerkers werken niet aan het balieblad, maar aan een in hoogte verstelbaar bureau achter het (smalle) balieblad
 - De balie is ivm tocht, geluid, comfort altijd afgesloten van de aula en is voorzien van schuiframen
- Het balieblad is uitgevoerd in HPL of glad oppervlak in natuurlijke kleuren
- De vloer en wanden van de receptie sluiten aan bij de entreehal.



4.4 Toepassing van folie

In de gebouwen worden voor meerdere toepassingen transparante folie op glasvlakken gebruikt:

1. Als brandingsuiting bij de entree
 2. Voor de veiligheid bij transparante vlakken in de loop (doorvalbeveiliging)
 3. Voor het vergroten van privacy tussen verblijfsruimten en verkeersruimten
 4. Als zonwering
1. Deze folie wordt in overleg met communicatie aangebracht. Dit mag niet aan de binnenzijde worden aangebracht: het glas kan dan te warm worden en barsten.



2. Arbo richtlijnen schrijven voor dat transparante vlakken die zich bevinden in de looprichting in de verkeersruimte moeten zijn voorzien van doorvalbeveiliging op ooghoogte. Dit gaat met name om glasvlakken naast deuren of deuren met grote glasvlakken. Het is hierbij belangrijk dat je wel de personen achter het glas blijft zien. Voor deze toepassing is snijfolie in ontwikkeling¹:



3. Bij grote transparantie tussen verkeersruimte en verblijfruimte is er soms behoefte aan meer privacy. De transparantie is echter van groot belang voor de sociale veiligheid in de school. De folie die hiervoor wordt ontwikkeld zorgt ervoor dat het wel zichtbaar blijft dat er mensen in een ruimte aanwezig zijn, maar zorgt ook voor een 'blur' op kijkhoogte. De transparante kleuren zijn minder uitgesproken dan de kleuren van de snijfolie onder punt 2 en komen daarom niet overeen. Het advies is om bij toepassing van beide in dezelfde verkeersruimte twee verschillende kleurstellingen toe te passen: bijvoorbeeld een groene doorvalbeveiliging-folie in combinatie met een blauwe variant privacy-folie.

¹ Foto is van de pilot. Binnenkort komt de folie op rol beschikbaar bij onze huisleveranciers. Tot die tijd leverbaar in overleg met communicatie.



4. Zonwerende folie

Bij zonbelaste gevels wordt soms zonwerende folie toegepast. Hou er rekening mee dat de vaklokalen op de begane grond ook onderdeel zijn van de uitstraling van het onderwijs, dus permanent het zicht hierop belemmeren heeft niet de voorkeur. Als het niet anders kan (geen buitenzonwering of bijvoorbeeld leibomen mogelijk), dan geen spiegelende folie toepassen.

De foto's zijn impressies van het gebruik iconenpatroonfolie. Het gebruik en ontwerp hiervan is lastig te standaardiseren. Een op de locatie aangepast ontwerp blijft het wenselijk. Dit in overleg met marketing en communicatie te regelen via je locatie-adviseur of via brandbook@yuvarta.nl