

Behoort bij: ARC-2024-028

Aanplant en onderhouden bomen en groen Airborne Avenue STP

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PLANTSEIZOEN 2024-2025				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1113	<u>Rijplaten</u>				
111310	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	560,00V		
111320	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	22.400,00V		
111330	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	5,00V		
111340	Verwijderen rijplatenbaan.	m	560,00V		
112	Kabel en Leidingen				
1121	<u>Lokaliseren kabels en leidingen</u>				
112110	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
112130	Graven proefsleuf, namens directie.	m	75,00V		
113	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
1131	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
113110	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen aanplantfase.	EUR		N	
16	BOMEN				
161	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1611	<u>Lossen, inkuilen, leveren en keuren bomen met draadkluit</u>				
161110	Lossen en inkuilen plantmateriaal.	st	333,00V		
161120	Keuren bomen met draadkluit door aannemer.	st	333,00V		
161130	Inrichten, instandhouden en verw. kuilplaats bomen.	EUR		N	
161140	Vervoeren bomen (RAW-bestek).	st	333,00V		
161150	Grond ontgraven uit ophoging inkuilplaats.	m3	333,00V		
161160	Grond vervoeren.	m3	333,00V		
161170	Grond verwerken in depot STP.	m3	333,00V		
1612	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>				
161210	Verrichten van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
1613	<u>Maaien terrein</u>				
161310	Maaien gewas, horizontaal.	are	26,35V		
161320	Maaien gewas, talud.	are	13,71V		
1614	<u>Grondbewerkingen</u>				
161410	Frezen, horizontaal.	are	26,35V		
161420	Frezen, talud.	are	13,71V		
1615	<u>Plantplaats verbetering bomen in open grond</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161510	Grondstructuurverbeteren terrein, horizontaal.	are	16,35V		
161520	Diepspitten, horizontaal.	are	16,35V		
161530	Grondstructuurverbeteren terrein, talud.	are	13,71V		
161540	Diepspitten, talud.	are	13,71V		
162	PLANTEN BOMEN				
1620	<u>Grond t.b.v. aanhelen taluds gietrand</u>				
162010	Grond ontgraven uit ophoging gronddepot STP.	m3	333,00V		
162020	Grond vervoeren.	m3	333,00V		
1621	<u>Planten bomen</u>				
162110	Planten bomen met draadkruit, horizontaal terrein, 18-20.	st	315,00V		
162120	Planten bomen met draadkruit, in talud, 18-20.	st	18,00V		
1622	<u>Bescherming boomstam</u>				
162210	Aanbrengen kokos boomstam bescherming.	st	241,00V		
1623	<u>Verankering</u>				
162310	Aanbr. bovengrondse boomverankering, horizontaal.	st	315,00V		
162320	Aanbr. bovengrondse boomverankering, talud.	st	18,00V		
164	ZAAIEN				
164110	Eggen, bermen gazons.	are	26,35V		
164120	Eggen, talud.	are	13,71V		
164150	Zaaien, bermen en gazons.	are	26,35V		
164160	Zaaien, taluds.	are	13,71V		
17	HEESTERS				
171	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1711	<u>Lossen en zonodig inkuilen sierplantsoen</u>				
171110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	7.180,00V		
171120	Keuren sierplantsoen door aannemer.	st	361,00V		
171130	Inrichten, instandhouden, verw. kuilplaats sierplantsoen	EUR	N		
171140	Vervoeren heesters naar locatie van aanplant.	st	7.180,00V		
171150	Grond ontgraven uit ophoging inkuilplaats.	m3	350,00V		
171160	Grond vervoeren.	m3	350,00V		
171170	Grond verwerken in depot STP.	m3	350,00V		
1712	<u>Grondbewerkingen</u>				
171200	Spitten of ploegen.	are	71,80V		
171210	Frezen, horizontaal.	are	71,80V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172	Planten grote heesters				
172010	Maken plantgat grote heesters.	st	12,00V		
172020	Planten grote heesters.	st	12,00V		
172030	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	12,00V		
172040	Watergeven grote heesters aansluitend op planten.	st	12,00V		
173	Planten heesters				
173010	Maken plantgat heesters.	st	2.524,00V		
173020	Planten heesters.	st	2.524,00V		
173030	Aanbrengen signaleringspalen.	st	841,00V		
173040	Watergeven heesters aansluitend op planten.	st	2.524,00V		
174	Planten kleine heesters				
174010	Maken plantgat kleine heesters.	st	4.644,00V		
174020	Planten kleine heesters.	st	4.644,00V		
174030	Aanbrengen signaleringspalen.	st	1.548,00V		
174040	Watergeven heesters aansluitend op planten.	st	4.644,00V		
175	Zaaien				
1752	<u>Handmatig zaaien tussen aangebrachte beplanting</u>				
175210	Handmatig frezen berm horz. tot en met 1:3.	are	71,80V		
175220	Handmatig zaaien berm hor.z. tot en met 1:3.	are	71,80V		
18	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
181	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
181110	Inzetten werknemer.	uur	32,00V		
182	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
1821	<u>Oplevering en opname moment</u>				
182110	Oplevering en opname moment.	keer	2,00V		
1822	<u>Duurzaamheid</u>				
182210	Coördinatie duurzaamheid - Basis Prestatie.	EUR		N	
183	COMMUNICATIE EN OMGEVING				
183110	Vorbereiden communiceren met derden.	EUR		N	
183120	Startoverleg en bouwvergadering.	keer	4,00V		
184	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
1841	<u>Algemeen</u>				
184110	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
1843	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
184310	Opstellen verkeersplan en -tekening.	EUR		N	
184320	Opstellen BLVC plan aanplant.	EUR		N	
1845	<u>Kwaliteitsborging</u>				
184510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
185	REVISIEGEGEVENS				
185110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
2	PLANTSEIZOEN 2025-2026				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211	Verkeer				
2113	<u>Rijplaten</u>				
211310	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	450,00V		
211320	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	18.000,00V		
211330	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	2,00V		
211340	Verwijderen rijplatenbaan.	m	450,00V		
212	Kabel en Leidingen				
2121	<u>Lokaliseren kabels en leidingen</u>				
212110	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
212130	Graven proefsleuf, namens directie.	m	75,00V		
213	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
2131	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
213110	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen aanplantfase.	EUR		N	
26	BOMEN				
261	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2611	<u>Lossen, inkuilen, leveren en keuren bomen met draadkluit</u>				
261110	Lossen en inkuilen plantmateriaal.	st	54,00V		
261120	Keuren bomen met draadkluit door aannemer.	st	54,00V		
261130	Inrichten, instandhouden en verw. kuilplaats bomen.	EUR		N	
261140	Vervoeren bomen (RAW-bestek).	st	54,00V		
261150	Grond ontgraven uit ophoging inkuilplaats.	m3	54,00V		
261160	Grond vervoeren.	m3	54,00V		
261170	Grond verwerken in depot STP.	m3	54,00V		
2612	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>				
261210	Verrichten van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
2613	<u>Maaien terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261310	Maaien gewas, horizontaal.	are	11,96V		
261320	Maaien gewas, talud.	are	2,90V		
2614	<u>Grondbewerkingen</u>				
261410	Frezen, horizontaal.	are	11,96V		
261420	Frezen, talud.	are	2,90V		
2615	<u>Plantplaats verbetering bomen in open grond</u>				
261510	Grondstructuurverbeteren terrein, horizontaal.	are	1,96V		
261520	Diepspitten, horizontaal.	are	1,96V		
261530	Grondstructuurverbeteren terrein, talud.	are	2,90V		
261540	Diepspitten, talud.	are	2,90V		
262	PLANTEN BOMEN				
2620	<u>Grond t.b.v. aanhelen taluds gietrand</u>				
262010	Grond ontgraven uit ophoging gronddepot STP.	m3	54,00V		
262020	Grond vervoeren.	m3	54,00V		
2621	<u>Planten bomen</u>				
262110	Planten bomen met draadkluit, horizontaal terrein, 18-20.	st	44,00V		
262120	Planten bomen met draadkluit, in talud, 18-20.	st	10,00V		
2622	<u>Bescherming boomstam</u>				
262210	Aanbrengen kokos boomstam bescherming.	st	46,00V		
2623	<u>Verankering</u>				
262310	Aanbr. bovengrondse boomverankering, horizontaal.	st	44,00V		
262320	Aanbr. bovengrondse boomverankering, talud.	st	10,00V		
264	ZAAIEN				
264110	Eggen, bermen gazons.	are	11,96V		
264120	Eggen, talud.	are	2,90V		
264150	Zaaien, bermen en gazons.	are	11,96V		
264160	Zaaien, taluds.	are	2,90V		
27	HEESTERS				
271	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2711	<u>Lossen en zonodig inkuilen sierplantsoen</u>				
271110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	5.972,00V		
271120	Keuren sierplantsoen door aannemer.	st	452,00V		
271130	Inrichten, instandhouden, verw. kuilplaats sierplantsoen	EUR	N		
271140	Vervoeren heesters naar locatie van aanplant.	st	5.972,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271150	Grond ontgraven uit ophoging inkuilplaats.	m3	291,00V		
271160	Grond vervoeren.	m3	291,00V		
271170	Grond verwerken in depot STP.	m3	291,00V		
2712	<u>Grondbewerkingen</u>				
271200	Spitten of ploegen.	are	59,72V		
271210	Frezen, horizontaal.	are	59,72V		
272	Planten grote heesters				
272010	Maken plantgat grote heesters.	st	130,00V		
272020	Planten grote heesters.	st	130,00V		
272030	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	130,00V		
272040	Watergeven grote heesters aansluitend op planten.	st	130,00V		
273	Planten heesters				
273010	Maken plantgat heesters.	st	2.140,00V		
273020	Planten heesters.	st	2.140,00V		
273030	Aanbrengen signaleringspalen.	st	764,00V		
273040	Watergeven heesters aansluitend op planten.	st	2.140,00V		
274	Planten kleine heesters				
274010	Maken plantgat kleine heesters.	st	3.702,00V		
274020	Planten kleine heesters.	st	3.702,00V		
274030	Aanbrengen signaleringspalen.	st	1.234,00V		
274040	Watergeven heesters aansluitend op planten.	st	3.702,00V		
275	Zaaien				
2752	<u>Handmatig zaaien tussen aangebrachte beplanting</u>				
275210	Handmatig frezen berm horz. tot en met 1:3.	are	59,72V		
275220	Handmatig zaaien berm hor.z. tot en met 1:3.	are	59,72V		
28	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
281	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
281110	Inzetten werknemer.	uur	32,00V		
282	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
2821	<u>Oplevering en opname moment</u>				
282110	Oplevering en opname moment.	keer	2,00V		
2822	<u>Duurzaamheid</u>				
282210	Coördinatie duurzaamheid - Basis Prestatie.	EUR	N		
283	COMMUNICATIE EN OMGEVING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
283110	Voorbereiden communiceren met derden.	EUR		N	
283120	Startoverleg en bouwvergadering.	keer	4,00	V	
284	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
2841	<u>Algemeen</u>				
284110	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
2843	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
284310	Opstellen verkeersplan en -tekening.	EUR		N	
284320	Opstellen BLVC plan aanplant.	EUR		N	
2845	<u>Kwaliteitsborging</u>				
284510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
285	REVISIEGEGEVENS				
285110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein plantseizoen	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein plantseizoen 1	EUR		N	
910030	Inrichten werkterrein plantseizoen	EUR		N	
910040	Opruimen werkterrein plantseizoen 2	EUR		N	
910060	Aanvoer materieel plantseizoen 1.	EUR		N	
910070	Afvoer materieel plantseizoen 1.	EUR		N	
910080	Aanvoer materieel plantseizoen 2.	EUR		N	
910090	Afvoer materieel plantseizoen 2.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				