

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijwoonpunten	In 03 in deel 2.1 van het bestek staan de bijwoonpunten. Klopt het dat BP08 komt te vervallen omdat er geen onderhoudsfase is? En dat BP11 alleen plantseizoen 2 betreft, omdat plantseizoen 1 het jaar daarvoor al opgeleverd is?	BP-08 komt inderdaad te vervallen BP-10 betreft de opname van de werkzaamheden bij oplevering v/d aanplant werkzaamheden na plantseizoen 1. BP-11 betreft de eind-opname van het gehele werk.
2	m3 grond voor het aanhelen van de gietrand	Is de hoeveelheid m3 grond die ontgraven en vervoert moet worden volgens de posten 162010 ,162020, 262010 en 262020 en dan vervolgens verwerkt moet worden bij het aanhelen van de gietranden juist?	Hoeveelheden zijn juist, echter ontbrak in post 162020 een verwijzing naar post 162122. Ook ontbrak in 262020 een verwijzing naar 262122. Deze verwijzing is toegevoegd.
3	posten grondverbetering en planten bomen	De hoeveelheden van het aantal stuks bomen in de posten met grondverbetering, diepspitten en het planten van bomen komen niet overeen. Als voorbeeld post 161510,161520 grondverbetering en diepspitten horizontaal terrein - 16,35 are/ 1635m2 /9 m2 is 181 st. bomen. In post 162110 staat een hoeveelheid van 315 st. bomen te planten in horizontaal terrein. Deze vraag betreft ook de posten: 161530 -165040 -162120 261510 -261520 -262110 261530 -261540 -262120 Graag de hoeveelheden aanpassen.	Hoeveelheden zijn juist. Tussen de posten zit een knip tussen werkzaamheden in talud en overwegend horizontale berm. De hoeveelheden per plantseizoen bij elkaar opgeteld komt overeen met het aantal te planten bomen.
4	Levering bomen	Indien de bomen vooraf door de directie op de kwekerij zijn uitgezocht en gelabeld, bestaat er de mogelijkheid om de bomen op te kwekerij te keuren voor ze op het werk geleverd worden?	Nee, de keuring door aannemer vindt plaats bij levering op het werk in bijzijn van directie.
5	Leveren plantmateriaal	Is het mogelijk dat er iemand van de directie aanwezig is bij het keuren van het geleverde plantmateriaal?	Ja, dit betreft ook een stoppunt in het bestek (SP-03).
6	Besteksposten	Klopt het dat het aanbrengen van het beluchtingssysteem bestekposten 162113 en 162123, 262113 en 262123 niet op de inschrijfstaat wordt vermeld?	De posten 162111 t/m 162116 vallen onder de hoofdpst 162110, net zoals 262111 t/m 262116 onder de hoofdpst 262110 vallen. De werkzaamheden en leveringen onder deze posten dienen wel meegenomen te worden in de prijsvorming in de inschrijfstaat onder hoofdpst 162110 en 262110. Bij de uitvoering van de opdracht worden alle werkzaamheden en leveringen onder deze hoofdposten verrekend (en kunnen niet los van elkaar verrekend worden).
7	Besteksposten	Klopt het dat het aanbrengen van de gietrand bestekposten 162114 en 162125, 262114 en 262125 niet op de inschrijfstaat wordt vermeld?	Zie beantwoording bij vraag 6.
8	Zekerheidsstelling	Zekerheidsstelling van 10% van de aanneemsom is erg fors, voorstel om deze te schrappen of te verlagen naar maximaal 5%	Conform UAV 2012 paragraaf 43a wordt deze gewijzigd naar 5%.
9	Compost	Leveren jullie de compost of zouden wij onze eigen hoogwaardige compost hiervoor mogen leveren?	De compost dient volgens bestek ingekocht te worden door de aannemer. Zie bestekposten 161530 en 261530 voor type compost of gelijkwaardig en de exacte eisen aan de samenstelling in deel 3 51.06.04. De compost wordt door aannemer ingekocht, waarna de aannemer bij de directie documentatie indient waaruit blijkt dat de compost aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.
10	Zaaien post 164	Ook voor deze post lijkt het ons veel beter om het geheel in te zaaien voor een veel mooier eindresultaat.	Het bestek blijft ongewijzigd op deze punten.
11	Frezen	Voor het frezen (post 161410 en 161420) geldt dit hetzelfde. Op deze manier wordt er veel makkelijker gewerkt en wordt een mooier eindresultaat gegarandeerd.	Het bestek blijft ongewijzigd op deze punten.
12	Maaien terrein	U vraagt bij het maaien van het terrein om 9m2 per boomplaats. Het lijkt ons veel verstandiger om alles te maaien (ook slootvegetatie) , op die manier kan een veel mooier eindresultaat gegarandeerd worden!	Het bestek blijft ongewijzigd op deze punten.
13	Rijplatenbaan/omleiding verkeer	Er wordt gevraagd om een platenbaan aan te leggen in de berm. Op de uit te voeren locatie is dit alleen al aan de waterzijdes niet mogelijk. Deze zijn breed genoeg voor 1 enkele rijplaat maar zeker niet voor 2. Onze vraag is daarom. Is het een mogelijkheid om aan beide zijdes van de bestaande asfaltverharding een rijplaat neer te leggen zodat het verkeer kan doorstromen en wij ook vanaf de asfaltverharding kunnen werken?	Zie bijlage 8 van het bestek waarin per locatie een instructie is opgenomen hoe er gewerkt moet worden langs de wegen.

14	Leverantie bomen	Het lijkt ons verstandig om de bomen in delen te laten aanvoeren. Ze staan natuurlijk in depot maar wij kunnen maar een bepaalde hoeveelheid bomen per dag zetten waarbij de bomen natuurlijk beter en veiliger staan op de kwekerij waar ze vandaan komen. Ook is de inkuilplaats niet erg groot voor een levering van ruim 300 bomen. Dit is dan vooral van toepassing voor het oplevermoment onder de posten coördinatie en overleg.	Gezien het aantal bomen zullen deze altijd in deelleveringen aangevoerd worden. De inkuilplaats is het buffer voor de aannemer tussen levering en aanplant. De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming van de tijdige leveringen met de kweker.
15	post 161140	Kunt u aangeven wat de afstand vanaf het depot naar de werklocatie is?	Deze bestekspost betreft het vervoeren van bomen vanaf de inkuilplaats naar de plantgaten. De maximale enkele rij-afstand vanaf inkuilplek naar de verst gelegen standplaats is circa 2 km km.
16	post 161410	Ons advies is om niet te frezen maar te plaggen, kunt u dit overwegen?	Nee, wij houden ons aan de gestelde activiteiten conform het bestek.
17	171130	Klopt het dat er zowel in deze post als in post 161130 zand geleverd moet worden voor hetzelfde depot?	Deze posten betreffen het aanbrengen van zand rondom de wortels / kluiten van de bomen en de onderbeplanting voor het inkuilen. De hoeveelheden betreffen 330 m3 voor de bomen en 350 m3 voor het plantgoed, tezamen 680 m3.
18	deel 3 011401	Hoeveel inspraak heeft de opdrachtnemer in het afroepen van de directieleveringen?	De aannemer is verantwoordelijk voor het organiseren van een tijdige levering van de bomen met de kweker.