

Beslisboom - Wanneer curatief bestrijden?			
Interpretatie op basis van de Leidraad			
	Plaagdruk HOOG >5 nesten per eik	Plaagdruk MATIG 2-5 nesten per eik	Plaagdruk LAAG Max. 1 nest per eik
Aanwezigheid mensen en dieren INTENSIEF	Ruimen	Ruimen	Ruimen, mits binnen 10m van woning, tuin of verblijfsplek
Aanwezigheid mensen en dieren MATIG	Ruimen	Ruimen, mits binnen 10m van woning, tuin of verblijfsplek	
Aanwezigheid mensen en dieren EXTENSIEF	Ruimen, mits binnen 10m van woning, tuin of verblijfsplek		
Nesten boven 8 meter hoogte bij plaagdruk matig of laag behoeven niet te worden geruimd. Nesten die onbereikbaar zijn voor de hoogwerker behoeven niet te worden geruimd.			

#

Deze is gebaseerd op [LEIDRAAD BEHEERSING EIKENPROCESSIERUPS](#) (online te raadplegen)

Zie hoofdstukken:

- Risicoanalyse
- Risicozonering en Beslisboom

Criterium aanwezigheid mensen en dieren		
Interpretatie op basis van de Leidraad		
INTENSIEF	Veel mensen aanwezig en/of mensen verblijven er langdurig	Stads- en dorpscentra met scholen, speeltuinen, woonstraten, zorgcentra, centrale pleinen, winkelcentra, haltes openbaar vervoer, bedrijfsparken.
		Drukke (school)fiets- en wandelroutes, hondenuitlaatplekken, campings, dagrecreatie- en evenementterreinen, (sport)parken en kinderboerderijen.
MATIG	Gebieden waar mensen minder vaak en/of minder lang verblijven	Doorgaande fietsroutes in de bebouwde kom, buitenwijken, industrieterreinen, carpool- en parkeerterreinen.
		Doorgaande fietsroutes buiten de bebouwde kom, extensieve bebouwing, maneges, kleinschalig landbouwgebied met veel vee.
LAAG	Gebieden waar weinig mensen komen en/of kortstondig verblijven	Buitengebied met weinig woningen, doorgaande wegen, bos- en natuurgebieden, grootschalige landbouwgebieden, grote wateren en vaarten.

#

Criterium plaagdruk		
Gemeten naar het aantal nesten – omgerekend naar formaat tennisbal - per eikenboom.		
Hoog	>5 nesten per eik	1 deken of >1 voetbal
Matig	2-5 nesten per eik	1 voetbal
Laag	Max. 1 nest per eik	

#