

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8
01 Algemeen en administratief	9
01 01 Algemene bepalingen	9
26 Kabelwerk	9
26 0 Kabelwerk, algemeen	9
26 02 Eisen en uitvoering kabelwerk, algemeen.	9

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

- Bijlage 17- mast tekening 5600V
- Bijlage 18 - Bijlage 18 - Werkbestek Openbare Verlichting 2022 - WOV22 - versie 1.2 - februari 2023

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Bijlagen

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230020	340251		Leveren lichtmast.	st	5,00	F	
			Betreft: leveren stalen lichtmast van 7,0 m hoogte incl.				
			uithouder 1000.model "Coevorden" vlgs tekening 5600V				
			(bijlage 17) van PMF				
			Leveren: op plaats van verwerking				
		1.	Lichtmast van staal model Signify model Coevorden	st			5,00 L
		.4.	Uitvoeringsvorm: conisch				
		. .1. . . .	Nominale masthoogte: 7 m				
							
		. . .1. . .	Met afneembare uithouder met 1 arm				
			Uithouderlengte: 1000 mm				
			Type Signify model Coevorden. Uithouder monteren op				
			hoogte zodat de lichtpunt hoogte 6 m is				
		2.	Beschermingswijze: gepoedercoat In RAL 7021 (mast				
			en uithouder)				
		9	Met grondstuk conform voorschrift leverancier.				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 16 Korting / Boetes**

- 01 Wanneer de aannemer niet voldoet aan het door de aannemer opgestelde plan van aanpak en de planning/termijn conform deel 3:01 01 14 wordt de aannemer een boete opgelegd. Dit geldt tevens voor alle gemaakte afspraken, ijkpunten en/of werkzaamheden in het bestek, zoals werktijden, verkeersmaatregelen, oplevering, rapportage (tijdig en inhoudelijk), communicatie etc.
- 02 De hoogte van de boete als bedoeld in lid 01 is € 250,00 per werkdag (per dagdeel). Deze boete wordt verbeurd als een korting zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Indien het boetebedrag de hoogte van de factuur overschrijdt dient het resterende boetebedrag bij de eerst volgende factuur in mindering gebracht te worden. Dit herhaalt zich tot het boetebedrag volledig is verrekend.
- 03 In afwijking op lid 2 geldt voor elke storing en/of schade welke te laat wordt gerepareerd een boete van € 50,00 per werkdag overschrijding (of een gedeelte hiervan) . Bij een schade met spoed bedraagt de boete € 50,- per te laat gestart uur, afgerond naar hele uren. het is aan de aannemer om het tegendeel te bewijzen.
- 04 Bij schades geldt de boete op het tijdig aanleveren van de intake conform bestekpost 110030. Indien niet tijdig en volledig in bezit is van de opdrachtgever zal het herstel van de schade en het leveren van materialen kostenloos door de aannemer worden uitgevoerd.
- 05 De opsomming uit lid 01 zijn de meest voorkomende gevallen waar de boeteregeling op van toepassing is. De opsomming is niet bedoeld als uitputtende lijst. Indien een voorval (niet genoemd in lid 01) zich voordoet waarbij de opdrachtgever voornemens is om de boete op te leggen zal hij de aannemer hier eerst van op de hoogte stellen (de kleuraanduiding in LMS wordt ook gezien als op de hoogte stellen van de aannemer. LMS kan 24/7 door de aannemer ingezien worden waardoor hij gelijk op de hoogte is van te lang lopende storing en schades). De aannemer heeft vervolgens 7 kalenderdagen de tijd om het voorval te herstellen (mits dit redelijkerwijs haalbaar is binnen de termijn). Indien het voorval niet hersteld is binnen 7 kalenderdagen (of de afgesproken termijn) zal de boete in werking treden. Daarbij is de 8ste dag (na het op hoogte stellen) de eerste dag van de boete. De boete loopt op naar gelang de overtreding voor duurt (per werkdag of gedeelte hiervan).

26 Kabelwerk**26 0 Kabelwerk, algemeen****26 02 Eisen en uitvoering kabelwerk, algemeen.**

HFD PAR ART LID

26 02 02 Relatie met netbeheerder en meetbedrijf

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan zonder toestemming van de betreffende netbeheerder aan het openbare verlichtingsnet te werken.
- 02 De werkzaamheden in dit bestek, die door de netbeheerder moeten worden uitgevoerd, dienen door de aannemer te worden gecoördineerd.
- 03 De installatietekening en de gereedmelding van de OVL-installatie dienen door de aannemer te worden verzorgd. De ondergrondse infrastructuur wordt opgegeven door de netbeheerder. De hiervoor benodigde materialen worden bij de netbeheerder ingekocht en afgerekend. Alle vrijkomende materialen worden afgevoerd in overleg met de netbeheerder. Stagnatie van het werk door werkzaamheden van de netbeheerder kan niet leiden tot meerkosten voor de opdrachtgever maar is voor rekening van de aannemer.
- 04 In het bestek is een post (140010) opgenomen voor de coördinerende werkzaamheden m.b.t. de netbeheerder(s). De werkelijke aansluitkosten van het af- en/of heraansluiten van lichtmasten dienen 1 op 1 doorbelast te worden aan de opdrachtgever. Deze netwerkkosten zitten niet bij de bestekposten inbegrepen tenzij dit expliciet is genoemd in de bestekpost. De opdrachtgever kan een kopie factuur van betreffende netwerkkosten te alle tijde opvragen.
- 05 In het geval er wordt geconstateerd dat de storing niet kan worden verholpen zonder werkzaamheden aan het net van de netbeheerder (netwerkstoring) dient de aannemer dit binnen 4 uur na constatering door te geven aan de netwerkbeheerder. Bestekpost (140020) is eenmaal van toepassing per netwerkstoring en niet over de losse lichtpunten wat binnen de netwerkstoring valt. Het clusteren van de netwerkstoring valt hier ook onder, zowel in LMS en het OVL-portaal van de netwerkbeheerder. Ook het melden van uitbreiding van de storing via e-mail aan de netwerkbeheerder.
- 06 Kosten welke betaald worden door de netbeheerder kunnen niet nogmaals in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever (of een volgend bestek), zie Bijlage 18 - Werkbestek Openbare Verlichting 2022 - WOV22 - versie 1.2 - februari 2023, o.a. 2.1.5 Herbestrating, 2.1.6 Afvullen lichtmasten.

