

Europees openbare aanbesteding 'Onderhoud openbare verlichting' - Gemeente Coevorden							
Referentienummer 61959-2024 - Nota van inlichtingen II - 13-02-2025							
Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
20	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Bijlagen	Kunt u een storingsoverzicht (excel) beschikbaar stellen met het type storing, storingslocatie over de jaren 2021 t/m 2024 zodat alle inschrijvers over dezelfde informatie beschikken als de huidige aannemer?	Nee dit doen wij niet. Een storingsoverzicht uit het verleden biedt geen garantie voor de de toekomst waardoor wij geen lijst beschikbaar stellen. Daarnaast wordt in de aankomende jaren de laatste conventionele verlichting vervangen voor LED-verlichting waardoor wij verwachten dat lamp- en of VSA storingen enorm gaan dalen.
30	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Leidraad 4.3	In Nederland zijn inmiddels meer dan 1.400 bedrijven en organisaties die zich inspannen om in de breedte (niet opdrachtgever gerelateerd) de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten en daardoor in het bezit zijn van het PSO-keurmerk en gecertificeerd voor een PSO-Trede. Ruim 250 gemeenten in Nederland werken met PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) en waarderen daarnaast ook de inspanningen van bedrijven en organisaties die in het bezit zijn van het PSO-keurmerk en certificaat voor een PSO-Trede. Op de website https://www.pso-nederland.nl/voor-de-overheid/gemeenten-die-de-pso-accepteren-bij-social-return is de gemeente Coevorden niet opgenomen die werkt met PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen). Wij verzoeken AD dan om als voorwaarde aan het invullen van het SROI binnen deze aanbesteding toe te voegen dat wanneer ON een geldig PSO-keurmerk en Trede certificaat overlegt zij belooft worden met de volgende korting op de door u gestelde SROI verplichting: Aspirant-status: 10% korting Trede 1: 25% korting Trede 2: 50% korting Trede 3: 75% korting Welke korting krijgt een opdrachtnemer op de SROI verplichting welke in bezit is van een trede 3 op de PSO prestatieladder? Indien AD hier niet toe bereid is verzoeken wij u dit te motiveren.	Wij waarderen de inspanningen van bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Echter, in deze aanbesteding hebben wij ervoor gekozen om geen kortingen toe te passen op de SROI-verplichting op basis van PSO-certificering. De reden hiervoor is dat wij streven naar een uniforme en gelijke behandeling van alle inschrijvers, ongeacht hun PSO-status. Wij geloven dat dit de transparantie en eerlijkheid van het aanbestedingsproces bevordert. Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat de volledige SROI-verplichting wordt benut om maximale maatschappelijke waarde te creëren.
37	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst 01.04.07	Binnen de aangegeven wijze van indexering is geen mogelijkheid tot een aparte indexering van materiaal en arbeid. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat de indexering van armaturen en lichtmasten niet te voorspellen zijn. Door deze wijze van indexering legt de gemeente het risico van deze prijswijzigingen volledig bij de inschrijver. Wij verzoeken u een aparte indexeringssystematiek voor armaturen en lichtmasten op te nemen die recht doet aan de daadwerkelijke prijsdalingen of prijsstijgingen. Hierbij verzoeken wij de opdrachtgever de armatuur prijzen te indexeren op basis van de wijzigingen van de geldende bruto prijslijsten van de verschillende leveranciers en de masten te indexeren op basis van de LME-index. Is de AD bereid om de wijze van indexering te wijzigen?	Wij gaan akkoord met het jaarlijks wijzigen van de bruto prijslijst van armaturen en masten, waarbij de korting gehanteerd blijft op de bruto-prijs. De index op de overige componenten blijven onder de GWW-index vallen zoals aangegeven in het bestek. 01.04.07 Lid 02 is de tekst "met uitzondering van masten en armaturen" toegevoegd. Lid 03 is toegevoegd met de tekst: Na de voorlopige gunning wordt de korting op de bruto prijzen voor de componenten armaturen en masten vastgesteld. De opdrachtnemer dient aantoonbaar de kortingen op de bruto prijzen ter beoordeling aan de opdrachtgever te overleggen. Deze gegevens moeten binnen 8 werkdagen na de voorlopige gunning bij de opdrachtgever worden ingediend. Het formulier dient ten minste de bruto prijs, de netto aangeboden prijs en de bijbehorende korting voor alle aangeboden masten en armaturen te bevatten.
30	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 110050	In deze post geeft u aan: "De aannemer mag hierbij een tijdelijk een lichtmast en armatuur toepassen indien standaard materiaal niet in opslag van de gemeente aanwezig is. Op welke wijze kan de inschrijver het beschikbaar stellen van tijdelijke lichtmast en/of armatuur verrekenen in voorkomende gevallen? S.v.p. een separate post opnemen, omdat handeling en het beschikbaar stellen van elkaar kunnen afwijken.	Om een boete te vermijden voor het niet nakomen van de inspanningsverplichting heeft de aannemer de keuze om een tijdelijke mast/armatuur te plaatsen. Hiervoor wordt geen aparte bestekspost opgenomen. (tekst aangepast in RAW worde "een" verwijderd en tekst vervangen: niet in opslag van de gemeente wordt indien niet voorradig).
30	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 110060	In deze post geeft u aan: "De aannemer mag hierbij een tijdelijk armatuur toepassen indien standaard armatuur niet in opslag van de gemeente aanwezig is. Op welke wijze kan de inschrijver het beschikbaar stellen van tijdelijke lichtmast en/of armatuur verrekenen in voorkomende gevallen? S.v.p. een separate post opnemen, omdat handeling en het beschikbaar stellen van elkaar kunnen afwijken.	Om een boete te vermijden voor het niet nakomen van de inspanningsverplichting heeft de aannemer de keuze om een tijdelijke mast/armatuur te plaatsen. Hiervoor wordt geen aparte bestekspost opgenomen. (tekst aangepast in RAW worde "een" verwijderd en tekst vervangen: niet in opslag van de gemeente wordt indien niet voorradig).
34	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 130010 t/m 130020	In deze posten geeft u aan: "Te verwijderen lamp: volgens areaal overzicht incl. het omlijden van het VCA". Wij gaan ervan uit dat u hier het VSA (voorschakelapparaat) bedoelt i.p.v. VCA. S.v.p. corrigeren.	Dit is correct, de tekst is aangepast in het bestek in de post 130020.
30	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 130030	In deze post verwijst u naar de besteksposten 130020 en 130030. Wij gaan ervan uit dat deze verwijzing betrekking heeft de posten 130010 en 130020. S.v.p. corrigeren.	Dit is correct, de tekst is aangepast in het bestek in de post 130030.
32	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 130040	Kunt u bevestigen dat er per deelopdracht minimaal 100 ter reinigen armaturen in opdracht zullen worden gegeven om leegloop te voorkomen?	Ja, per deelopdracht worden er minimaal 100 armaturen aangewezen om te reinigen. In de Bestektekst van 130040 is de volgende tekst toegevoegd: Tot 5m met een minimum van 100 armaturen per deelopdracht.
31	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 130050	Kunt u bevestigen dat er per deelopdracht minimaal 80 ter reinigen armaturen in opdracht zullen worden gegeven om leegloop te voorkomen?	Nee, per deelopdracht worden er minimaal 50 armaturen aangewezen om te reinigen. In de Bestektekst van 130050 is de volgende tekst toegevoegd: Tot 5m met een minimum van 50 armaturen per deelopdracht.
30	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 130080	In de omschrijving van deze post is onvolledig. Het tekstdeel "het conserveren van een conische of cilindrische stalen mast en" is niet opgenomen (zie post 130060). S.v.p. corrigeren.	Dit is correct, de tekst is aangepast in het bestek in de post 130080.
29	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 15 / 15007?	In deze post geeft u aan: "Zijn er verkeersmaatregelen nodig conform 96b-1222 en 96b-1323b dan dienen deze vooraf goedgekeurd te worden door de opdrachtgever. Voor de verkeersmaatregelen conform 96b-1222 is post 150010 opgenomen. Voor verkeersmaatregelen conform 96b-1323b is echter geen separate bestekspost opgenomen. S.v.p. along een post opnemen.	Nee, deze post wordt niet opgenomen omdat het met name om het buitengebied gaat. Hier staat met name LED-verlichting waardoor de kans erg klein is dat deze afzetting noodzakelijk is. Mocht het alsnog nodig zijn, dan kan de aannemer dit bespreken met opdrachtgever.
25	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 230020	In deze post geeft u aan: "Leveren stalen lichtmast van 7,0 m hoogte incl. uithouder 1000 model "Coevorden" Vgs tekening 1301997PS van PMF. Tekening 1301997PS hebben wij niet aangetroffen in de gepubliceerde documenten. In de 1e NvI is wel een tekening met kenmerk bijlage 17 - masttekening 5600V gepubliceerd. Bedoelt u wellicht deze tekening. Indien dit het geval is vraag het tekeningnummer in de besteksoost wijzigen.	Dit is correct, de tekst is aangepast in het bestek in de post 230020.
27	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 252080	De omschrijving van het te leveren armatuur is onvolledig. Kunt u aangeven welke type optiek (narrow, medium of wide) dit armatuur geleverd dient te worden?	Nee, dit is locatie afhankelijk en heeft geen invloed op de prijsstelling.
26	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 252090	De omschrijving van het te leveren armatuur is onvolledig. Kunt u aangeven welke type optiek (narrow, medium of wide) dit armatuur geleverd dient te worden?	Nee, dit is locatie afhankelijk en heeft geen invloed op de prijsstelling.
25	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 252100	De omschrijving van het te leveren armatuur is onvolledig. Kunt u aangeven welke type lichtkap (clear of frosted) dit armatuur geleverd dient te worden?	De tekst is aangepast in het bestek in de post 252100. De lichtkap is "Clear".
24	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 253010	De omschrijving van het te leveren armatuur is onvolledig. Dient het armatuur te worden geleverd in een 16LED Wellcore of een 32LED Wellpro uitvoering en dient het armatuur te worden voorzien van een koperen bovenkap of van een koperen bovenkap met koperen schoorsteen en piek RAL7021?	De tekst in aangepast in het bestek in post 253010. Het armatuur dient geleverd te worden in een 32LED Wellpro. Koperen onderdelen worden niet geschilderd.
23	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 253020	De omschrijving van het te leveren armatuur is onvolledig. Dient het armatuur te worden geleverd in een 16LED Wellcore of een 32LED Wellpro uitvoering en dient het armatuur te worden voorzien van een extra E27 fitting voor een LED filament lamp voor een extra authentieke uitstraling?	De tekst in aangepast in het bestek in post 253020. Het armatuur dient geleverd te worden in een 16LED Wellcore. Dit is zonder een E27 fitting.
22	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst bestekspost 253090	De omschrijving van het te leveren armatuur is onvolledig. Kunt u aangeven welke type lichtkap (helder poly of frosted poly) dit armatuur geleverd dient te worden?	De tekst in aangepast in het bestek in post 25309. Het armatuur dient geleverd te worden met een helder poly lichtkap
21	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst besteksposten 261010 t/m 261050	De in deze posten aangegeven lichtbronnen mogen vanaf 24 februari 2023 op basis van EU-regelgeving niet meer op de Europese markt mogen worden gebracht. De verkoop van deze verboden producten vanuit de handelsmagazijnen van fabrikanten in Europa na de vervaldata kan worden voortgezet, op voorwaarde dat de lampen vóór de officiële vervaldata aan deze magazijnen zijn geleverd. Verdere distributie en doorverkoop in Europa zijn toegestaan totdat de beschikbare voorraad is uitgeput. In het kader van onze waarschuwingsplicht bestaat de kans dat deze lichtbronnen niet meer geleverd kunnen worden gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst. Kunt u bevestigen dat dit risico niet voor de inschrijver is?	In bijlage 14 vindt u het areaal van de gemeente. Hierin staat de opbouw van het areaal. In 2030 moet alle conventionele verlichting vervangen zijn voor LED-verlichting tot die tijd moet het huidige areaal worden onderhouden. Het is aan de aannemer te bepalen hoeveel lampen hij in voorraad neemt om te voldoen aan dit bestek.
30	Inschrijffase	1	2	Europese openbare aanbesteding Onderhoud openbare verlichting	Raamovereenkomst hoofdstuk 1 paragraaf 04	In deze paragraaf is ook het opzetten en instandhouden van een 24-uurs storingsdienst opgenomen. Er is echter geen bestekspost opgenomen voor opzetten en instandhouden van een 24-uurs storingsdienst. Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit Voorvoorschrift 3.3 A: De aanbestedende dienst verlangt bij raamovereenkomsten niet dat inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden zonder dat daar een omzegtgarantie of vergoeding tegenover staat. Wij verzoek u om hiervoor een bestekspost op te nemen gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst?	Post 110030 is tekstueel aangepast. Hier is het volgende uitgehaald: schades kunnen gemeld worden bij de opdrachtnemer door politie, de gemeente, burgers en door bedrijven. Het melden van een schade kan via een telefoonnummer (geen 0900 nummer), emailadres, beheersysteem gemeente. Het storingsnummer moet ten alle tijden mobiel bereikbaar zijn (24 uur per dag, 7 dagen per week). Bestekpost 110080 is toegevoegd, dit betreft de instandhouding van een 24-uurs storingsdienst incl het standby houden van een monteur t.b.v. het veiligstellen van een schade.