

Openbare aanbestedingsprocedure (EU)

Beheer en onderhoud gemalen

Vraagspecificatie Eisen - Producteisen

Colofon

Projectnaam: Raamovereenkomst beheer & onderhoud gemalen gemeente Ommen.

Titel: Vraagspecificatie Eisen (VSE)

Inhoud: Vraagspecificatie Eisen (VSE) behorend bij overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ten aanzien van de verdeling van risico's en verantwoordelijkheden om te komen tot een zo optimaal mogelijk opererend systeem gemalen binnen de gemeente Ommen.

Datum: 15 mei 2024

Kenmerk: 2024-OM-GEM-VSE-D01

Status: Definitief

Auteur: Bonnerveld B.V.
J. Boontjes

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardenberg

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	4
1.1	Algemeen	4
1.1.1	Beschrijving	4
1.1.2	Aanleiding	5
1.1.3	Projectdoelen	5
1.1.4	Scope	5
1.2	Project specifieke informatie	5
1.2.1	Merken	6
1.2.2	Plaatsbepaling	6
1.3	Definities	7
2.	VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN	7
2.1	Rangorde	8
2.1.1	Rangorde bindende documenten:	8
2.2	Bindende documenten	12
2.3	Informatieve documenten	9
3.	EISEN	10
3.1	Beheer en onderhoud	10
3.2	Aspectenboom	10
3.3	Verificatie van de eisen	11
3.4	Raakvlakken en Randvoorwaarden	11
3.5	Aanvullende voorwaarden op de werkzaamheden uit het inschrijvingsbiljet	12
4.	OVERIGE BEPALINGEN	13
4.1	Betalingsregeling	13
4.2	Communicatie	13
4.3	Prestatiemeting	13
4.4	Acceptatietermijn	13

1. Inleiding

De gemeente Ommen heeft door middel van de verzending van een aankondiging, in overeenstemming met de aanbestedingswet 2012, de aanbestedingsprocedure opgestart.

Perceel 1 van deze uitvraag betreft het beheer en onderhoud van gemalen in de gemeente Ommen voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 met een mogelijkheid om deze 4 keer met 1 jaar te verlengen.

1.1 Algemeen

De gemeente heeft in het kader van het PROGRAMMA KLIMAAT, WATER EN BIODIVERSITEIT 2023-2027 de volgende doelen:

- Beschermen volksgezondheid: De riolering zorgt ervoor dat verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd. Zonder riolering bestaat in dichtbevolkte gebieden een reëel gevaar voor epidemieën en infectieziekten. Riolering voorkomt contact met afvalwater en houdt onze drinkwaterbronnen schoon.
- Milieu sparen: Door de riolering wordt de directe ongezuiverde lozing van afvalwater op bodem, grondwater of oppervlaktewater voorkomen.
- Een zo duurzaam mogelijk beheer van de gemalen binnen de gemeente.

Verder willen we met het nieuwe PROGRAMMA KLIMAAT, WATER EN BIODIVERSITEIT 2023-2027 een aantal zaken bereiken, onder andere:

- Het verder optimaliseren van het beheer en onderhoud van onze riolering door het invoeren van functiegericht rioolbeheer en planmatig beheer van ons watersysteem
- Klimaatrobuust maken van ons riolerings- en watersysteem. Op de riolering is de afgelopen jaren veel hemelwater aangesloten. Dit zorgt nu al voor de nodige problemen. Als gevolg van de veranderingen in het klimaat (meer en heviger neerslag) zullen deze problemen, wanneer we nu geen maatregelen treffen, gaan toenemen. Om ook de riolering voldoende klimaatrobuust te maken, willen we de komende jaren in overleg met de bewoners het aangesloten hemelwater weer gaan afkoppelen.

Meer informatie betreffende de PROGRAMMA KLIMAAT, WATER EN BIODIVERSITEIT 2023-2027 is te vinden op: www.ommen.nl/klimaat-water-en-biodiversiteit

1.1.1 Beschrijving

Gemeente Ommen heeft op dit moment een UAV-GC contract t.b.v. beheer en onderhoud en storingsen van haar pomp gerelateerde installaties met betrekking tot bergbezinkvoorzieningen en gemalen. De werkzaamheden richten zich op de elektronische installaties, werktuigbouwkundige installaties, gebouwinstallaties (droge objecten) en de civiele constructies van in **totaal 56 installaties** bestaande uit:

- bergbezinkvoorzieningen;
- nat opgestelde gemalen;
- droog opgestelde gemalen.

1.1.2 Aanleiding

De opdrachtgever heeft het beheer en onderhoud reeds jaren uitbesteed aan externe marktpartij. Het lopende raamcontract is 31 december 2024 afgelopen en wordt middels deze uitvraag aan de markt opnieuw aanbesteed voor 2 jaren met vier keer een optie tot verlenging van 1 jaar.

1.1.3 Projectdoelen

De opdrachtgever wil met het aanbesteden van deze raamovereenkomst voor beheer en onderhoud voor de gemalen de volgende doelen behalen:

- Verminderen aantal storingen.
- Het zoveel mogelijk halen van de levensduur van de installaties (duurzaam repareren ipv vervangen)
- Verbetering van de kwaliteit van het systeem.
- Goede communicatie (vooraf en achteraf)
- Betrouwbaar ontzorgen van de gemeente
- Minder energieverbruik

1.1.4 Scope

De Opdracht bestaat uit:

- het uitvoeren van het periodiek (preventief) jaarlijks onderhoud aan de gemalen volgens de BRL
- het uitvoeren van periodiek onderhoud aan de gemalen volgens de aanvullende eisen van de gemeente
- het uitvoeren van correctief onderhoud aan de gemalen
- aannemen van klachten en/of storingen
- het hebben van een storingsdienst en het verhelpen van storingen
- oplossen van storingen binnen de gestelde reactie-, respons- en oplostijden
- het werken met een centrale post (AQV++ en XDM)
- het invoeren en registeren van gegevens in het onderhoudssysteem van de centrale post
- uitbrengen van rapportages naar aanleiding van de werkzaamheden volgens de BRL methodiek (BRL-K14020/01(A1) d.d. 11-11-2019)
- het opstellen van een kwaliteitsplan en V&G-plan
- het bijhouden van het kwaliteitsdossier en V&G-dossier
- het voorbereiden van en deelnemen aan kwaliteitstoetsen

De frequentie van periodiek preventief onderhoud volgens de BRL++ bedraagt per installatie één keer per twee jaar.

De Opdrachtgever kan het naleven op de BRL (zonder aankondiging) laten toetsen. De kosten van de toetsing worden door de Opdrachtgever betaald, de kosten voor alle benodigde medewerking behoort tot de werkzaamheden van dit contract. Eventuele vervangings- en renovatiewerkzaamheden vallen niet per definitie onder deze Raamovereenkomst en kunnen worden uitgevoerd door derden. Echter het beheer en onderhoud van deze installaties behoort tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer van deze voorliggende Overeenkomst.

1.2 Project specifieke informatie

1.2.1 Merken

Indien merken, octrooien, typen of een bepaalde oorsprong van producten zijn genoemd, dan dient dit te worden gelezen met toevoeging: of gelijkwaardig (in functie en kwaliteit) of in overeenstemming.

1.2.2 Plaatsbepaling

De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeente Ommen.

Overzicht van de gemalen Gemeente Ommen:

Plaats	Template	Naam	Adres
Beerzerveld	BBB (bergbezinkbassin)	046 BBL Ds Laurentiusstraat II	Ds Laurentiusstraat
Ommen	RWA gemaal	044 Groene Berging	Groene Berging Ommen (Dikkerstraat 1)
Ommen	RWA gemaal	044 P01 SP3 Kievietstraat/Danteweg	Kievietstraat/Danteweg
Beerze	RG (rioolgemaal)	165 RG Beerzerweg 10 (camping de Roos)	Beerzerweg 10
Beerze	RG (rioolgemaal)	168 RG Camping Beerze Bulten	Beerzerweg/Kampweg 1
Beerze	RG (rioolgemaal)	166 Kampweg RG Marsdijk 3a	Marsdijk 3a
Beerze	RG (rioolgemaal)	170 RG Zwarteweg 7	Zwarteweg 7
Beerze	RG (rioolgemaal)	167 Beerzer Bulten aan de weg	Beerzerweg (begin van de weg Beerze Bulten / ingang bungalows)
Beerzerveld	RG (rioolgemaal)	045 RG Ds Laurentiusstraat I	Ds Laurentiusstraat
Beerzerveld	RG (rioolgemaal)	053 RG Kloosterdijk 25	Kloosterdijk 25
Beerzerveld	RG (rioolgemaal)	RG Nieuwe Hammerweg (camping de Vogelzang)	Nieuwe Hammerweg 8
Beerzerveld	RG (rioolgemaal)	051 RG Van Alewijkstraat	Van Alewijkstraat tussen 2H en 2 pad naar achteren
Beerzerveld	RG (rioolgemaal)	730 RG Westerweg 18	Westerweg 18
Beerzerveld	RG (rioolgemaal)	Beerzerhaar TGM	Beerzerhaar 33A TGM
Giethmen	RG (rioolgemaal)	RG Dalmsholterweg 4 (Camping Bergzicht)	Dalmsholterweg 4
Junne	RG (rioolgemaal)	RG Junnerweg / Dieselweg	Junnerweg / Dieselweg
Lemele	RG (rioolgemaal)	061 RG Zichtweg	Zichtweg X Dooweg
Lemele	RG (rioolgemaal)	707 RG Glinthaar / Glinthweg	Glinthaar/Glinthweg
Lemele	RG (rioolgemaal)	164 RG Lemelerweg 16	Lemelerweg 16
Lemele	RG (rioolgemaal)	069 RG Lemelerweg 62	Lemelerweg t.o. 62
Lemele	RG (rioolgemaal)	211 RG Zonnebloemweg 10	Zonnebloemweg 10
Lemele (Archem)	RG (rioolgemaal)	RG Doornsteeg 15	Doornsteeg 15
Lemelerveld	RG (rioolgemaal)	173 RG Huisjes Zonnebloemweg	Bergweg 25-29 naast huisje 27b
Ommen	RG (rioolgemaal)	RG Sportlaan 12	Sportlaan 12
Ommen	RG (rioolgemaal)	068 RG Rotbrink	Brink x Drift
Ommen	RG (rioolgemaal)	186 RG Haarsweg 97 / Oude Vlierweg	Haarsweg 105
Ommen	RG (rioolgemaal)	RG Huize Het Laer	Huize Het Laer
Ommen	RG (rioolgemaal)	052 RG Oude Vlierweg 55	Oude Vlierweg 55
Ommen	RG (rioolgemaal)	066 RG Pieter Bruegelstraat	Pieter Bruegelstraat 1
Ommen	RG (rioolgemaal)	RG Sportlaan Tennis	Sportlaan bij tennisvelden
Ommen	RG (rioolgemaal)	65 RG Sportlaan Hockey	Sportlaan t.h.v. Hockeyveld
Ommen	RG (rioolgemaal)	074 RG Zeeseweg 8	Zeeseweg 8
Ommen	RG (rioolgemaal)	155 RG Zwolseweg 13 Camping Koeksebetten	Zwolseweg 13
Ommen	RG (rioolgemaal)	155 DG01 Ada's hoeve	Zwolseweg 17
Ommen	RG (rioolgemaal)	RG Zwolseweg/Steenoevert 1	Zwolseweg/Steenoevert 1
Ommen	RG (rioolgemaal)	728 RG Vliertanden	Vliertandreef 37
Ommen	RG (rioolgemaal)	Larinkmars 4	Larinkmars 4
Stegeren	RG (rioolgemaal)	183 RG Coevorderweg 27	Coevorderweg 27
Stegeren	RG (rioolgemaal)	152 RG Libra	Coevorderweg 17
Stegeren	RG (rioolgemaal)	153 RG Berghorst (Coevorderweg 21)	Coevorderweg 21
Stegeren	RG (rioolgemaal)	185 RG Coevorderweg 25 Kleine Wolf	Coevorderweg 25
Stegeren	RG (rioolgemaal)	RG Zorglandgoed Stegerveld	Coevorderweg 35e
Stegeren	RG (rioolgemaal)	180 RG Hongerige Wolf 28 PR49B	De Hongerige Wolf 28
Stegeren	RG (rioolgemaal)	182 RG Hongerige Wolf 89 Coevorderweg 25 P49a	Hongerige Wolf 89
Varsen	RG (rioolgemaal)	RG Arendhorsterweg 3a	Arendhorsterweg 3a
Varsen	RG (rioolgemaal)	RG Emslandweg 1a Lindenberg	Emslandweg 1a
Varsen	RG (rioolgemaal)	RG Emslandweg 1b juniperus	Emslandweg 1b juniperus (achterop camping nabij huisje 43)
Varsen	RG (rioolgemaal)	RG Stouwweg 3	Stouwweg 3 (Midden op de camping ingang Calluna-Oost nabij huisje 79 en 80)
Varsen	RG (rioolgemaal)	161 RG Varsenerweg	Varsenerweg / De Ziel
Witharen	RG (rioolgemaal)	184 RG Tolhuisweg 56	Tolhuisweg 56 t.o. nr 10
Witharen	RG (rioolgemaal)	149 RG Witharen (Tolhuisweg 41)	RG Witharen (Tolhuisweg 41)
Dalmsholte	TG (tunnelgemaal)	TG Dalmsholterdijk	Schakelautomaat
Ommen	TG (tunnelgemaal)	050 TG Danteweg	Danteweg x Patrijsstraat
Ommen	TG (tunnelgemaal)	714 TG Slagenweg	Slagenweg x Hardenbergerweg
Ommen	TG (tunnelgemaal)	Vechtdal Verbinding KW 07 (Broekdijkje nabij N340)	Broekdijkje nabij N340
Stegeren (grens Archem)	TG (tunnelgemaal)	150 TG School Coevorderweg 19	Coevorderweg 19

Samengevat levert dit de volgende onderverdeling:

Bergbezinkbassin	1 stuk
RWA gemalen	2 stuks
Rioolgemalen	48 stuks
Tunnelgemalen	5 stuks
Totaal	56 gemalen

Voor wat betreft de storingen is ervoor gekozen om de storingen in 3 categorieën in te delen. Dit betreft de volgende onderverdeling:

- PRIO 1** Storingen met een grote kans op overlast (zijn gedefinieerd op een lijst in VSE) voor betrokkenen: hinder wegnemen binnen 2 uur. Daarnaast het binnen 24 uur weer laten werken van de installatie met een minimale capaciteit en betrouwbaarheid als voorheen voor de installatie.
- PRIO 2** Storingen met een kans op overlast voor betrokkenen: storing verhelpen voordat in de put het niveau “hoog” wordt bereikt.
- PRIO 3** Storingen met een geringe kans op overlast voor betrokkenen: storing verhelpen binnen 4 weken na melding van de storing in het systeem XDM.

1.3 Definities

(Storings)melding

Dit betreft de melding van een storing.

Storing

Dit betreft het niet juist werken van een of meerdere pompen.

2. Van toepassing zijnde documenten

De eisen die aan de werkzaamheden gesteld worden zijn weergegeven in de volgende bindende documenten en de daarbij horende bijlagen:

- 2024-OM-GEM-CRO-D01 d.d. 15 mei 2024 (Raamovereenkomst)
- 2024-OM-GEM-AN-D01 d.d. 15 mei 2024 (bij de raamovereenkomst horende annexen)
- 2024-OM-GEM-PVE-D01 d.d. 15 mei 2024 (dit programma van eisen)
- 2024-OM-GEM-VSE-D01 d.d. 15 mei 2024 (Vraagspecificatie eisen)
- 2024-OM-GEM-VSP-D01 d.d. 15 mei 2024 (Vraagspecificatie Proces)

Daar waar in de Vraagspecificatie een reglement, norm, praktijkrichtlijn, aanbeveling, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze geheel van toepassing op het Werk, zoals deze twee maanden voor de dag van aanbesteding van deze Overeenkomst luidt, tenzij daarvan in deze Vraagspecificatie wordt afgeweken.

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle in deze Vraagspecificatie genoemde wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties.

De Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te zijn met wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties die niet zijn opgenomen in deze Vraagspecificatie, maar van belang zijn of van toepassing zijn op de door hem voorgestelde Werkzaamheden en producten.

Voor alle documenten geldt dat uitsluitend het deel behorend tot onderhavig contract relevant is.

2.1 Rangorde

Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de Vraagspecificatie, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties, dan gelden onderstaande rangorden, in aanvulling op de rangorde die reeds in de Basisovereenkomst (artikel 3 lid 2) is aangebracht:

1. Eisen uit de Vraagspecificatie.
2. Bindende documenten.
3. Informatieve documenten.

2.1.1 Rangorde bindende documenten:

Voor de 'bindende documenten' geldt onderstaande rangorde:

1. Projectgebonden documenten.
3. Normen.
4. Richtlijnen.

2.2 Informatieve documenten

- Inzage XDM
- Polis CAR verzekering (Bijlage 9)

3. Eisen

3.1 Beheer en onderhoud

De Opdrachtgever gaat deze raamovereenkomst als een vereenvoudigd geïntegreerd contract in de markt zetten. Het systeem is gedefinieerd als “*beheer en onderhoud gemalen*”. Het systeem bestaat uit een aantal aspecten die hieronder zijn weergegeven in een aspectenboom. In de structuur van de aspectenboom zijn onder de aspecten eisen aangegeven.

De omschrijvingen van deze eisen beschrijven de minimale kwaliteit waaraan voldaan dient te worden. Het aantoonbaar voldoen (keuring) dient door de Opdrachtnemer middels kwaliteitsborging te worden aangetoond.

De opdrachtnemer dient de afgeleide eisen uit de bijlagen behorende bij dit contract en het ingediende plan van aanpak bij de inschrijving, aan te vullen onder de structuur van de aspectenboom.


De eisen zijn in een Excel-bestand conform de structuur bij dit contract gevoegd, kenmerk: Bijlage1 VSE d.d. april 2024.


3.2 Aspectenboom

Het Systeem “*beheer en onderhoud gemalen*” is onderverdeeld in diverse aspecten. Deze zijn hieronder weergegeven:

- Storingen
- Onderhoud
- Leverantie
- Advies

Bovengenoemde aspecten betreffen de scope voor het beheer en onderhoud. Binnen de aspecten is een opdeling gemaakt van subaspecten waaronder relevante eisen zijn opgesomd voor het betreffende aspect. Ter verduidelijking van het systeem is in onderstaande figuren de aspectenboom weergegeven. De nummeraanduiding voor de aspecten en subaspecten verwijzen naar de tabbladen opgenomen in het bijgevoegde Excel-bestand kenmerk: Bijlage1 VSE d.d. april 2024





3.3 Verificatie van de eisen

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de specificatie is opgesteld. Kenmerkend voor deze specificatie is de indeling die zich beperkt tot de aspectenboom waarbij onder ieder aspect specifieke eisen zijn opgenomen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de diverse soorten eisen en de samenhang daarvan (zoals in een traditioneel UAVgc-contract met “functionele eisen, externe- en interne raakvlakeisen, randvoorwaarden en aspecteisen”). Dit contract spreekt ook niet van topeisen en onderliggende eisen. Iedere eis benoemd onder de aspecten en de aangevulde eisen uit de bijlagen en het plan van aanpak behorende bij de inschrijving, dienen te worden geverifieerd.

In de eisen is opgenomen dat er rapportages moeten worden opgesteld. De informatie uit XDM vormt hiervoor de basis. Via de rapportages dienen alle eisen te worden geverifieerd en te worden aangetoond dat deze voldoen. M.a.w. het aantonen van de eisen vallend onder alle aspecten moet terug te vinden zijn in de maandelijks rapportage. Het aantonen dat wordt voldaan aan de eisen, moet herleidbaar zijn naar de eisen vallend onder het betreffende aspect.

3.4 Raakvlakken en Randvoorwaarden

Raakvlakken met andere en/of toekomstige werkzaamheden dienen voor alle aspecten te zijn beschouwd. De aanpak van het beheer en onderhoud mag werkzaamheden van derden niet verstoren.

Randvoorwaarden die staan genoemd in de bijlagen dienen voor alle aspecten te worden beschouwd en dienen als afgeleide eis te worden opgenomen in de verificatiematrix.

NB. randvoorwaarden die worden toegevoegd tijdens de realisatie van het project zijn scope-wijzigingen.

3.5 Aanvullende voorwaarden op de werkzaamheden uit het inschrijvingsbiljet

In dit hoofdstuk zijn aanvullende voorwaarden opgenomen op de werkzaamheden zoals beschreven in behorende bij de bijinschrijvingsleidraad.

Algemeen:

- a. Bij alle werkzaamheden opgenomen in het inschrijvingsbiljet wordt geacht dat klein materiaal (schroefjes, moertjes, bevestigingsmateriaal, enz.), overhead en reiskosten is inbegrepen in de prijs.
- b. Alle werkzaamheden zijn incl. resetten, wanneer relevant, excl. uitval door blikseminslagen.

Werkzaamheden beschreven in het inschrijvingsbiljet:

- Post 3: pompverstopping;* dit is inclusief zoeken oorzaak, e.v.t. afstellen pomp, ontstoppen pomp, controleren werking pomp en in bedrijf stellen gemaal.
- Post 4: Pomp ontluchten;* dit is inclusief zoeken oorzaak, e.v.t. afstellen pomp, ontstoppen pomp, controleren werking pomp en in bedrijf stellen gemaal
- Post 5: Wel storingsmelding maar geen storing ter plaatse waargenomen;* dit is inclusief zoeken oorzaak en in bedrijf stellen gemaal.
- Post 6: storing niveau regeling;* dit is inclusief zoeken oorzaak, schoonmaken niveauregeling, controle werking niveauregeling en in bedrijf stellen gemaal
- Post 7: storing netfout;* dit is inclusief zoeken oorzaak, e.v.t. vervangen / resetten zekeringen / aardlekschakelaar, e.v.t. contact opnemen met stroomleverancier, controle werking installatie en in bedrijf stellen gemaal
- Post 8: Oplossen kabelstoring (voeding- en signaalkabel);* dit is inclusief zoeken oorzaak, lassen kabelverbinding, e.v.t. contact opnemen met stroomleverancier, controle werking installatie en in bedrijf stellen gemaal
- Post 9: thermische storing pomp;* dit is inclusief zoeken oorzaak, e.v.t. afstellen pomp, ontstoppen pomp, controleren werking pomp en in bedrijf stellen gemaal
- Post 10: storing op looptijd pomp;* dit is inclusief zoeken oorzaak, e.v.t. afstellen en ontstoppen pomp, controleren werking pomp en in bedrijf stellen gemaal
- Post 11: elektrische storing schakelkast;* dit is inclusief zoeken oorzaak, e.v.t. vervangen zekeringen, e.v.t. aanpassen of vervangen bekabeling, enz., controle werking installatie en in bedrijf stellen gemaal
- Post 12: storing telemetrie;* dit is inclusief zoeken oorzaak, e.v.t. resetten modem, e.v.t. vervangen modem (excl. Levering), controle werking installatie en in bedrijf stellen

Post 13: besturingsysteem vervangen FGC, FMC, APP (excl. Levering);

dit is inclusief het vervangen van de gemaalcomputer, controle werking installatie en in bedrijf

Post 14: Niveau regeling vervangen. Vlotters, drukopnemers (excl. Levering);

dit is inclusief het vervangen van de niveauregeling, controle werking installatie en in bedrijf stellen.

Post 15: Vervangen appendages tot Ø 200 mm in natte kelders (excl. levering);

Dit is inclusief het demonteren en monteren van de appendage(s), balkeerkleppen, flensafsluiters, voetbochten, controle werking installatie en in bedrijf stellen

Post 18: NEN keuring gemalen: dit is inclusief resultaten digitaal registeren op het NEN 3140 rapport en aanleveren bij OG

4. Overige bepalingen

4.1 Betalingsregeling

De betaling zal plaatsvinden op basis van maandelijkse voortgang zonder dat er sprake is van een betaling bij opdracht. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na goedkeuring van de factuur van de wederpartij.

4.2 Duurzaamheid

Alle op het werk in te zetten voertuigen dienen minimaal van klasse Euro 6 of beter te zijn.

4.3 Communicatie

De gemeente wil de officiële communicatie via het programma Visi laten verlopen. Opdrachtgever draagt zorgen voor kosten van de aanschaf, onderhoud van het programma. Implementatie van het programma en de kosten voor het werken ermee zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Deze dienen inbegrepen te zijn in de aanneemsom.

4.4 Prestatiemeting

De gemeente wil de samenwerking en de kwaliteit monitoren en verbeteren. Hiertoe zoekt zij aansluiting bij de Better Performance systematiek van de CROW. Bij deze systematiek beoordelen gedurende de uitvoeringsperiode opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar over en weer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' te komen.. Halverwege ieder kalenderjaar wordt een officiële beoordeling conform de systematiek uitgevoerd. Deze officiële beoordelingen bepalen in hoge mate de mogelijke verlenging van het contract. Daarnaast komt deze beoordeling in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsorganisaties), welke gebruik maken van 'Better Performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor de selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van opdrachten uit de hand.

4.5 Acceptatietermijn

De acceptatietermijn van documenten (excl. PMP) aan te leveren door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is gesteld op maximaal tien werkdagen. Voor het projectmanagementplan geldt een acceptatietermijn van vijftien werkdagen.