

ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024

ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229

Voortgang Plan van aanpak		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie: ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024			Pagina 1 van 1

Afdrukdatum: woensdag 20 november 2024
 (Optioneel) Clusternaam:
 Startdatum: dinsdag 19 november 2024
 Einddatum: woensdag 20 november 2024
 Tijdsduur in bewerking: 1 dagen
 Aantal geselecteerde groepen: 1
 Aantal geselecteerde processen: 1
 Aantal geselecteerde aspecten: 8
 Aantal vragen: 95
 Aantal knelpunten: 0
 Aantal maatregelen: 0
 Aantal actiepunten: 0

Deelnemende gebruikers

Selectie: Heer Steenbeek
 Vragen: Heer Steenbeek
 Maatregelen: Heer Steenbeek
 Actiepunten: Heer Steenbeek
 Vrijgave: Heer MKB & ASR & Werkbedrijf

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven, omdat nog geen knelpunt is afgehandeld dan wel opgevolgd.

Overzicht geselecteerde processen en aspecten		Datum gestart: 19-11-2024			
		Datum afgerond: 20-11-2024			
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024			Pagina	1 van 2

Afdrukdatum: woensdag 20 november 2024
(Optional) Clusternaam:
Startdatum: dinsdag 19 november 2024
Einddatum: woensdag 20 november 2024
Tijdsduur in bewerking: 1 dagen
Aantal geselecteerde groepen: 1
Aantal geselecteerde processen: 1
Aantal geselecteerde aspecten: 8
Aantal vragen: 95
Aantal knelpunten: 0
Aantal maatregelen: 0
Aantal actiepunten: 0

Deelnemende gebruikers

Selectie: Heer Steenbeek
Vragen: Heer Steenbeek
Maatregelen: Heer Steenbeek
Actiepunten: Heer Steenbeek
Vrijgave: Heer MKB & ASR & Werkbedrijf

Overzicht geselecteerde processen en aspecten		Datum gestart: 19-11-2024			
		Datum afgerond: 20-11-2024			
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024			Pagina	2 van 2

Let op: de inhoud van het sjabloon en de vragenlijst kan intussen gewijzigd zijn en/of er is sprake van een tijdsverschil.

5. Object RI&E - Uitvoering

- 5.1.N Object RI&E - Glas Gevel
 - 5.1.N.01 Verplichte algemene vragen
 - 5.1.N.03 Glasbewassing
 - 5.1.N.05 Toegangsweg (A)
 - 5.1.N.11 Hoogwerker (G)
 - 5.1.N.13 Rolsteiger (I)
 - 5.1.N.14 Staand werk (J)
 - 5.1.N.12 Staande ladder (H)
 - 5.1.N.15 Wassteelmethode (K)

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024		Pagina 1 van 5

Afdrukdatum: woensdag 20 november 2024
(Optional) Clusternaam:
Startdatum: dinsdag 19 november 2024
Einddatum: woensdag 20 november 2024
Tijdsduur in bewerking: 1 dagen
Aantal geselecteerde groepen: 1
Aantal geselecteerde processen: 1
Aantal geselecteerde aspecten: 8
Aantal vragen: 95
Aantal knelpunten: 0
Aantal maatregelen: 0
Aantal actiepunten: 0

Deelnemende gebruikers

Selectie: Heer Steenbeek
Vragen: Heer Steenbeek
Maatregelen: Heer Steenbeek
Actiepunten: Heer Steenbeek
Vrijgave: Heer MKB & ASR & Werkbedrijf

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024		Pagina 2 van 5

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.01 Verplichte algemene vragen

5.1.N.01-01	Wordt er rekening gehouden met de weersomstandigheden bij de uitvoer van het werk?	Ja
5.1.N.01-02	Wordt er in het geval van buitenwerkzaamheden op zonnige dagen, aandacht besteed aan overmatige blootstelling aan zonlicht?	Ja
5.1.N.01-03	Wordt voor aanvang van werkzaamheden iedere keer gecontroleerd of alle automatische voorzieningen (bijvoorbeeld zonwering) zijn uitgeschakeld?	Ja
5.1.N.01-04	Zijn uw medewerkers op de hoogte gebracht hoe te handelen bij brand of een ongeval?	Ja
5.1.N.01-05	Kunnen uw medewerkers in noodgevallen altijd alarm slaan?	Ja
5.1.N.01-06	Zijn uw medewerkers op de hoogte gebracht van voorzieningen ten aanzien van bedrijfshulpverlening?	Ja
5.1.N.01-07	Kunnen medewerkers gebruik maken van een voldoende gevulde EHBO-does?	Ja
5.1.N.01-08	Hebben alle medewerkers voorlichting gehad over ergonomie?	Ja
5.1.N.01-09	Hebben alle medewerkers goede voorlichting gehad over veilig werken op hoogte?	Ja
5.1.N.01-10	Hebben medewerkers voldoende instructie gehad over overige risico's gerelateerd aan het gebouw (of de dienstverlening) van de klant?	Ja

5.1.N.03 Glasbewassing

5.1.N.03-01	Wordt vooraf bij de klant bekeken of ramen wassen zonder risico's kan plaatsvinden?	Ja
5.1.N.03-02	Werken uw medewerkers met een telescopisch wassysteem?	Ja
5.1.N.03-03	Voldoet het (gebruik van) het telescopisch wassysteem aan de gestelde eisen?	Ja
5.1.N.03-04	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.03-05	Heeft u het stroomschema 'Arbeidshygiënische strategie (AHS) bij veilig werken op hoogte' doorlopen?	Ja

5.1.N.05 Toegangsweg (A)

5.1.N.A.10	Is de tuin goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.11	Is de bestrating goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.12	Is de binnenplaats goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.13	Is het atrium goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.14	Is de achterzijde goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.15	Is ook op andere, niet eerder genoemde plaatsen, de toegankelijkheid goed (vrij van obstakels en/of belemmeringen)?	Ja
5.1.N.A.16	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen vallende voorwerpen op derden?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.17	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen aanrijdgevaar glazenwasser of arbeidsmiddel?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.18	Is de toegangsweg door een certificerende instantie goedgekeurd?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.19	Worden de werkzaamheden uitgevoerd op een veilige afstand van de telefoonmasten en andere, soortgelijke voorzieningen op het dak?	Situatie doet zich niet voor

5.1.N.11 Hoogwerker (G)

5.1.N.G.01	Is op de hoogwerker een sticker aangebracht, waaruit blijkt dat hij goedgekeurd is (niet langer dan 1 jaar geleden)?	Ja
5.1.N.G.02	Heeft de ondergrond voldoende draagvermogen voor de in te zetten hoogwerker (denk aan geroerde grond, putten, taluds, etc.)?	Ja

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024		Pagina 3 van 5

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.11 Hoogwerker (G)

5.1.N.G.03	Is de ondergrond voldoende vlak voor de betreffende hoogwerker?	Ja
Scharhoogwerker voor binnen en deels gebruik voor buiten		
5.1.N.G.04	Is er voldoende ruimte om af te stempelen (indien van toepassing)?	Ja
5.1.N.G.05	Is de gevel zodanig dat gevaar voor knellen voorkomen wordt (bijvoorbeeld ramen in smalle nissen)?	Ja
5.1.N.G.06	Wordt ter voorkoming van letsel of schade de directe omgeving tijdens het gebruik afgezet?	Ja
5.1.N.G.07	Is de gebruiker opgeleid en geïnstrueerd voor de specifieke machine?	Ja
5.1.N.G.08	Wordt bij het werken op de openbare weg voldaan aan de regels ten aanzien van afzetting en markeringen (wegenverkeerswet / contact met wegbeheerder)?	Ja
5.1.N.G.09	Is de werkplek vrij van obstakels in het draaibereik (bijvoorbeeld straatmeubilair)?	Ja
5.1.N.G.10	Wordt in de nabijheid van hoogspanningskabels / tramleidingen, etc. rekening gehouden met de aan te houden afstand / vrije zone (contact met leidingbeheerder)?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.G.11	Wordt er gebruik gemaakt van verlengd hulpgereedschap?	Nee
5.1.N.G.15	Wordt er gebruik gemaakt van een waterslang of hogedrukslang? Zo ja, dan dient vragenlijst 'slangen' ingevuld te worden!	Nee

5.1.N.13 Rolsteiger (I)

5.1.N.I.01	Is op de rolsteiger de "Naam fabrikant/leverancier" aangebracht?	Ja
5.1.N.I.02	Is op de rolsteiger het "Bouwjaar" aangebracht?	Ja
5.1.N.I.03	Is op de rolsteiger het "Bewijs van keuring" aangebracht? (niet langer dan 1 jaar geleden)	Ja
5.1.N.I.04	Is de rolsteiger in goede staat en compleet?	Ja
5.1.N.I.05	Is er een schriftelijke, in de Nederlandse taal gestelde, opbouw---instructie/ gebruiksaanwijzing op het werk aanwezig?	Ja
5.1.N.I.06	Is op iedere opstelplaats een vlakke horizontale ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.I.07	Worden bij onvoldoende draagvermogen of onvoldoende vlakke ondergrond voorzieningen getroffen om kantelen te voorkomen?	Ja
5.1.N.I.08	Is de werkvloerhoogte buiten maximaal 3x de breedte? (anders voorzien van stabilisatoren)?	Ja
5.1.N.I.09	Is de werkvloerhoogte binnen maximaal 4x de breedte? (anders voorzien van stabilisatoren)?	Ja
5.1.N.I.10	Is de werkvloerhoogte buiten maximaal 8 m?	Ja
5.1.N.I.11	Is de werkvloerhoogte binnen maximaal 12 m?	Ja
5.1.N.I.12	Is de werkvloer voorzien van dubbel leuningwerk en een kantplank?	Ja
5.1.N.I.13	Is de betrokkene voor deze werkzaamheden opgeleid of voldoende geïnstrueerd?	Ja
5.1.N.I.14	Wordt de steiger alleen verreden zonder personen of materialen erop?	Ja
5.1.N.I.15	Wordt de steiger afgeschermd indien deze onbeheerd wordt achtergelaten?	Ja
5.1.N.I.16	Wordt er gebruik gemaakt van verlengd hulpgereedschap?	Nee
5.1.N.I.20	Wordt er gebruik gemaakt van een waterslang of hogedrukslang? Zo ja, dan dient vragenlijst 'slangen' ingevuld te worden!	Nee

5.1.N.14 Staand werk (J)

5.1.N.J.01	Is de werkplek obstakelvrij te bereiken (bij binnenwerk een vrije strook van bij voorkeur > 0,50 m)?	Ja
------------	--	----

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024		Pagina 4 van 5

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.14 Staand werk (J)

5.1.N.J.02	Is er sprake van een goed beloopbare ondergrond?	Ja
5.1.N.J.03	Is er bij binnenwerk sprake van obstakelvrije vensterbanken?	Ja
5.1.N.J.04	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: 0,75 m horizontaal gemeten, naast de stijl van het geopende raam met aftrek van diepte vensterbank + radiator?	Ja
5.1.N.J.05	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: 2,20 m boven de vloer, met aftrek van diepte vensterbank + radiator?	Ja
5.1.N.J.06	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: 1 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen alleen onder het geopende raam?	Ja
5.1.N.J.07	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: 0,60 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam?	Ja
5.1.N.J.08	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, is er dan sprake van een borstweringshoogte van minstens 1 m boven de vloer (of anders één of meer doorvalstangen)?	Ja
5.1.N.J.09	Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van een toegangsweg beveiligd tegen valgevaar?	Ja
5.1.N.J.10	Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van werkplekken beveiligd tegen valgevaar?	Ja

5.1.N.12 Staande ladder (H)

5.1.N.H.01	Is er een veiliger werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.H.02	Is op de ladder de "Naam fabrikant/leverancier" aangebracht?	Ja
5.1.N.H.03	Is op de ladder het "Type ladder/aantal sporten" aangebracht?	Ja
5.1.N.H.04	Is op de ladder het "Bouwjaar" aangebracht?	Ja
5.1.N.H.05	Is op de ladder het "Bewijs van keuring" aangebracht (niet langer dan 1 jaar geleden)?	Ja
5.1.N.H.06	Is de ladder in goede staat en compleet?	Ja
5.1.N.H.07	Is het gewicht van de ladder maximaal 40 kg?	Ja
5.1.N.H.09	Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau?	Ja
5.1.N.H.10	Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.H.11	Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.H.12	Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.H.13	Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld?	Ja
5.1.N.H.14	Is er een vrije voetruimte van ten minste 0,20 m aanwezig?	Ja
5.1.N.H.15	Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand (4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder)?	Ja

5.1.N.15 Wassteelmethode (K)

5.1.N.K.01	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.K.02	Blijft de werkhoogte onder 13,50 m boven maaiveld of een ander werkvlak?	Ja
5.1.N.K.03	Wordt er maximaal 4 uren per persoon per dag gewerkt bij een werkhoogte tot 7 meter?	Ja

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024		Pagina 5 van 5

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.15 Wassteelmethode (K)

5.1.N.K.04	Als de werkhoogte tussen 7 en 13,5 meter is, wordt er dan maximaal 2 uren per persoon per dag gewerkt?	Ja
5.1.N.K.05	Wordt de tijd per werkhoogte geregistreerd?	Ja
5.1.N.K.06	Is de werkruimte naast de gevel vlak, draagkrachtig en vrij van obstakels?	Ja
5.1.N.K.07	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 1,5 m bij werkhoogte tot 3,5 m)?	Ja
5.1.N.K.08	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 3,5 m bij werkhoogte van 3,5 tot 7 m)?	Ja
5.1.N.K.09	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 5 m bij werkhoogte van 7 tot 13,5 m)?	Ja
5.1.N.K.10	Wordt slechts dan vanaf een plat dak gewerkt, indien de vrije ruimte tussen de glazenwasser en de dakrand minstens gelijk is aan de steellengte plus 1 m?	Ja
5.1.N.K.11	Wordt in de nabijheid van hoogspanningskabels / tramleidingen, etc. rekening gehouden met de aan te houden afstand / vrije zone (contact met leidingbeheerder)?	Situatie doet zich niet voor

Overzicht van knelpunten zonder opvolging		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Energieweg Nijmegen 2024		Pagina 1 van 1

Afdrukdatum: woensdag 20 november 2024
(Optional) Clusternaam:
Startdatum: dinsdag 19 november 2024
Einddatum: woensdag 20 november 2024
Tijdsduur in bewerking: 1 dagen
Aantal geselecteerde groepen: 1
Aantal geselecteerde processen: 1
Aantal geselecteerde aspecten: 8
Aantal vragen: 95
Aantal knelpunten: 0
Aantal maatregelen: 0
Aantal actiepunten: 0

Deelnemende gebruikers

Selectie: Heer Steenbeek
Vragen: Heer Steenbeek
Maatregelen: Heer Steenbeek
Actiepunten: Heer Steenbeek
Vrijgave: Heer MKB & ASR & Werkbedrijf

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven.