

EM-2025-01_Hoeveelhedenstaat

Project:
Besteknummer:
Projectnummer:
Opdrachtgever:
Sportpark:

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD
SPORTVELDEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-
MARGRATEN 01-01-2025 T/M 31-12-2028.
EM-2025-01
724230076
Gemeente Eijsden-Margraten
Zie deel 1.03 Locatie in het bestek

Datum: 27-9-2024
Opgesteld: M. Gijzen
Status: DEFINITIEF

Document: EM-2025-01_Hoeveelhedenstaat



Besteknr.	Omschrijving werkzaamheden	Hoeveelheid	Eenheid	freq/ jaar	Totale hoeveelheid per jaar		Totale hoeveelheid voor 4 jaar	
0	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN							
1	DEELOPDRACHT(EN)							
10010	Opstellen van een deelopdracht.	15,00	keer	1	15,00	keer	60,00	keer
1	REGULIER ONDERHOUD NATUURGRAS SPORTVELDEN							
11	MAAIEN							
110010	Maaien sportveld.	1821,21	are	40	72848,43	are	291.393,71	are
110020	Bijmaaien rondom obstakels.	5035,00	st	19	95665,00	st	382.660,00	st
110030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	13325,53	m	1	13325,53	m	53.302,12	m
110040	Maaien sportveld SVME bij achterstand robotmaaiers incl. obstakels.	218,36	are	4	873,44	are	3.493,76	are
12	ONDERHOUD TOPLAAG NATUURGRAS SPORTVELD							
121	GRASVEGEN EN VERWIJDEREN OVERTOLLIG GRAS							
121010	Grasvegen en verwerken gemaaid gras.	1821,21	are	8	14569,69	are	58.278,74	are
122	BEWERKINGEN							
122110	Rollen sportveld.	1821,21	are	3	5463,63	are	21.854,53	are
122210	Slepen sportveld.	1821,21	are	4	7284,84	are	29.139,37	are
122310	Wiedeggen sportveld.	1821,21	are	8	14569,69	are	58.278,74	are
122410	Beluchten sportveld, vertidraineren, holle pen, diepte 250 mm.	1821,21	are	2	3642,42	are	14.569,69	are
122420	Beluchten sportveld, vertidraineren, dichte pen, diepte 250 mm.	1821,21	are	1	1821,21	are	7.284,84	are
122510	Diepbeluchten sportveld d.m.v. schudfrezen.	160,00	are	1	160,00	are	640,00	are
122520	Diepbeluchten sportveld, recycledressen.	1821,21	are	1	1821,21	are	7.284,84	are
122610	Topbeluchten sportveld.	1821,21	are	2	3642,42	are	14.569,69	are
13	BEMESTEN							
131	ORGANISCHE MESTSTOF							
131010	Leveren meststof, bio-trio o.g.	9106,05	kg	4	36424,21	kg	145.696,86	kg
131020	Bemesten grasveld.	1821,21	are	4	7284,84	are	29.139,37	are
132	KALK							
132010	Leveren kalkmeststof, bio korrelkalk o.g.	27318,16	kg	1	27318,16	kg	109.272,64	kg
132020	Bemesten grasveld.	1821,21	are	1	1821,21	are	7.284,84	are
133	IJZERSULFAAT							
133010	Leveren ijzersulfaat, ferromel o.g.	19,56	kg	1	19,56	kg	78,25	kg
133020	Bemesten grasveld.	78,25	are	1	78,25	are	313,00	are
14	BEREGENEN NATUURGRAS SPORTVELDEN							
140010	Beregenen sportvelden.	428,72	are	10	4287,17	are	17.148,66	are
2	GROOT ONDERHOUD NATUURGRAS SPORTVELDEN							
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN							
211	INSPECTIE							
211010	Inspectie natuurgras sportveld.	28,00	veld	1	28,00	veld	112,00	veld
212	OPNEMEN EN TERUGPLAATSEN DOELEN							
212010	Aankondiging opnemen en terugplaatsen doelen.	1,00	keer	1	1,00	keer	4,00	keer
22	GRONDBEWERKINGEN							
221	BEZANDEN							
221010	Leveren dreszand.	955,00	m3	1	955,00	m3	3.820,00	m3
221020	Bezanden sportveld, 25-50 m3 per veld 3 tot 6 mm.	1557,89	are	1	1557,89	are	6.231,55	are
221030	Bezanden sportveld, 5-25 m3 per veld, 1 tot 3 mm.	1050,39	are	1	1050,39	are	4.201,55	are
222	DOORZAAIEN							
222010	Leveren graszaad SV7.	136,59	kg	1	136,59	kg	546,36	kg
222020	Leveren graszaad SV8.	136,59	kg	1	136,59	kg	546,36	kg
222030	Doorzaaien sportveld.	182,12	are	1	182,12	are	728,48	are
223	VERTICUTEREN							
223010	Verticuteren sportveld.	1821,21	are	1	1821,21	are	7.284,84	are
224	DRESSEN							
222410	Leveren dressgrond.	54,64	m3	1	54,64	m3	218,55	m3
222420	Dressen sportveld.	182,12	are	1	182,12	are	728,48	are
225	RECYCLEDRESSEN							
225010	Recyclingdressen sportveld.	1821,21	are	1	1821,21	are	7.284,84	are
226	FIELDTOPMAKER							
226010	Herstellen natuurgras sportvelden.	80,00	are	1	80,00	are	320,00	are
227	BELUCHTEN							
227010	Beluchten sportveld, vertidraineren, holle pen, diepte 400 mm.	1821,21	are	1	1821,21	are	7.284,84	are

Overzicht per complex										
Bemelen - 1 hoofdveld - 1 bijveld	Cadier en Keer - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden - 1 bijveld	Gronsveld - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden	Margraten - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden	Mheer (BMR) - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden	Noorbeek - 1 hoofdveld - 1 trainingsveld	St Geertruid - 1 hoofdveld - 1 trainingsveld	Eijsden (SVME) - 1 hoofdveld - 1 trainingsveld - 1 bijveld	Eijsden (VV Eijsden) - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden - 3 bijvelden	Totaal	Eenheid
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	keer
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
270,00	1182,00	503,00	461,00	398,00	277,00	450,00	558,00	936,00	5035,00	st
1264,75	1490,44	1171,30	1214,96	1741,89	1067,65	1185,06	2601,17	1588,31	13325,53	m
-	-	-	-	-	-	-	218,36	-	218,36	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
592,23	934,92	1294,45	872,35	1191,50	679,00	844,10	1091,80	1605,70	9106,05	kg
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
1776,70	2804,76	3883,35	2617,05	3574,50	2037,00	2532,30	3275,40	4817,10	27318,16	kg
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
-	-	-	-	-	-	-	-	19,56	19,56	kg
-	-	-	-	-	-	-	-	78,25	78,25	are
118,45	-	-	174,47	-	135,80	-	-	-	428,72	are
2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	6,00	28,00	veld
4,00	10,00	8,00	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00	14,00	62,00	st
40,00	110,00	150,00	110,00	150,00	95,00	95,00	95,00	110,00	955,00	m3
82,32	163,15	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	175,59	160,55	1557,89	are
-	163,15	169,04	174,47	160,60	53,27	93,13	76,18	160,55	1050,39	are
8,88	14,02	19,42	13,09	17,87	10,19	12,66	16,38	24,09	136,59	kg
8,88	14,02	19,42	13,09	17,87	10,19	12,66	16,38	24,09	136,59	kg
11,84	18,70	25,89	17,45	23,83	13,58	16,88	21,84	32,11	182,12	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
3,55	5,61	7,77	5,23	7,15	4,07	5,06	6,55	9,63	54,64	m3
11,84	18,70	25,89	17,45	23,83	13,58	16,88	21,84	32,11	182,12	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are

EM-2025-01_Hoeveelhedenstaat

Project:
Besteknummer:
Projectnummer:
Opdrachtgever:
Sportpark:

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD
SPORTVELDEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-
MARGRATEN 01-01-2025 T/M 31-12-2028.
EM-2025-01
724230076
Gemeente Eijsden-Margraten
Zie deel 1.03 Locatie in het bestek

Datum: 27-9-2024
Opgesteld: M. Gijzen
Status: DEFINITIEF



Document: EM-2025-01_Hoeveelhedenstaat

Besteknr.	Omschrijving werkzaamheden	Hoeveelheid	Eenheid	freq/ jaar	Totale hoeveelheid per jaar	Totale hoeveelheid voor 4 jaar
23 HERSTELWERKZAAMHEDEN NATUURGRAS SPORTVELD DOELGEBIEDEN/ KALE PLEKKEN						
230010	Herstellen doelgebieden/ kale plekken.	56,00	st	2	112,00	448,00
230020	Leveren dressgrond.	16,80	m3	2	33,60	134,40
230030	Leveren graszaad SV7.	703,95	kg	2	1407,91	5.631,63
230040	Leveren graszaad SV8.	703,95	kg	2	1407,91	5.631,63
230050	Doorzaaien sportveld, doelgebieden en kale plekken.	56,00	are	1	56,00	224,00
230060	Doorzaaien gehele sportveld.	1821,21	are	1	1821,21	7.284,84
230070	Maaien sportveld doelgebied.	56,00	are	1	56,00	224,00
230080	Affrezen toplaag sportveld doelgebied t.b.v. aanbrengen graszoden.	6,00	are	1	6,00	24,00
230090	Leveren en aanbrengen graszoden doelgebied.	600,00	m2	1	600,00	2.400,00
24 DRAINAGE						
240010	Doorspuiten drains van horizontale drainage, samengesteld.	8658,00	m	0,33	2886,00	11.544,00
240020	Doorspuiten drains van horizontale drainage, enkelvoudig.	8205,00	m	0,33	2735,00	10.940,00
240030	Reiniging drainageput.	103,00	st	0,33	34,33	137,33
25 ONKRUIDBESTRIJDING						
250010	Maaien sportveld, 0-5 mm.	1821,21	are	1	1821,21	7.284,84
250020	Maaien sportveld, 6-15 mm.	1821,21	are	1	1821,21	7.284,84
26 BEREGENEN NATUURGRAS SPORTVELDEN						
260010	Beregenen sportvelden.	428,72	are	20	8574,33	34.297,32
260020	Beregenen sportvelden, doelgebieden.	6,00	are	20	120,00	480,00
260030	Meldingsplicht beregenen d.m.v. automatische beregeningsinstallatie	1,00	keer	20	20,00	80,00
27 VERVANGINGSWERKZAAMHEDEN						
270010	Vervangen doelen incl. grondpotten.	2,00	st	1	2,00	8,00
3 ONDERHOUD NATUURGRAS BUITENVELDS						
31 REGULIER ONDERHOUD						
311 MAAIEN						
311010	Maaien grasveld incl. obstakels.	577,65	are	19	10975,36	43.901,45
311020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	24580,56	m	1	24580,56	98.322,24
311030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	577,65	are	10	5776,51	23.106,03
32 MAAIEN RUWE TERREINEN (EXTENSIEF 2X PER JAAR)						
321 HORIZONTAAL						
321010	Maaien grasveld.	83,56	are	2	167,13	668,51
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	83,56	are	2	167,13	668,51
321 TALUDS						
321010	Maaien grasveld.	2,99	are	2	5,98	23,94
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	2,99	are	2	5,98	23,94
4 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN						
41 BOMEN						
410010	Verwijderen stam- en wortelopschot.	490,00	st	1	490,00	1.960,00
42 BOSPLANTSOEN						
420010	Afzetten beplanting, hoogte tot ca. 5 m.	34108,61	m2	0,33	11255,84	45.023,37
420020	Uitmaaien beplantingsvak, eerste 2 m.	203,38	are	2	406,76	1.627,02
43 HAGEN						
430010	Knippen van (blok)hagen, hoogte van ca. 0,5 tot ca. 1 m.	524,56	m2	1	524,56	2.098,24
	Knippopevlakte	1625,45	m2	1	1625,45	6.501,80
430020	Knippen van (blok)hagen, hoogte van ca. 1 m tot ca. 2 m	169,66	m2	1	169,66	678,64
	Knippopevlakte	508,52	m2	1	508,52	2.034,08
44 SIERPLANTSOEN						
440010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	163,67	m2	8	1309,36	5.237,44
	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	163,67	m2	8	1309,36	5.237,44
440030	Snoeien sierplantsoen.	163,67	m2	0,5	81,84	327,34
45 BODEMBEDEKKERS						
450010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkers.	289,05	m2	8	2312,40	9.249,60

Overzicht per complex										
Bemelen - 1 hoofdveld - 1 bijveld	Cadier en Keer - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden - 1 bijveld	Gronsveld - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden	Margraten - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden	Mheer (BMR) - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden	Noorbeek - 1 hoofdveld - 1 trainingsveld	St Geertruid - 1 hoofdveld - 1 trainingsveld	Eijsden (SVME) - 1 hoofdveld - 1 trainingsveld - 1 bijveld	Eijsden (VV Eijsden) - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden - 3 bijvelden	Totaal	Eenheid
4,00	8,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00	12,00	56,00	st
1,20	2,40	1,80	1,80	1,80	1,20	1,20	1,80	3,60	16,80	m3
45,92	73,12	99,33	67,68	91,61	52,43	64,81	84,14	124,93	703,95	kg
45,92	73,12	99,33	67,68	91,61	52,43	64,81	84,14	124,93	703,95	kg
4,00	8,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00	12,00	56,00	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
4,00	8,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00	12,00	56,00	are
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	are
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m2
-	2176,00	-	700,00	5350,00	-	-	-	432,00	8658,00	m
-	-	450,00	-	5350,00	-	-	2405,00	-	8205,00	m
-	19,00	-	7,00	67,00	-	-	10,00	-	103,00	st
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	186,98	258,89	174,47	238,30	135,80	168,82	218,36	321,14	1821,21	are
118,45	-	-	174,47	-	135,80	-	-	-	428,72	are
2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-	6,00	are
-	186,98	258,89	-	238,30	-	168,82	218,36	321,14	1392,49	are
4,00	10,00	8,00	6,00	6,00	4,00	4,00	6,00	14,00	62,00	st
3,96	78,72	56,85	29,89	7,74	78,22	31,33	283,36	7,58	577,65	are
423,30	4634,35	2315,62	2229,09	911,26	2592,34	1154,49	6828,93	3491,18	24580,56	m
3,96	78,72	56,85	29,89	7,74	78,22	31,33	283,36	7,58	577,65	are
2,46	49,82	-	-	8,01	20,58	2,01	0,68	-	83,56	are
2,46	49,82	-	-	8,01	20,58	2,01	0,68	-	83,56	are
-	2,99	-	-	-	-	-	-	-	2,99	are
-	2,99	-	-	-	-	-	-	-	2,99	are
-	56,00	29,00	68,00	47,00	61,00	97,00	46,00	86,00	490,00	st
1207,51	10102,70	2931,39	5225,98	5426,66	4067,59	3182,63	925,55	1038,60	34108,61	m2
376,01	2946,53	185,12	2157,47	2179,97	710,49	1165,59	216,46	231,26	10168,90	m1
-	340,32	-	-	-	42,16	30,51	58,77	52,80	524,56	m2
-	919,76	-	-	-	188,11	106,24	281,99	129,35	1625,45	m2
-	-	-	-	169,66	-	-	-	-	169,66	m2
-	-	-	-	508,52	-	-	-	-	508,52	m2
-	85,27	78,40	-	-	-	-	-	-	163,67	m2
-	85,27	78,40	-	-	-	-	-	-	163,67	m2
-	85,27	78,40	-	-	-	-	-	-	163,67	m2
-	-	-	-	221,97	-	4,64	62,44	-	289,05	m2

EM-2025-01_Hoeveelhedenstaat

Project:
Besteknummer:
Projectnummer:
Opdrachtgever:
Sportpark:

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD
SPORTVELDEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-
MARGRATEN 01-01-2025 T/M 31-12-2028.
EM-2025-01
724230076
Gemeente Eijsden-Margraten
Zie deel 1.03 Locatie in het bestek

Datum: 27-9-2024
Opgesteld: M. Gijzen
Status: DEFINITIEF

Document: EM-2025-01_Hoeveelhedenstaat



Besteknr.	Omschrijving werkzaamheden	Hoeveelheid	Eenheid	freq/ jaar	Totale hoeveelheid per jaar		Totale hoeveelheid voor 4 jaar	
450020	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	289,05	m2	8	2312,40	m2	9.249,60	m2
450030	Snoeien sierplantsoen.	289,05	m2	1	289,05	m2	1.156,20	m2
46	GRAS- EN HOUTIGE GEWASSEN IN RASTERS							
460010	Vrijmaaien van rasters.	7399,24	m1	2	14798,48	m1	59.193,92	m1
5	ONDERHOUD KUNSTGRAS SPORTVELDEN							
51	REGULIER ONDERHOUD							
510010	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	228,10	are	5	1140,49	are	4.561,95	are
510020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	228,10	are	1	228,10	are	912,39	are
510030	Leveren infillmateriaal SBR rubber.	2,28	m3	1	2,28	m3	9,12	m3
510040	Borstelen kunstgrassportveld.	228,10	are	12	2737,17	are	10.948,67	are
510050	Inspecteren.	3,00	keer	2	6,00	keer	24,00	keer
52	SPECIALISTISCH ONDERHOUD							
520010	Decompacteren infil kunstgrassportveld, diepte 0 tot 5 cm.	228,10	are	1	228,10	are	912,39	are
520020	Decompacteren infil kunstgrassportveld, diepte 0 tot 3,5 cm.	228,10	are	1	228,10	are	912,39	are
520030	Reinigen infill kunstgrassportveld.	228,10	are	1	228,10	are	912,39	are
6	ONKRUIDBESTRUDING OP VERHARDINGEN BINNEN DE COMPLEXEN							
61	ELEMENTVERHARDINGEN							
610010	Onkruidvrij maken elementverharding.	110,69	are	5	553,45	are	2.213,81	are
62	ONGEBONDEN VERHARDINGEN							
620010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	19,95	are	5	99,73	are	398,91	are

Overzicht per complex										
Bemelen - 1 hoofdveld - 1 bijveld	Cadier en Keer - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden - 1 bijveld	Gronsveld - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden	Margraten - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden	Mheer (BMR) - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden	Noorbeek - 1 hoofdveld - 1 trainingsveld	St Geertruid - 1 hoofdveld - 1 trainingsveld	Eijsden (SVME) - 1 hoofdveld - 1 trainingsveld - 1 bijveld	Eijsden (VV Eijsden) - 1 hoofdveld - 2 trainingsvelden - 3 bijvelden	Totaal	Eenheid
-	-	-	-	221,97	-	4,64	62,44	-	289,05	m2
-	-	-	-	221,97	-	4,64	62,44	-	289,05	m2
-	-	1986,65	1107,98	1044,50	-	-	1533,35	1726,76	7399,24	m1
-	76,37	-	75,90	-	-	-	-	75,83	228,10	are
-	76,37	-	75,90	-	-	-	-	75,83	228,10	are
-	0,76	-	0,76	-	-	-	-	0,76	2,28	m3
-	76,37	-	75,90	-	-	-	-	75,83	228,10	are
-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	1,00	3,00	veld
-	76,37	-	75,90	-	-	-	-	75,83	228,10	are
-	76,37	-	75,90	-	-	-	-	75,83	228,10	are
-	76,37	-	75,90	-	-	-	-	75,83	228,10	are
5,98	26,54	22,61	13,46	11,40	7,13	7,21	13,05	3,32	110,69	are
-	-	-	0,09	-	4,12	1,17	8,80	5,76	19,95	are

Sportpark	Hoofdveld	Bijveld	Trainingsveld	Totaal gras	Knippoppervlakte laag	Knippoppervlakte haag
Eenheid	(are)	(are)	(are)	(are)	m2	m2
Bemelen	82,32	36,13		118,45		
Cadier en Keer	76,37	23,84	163,15	263,35	919,76	
Gronsveld	89,85		169,04	258,89		
Margraten	75,90		174,47	250,37		
Mheer (BMR)	77,70		160,60	238,30		508,52
Noorbeek	82,53		53,27	135,80	188,11	
St Geertruid	75,69		93,13	168,82	106,24	
Eijsden (SVME)	99,41	42,77	76,18	218,36	281,99	
Eijsden (VV Eijsden)	75,83	160,59	160,55	396,97	129,35	
Totaal	735,60	263,32	1050,39	2049,31	1625,45	508,52