

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: GON-40-23-023-G01

Betreft: Beantwoording vragen n.a.v. 1e Nota van Inlichtingen

Datum: 14-10-2024

Status: Definitief/01

Auteur: Dhr. G.B. van Oene

Gecontroleerd: Dhr. E. van der Geest

Vrijgegeven: Dhr. M. Yacoubi

SCHRIFTELIJK INGEKOMEN VRAGEN NOTA VAN INLICHTINGEN 2:

Vraag 84:

post 452050 water geven beplanting wordt gevraagd in stuks maal de frequentie, klopt het dat dit 8 x 932 m2 betreft?

Antwoord:

Het klopt dat deze post slaat op de beplanting waarvan de totale plantvakgrootte 932 m2 betreft. De hoeveelheid van deze post is echter in stuks. De hoeveelheid beplanting watergeven (beplanting volgens posten 433010 t/m 433030) is gewijzigd naar 42944 stuks.

Vraag 85:

In de nota van inlichtingen geeft u aan dat de besteksposten 616410 t/m 616440 komen te vervallen maar in de bij de nota gevoegde inschrijvingsstaat worden de posten wel beschreven, wel of niet aanbieden?

Antwoord:

Opdrachtgever neemt aan dat u de posten 416410 t/m 416440 bedoelt in uw vraag. De posten wel aanbieden, deze zijn weer toegevoegd in deze nota. De hoeveelheid is gewijzigd van 59 naar 58 are i.v.m. de te planten bomen in dit terrein.

Vraag 86:

In de nota van inlichtingen geeft u aan dat de besteksposten 421110 toegevoegd moet worden te weten: beoordelen bomen 4 keer, maar in de bij de nota gevoegde inschrijvingsstaat wordt bij bestekspost 421110 een frequentie van 400 keer benoemd, wat moeten we aanhouden?

Antwoord:

U dient 4 keer aan te houden (1 keer per deelopdracht). De betreffende post is gewijzigd.

Vraag 87:

In de nota van inlichtingen geeft u aan dat bestekspost 434034 komt te vervallen, verder worden er voor post 434030 met volgpasten geen wijzigingen gemeld. Maar in de bij de nota gevoegde inschrijvingsstaat wordt bij bestekspost 434030 een hoeveelheid van 59 are genoemd en dit was 9,85 are, wat moeten we aanhouden?

Antwoord:

De gedane wijzigingen in de eerste NvI kloppen. U kunt 59 are aanhouden.

Vraag 88:

Kunnen we van het bestek na inlichtingen een RSX- bestand krijgen?

Antwoord:

U ontvangt van ons een NSX bestand met daarin de gewijzigde posten. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het correct verwerken van de nota in het eerder aangeleverde RSX bestand. Na aanbesteding wordt een RSX van het werkbestek aangeleverd.

DOOR DE OPDRACHTGEVER WORDEN DE VOLGENDE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT:

Bestekpost 421110 is gewijzigd.

Bestekpost 452050 is gewijzigd.

Bestekpost 416410 is toegevoegd.

Bestekpost 416420 is toegevoegd.

Bestekpost 416430 is toegevoegd.

Bestekpost 416440 is toegevoegd.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
416410			Bestekpost is toegevoegd.				
416410	222107		Frezen.	are	58,00	F	
			Betreft: pullfrezen taluds				
			Situering: t.p.v. taluds inzaaien bloemrijk mengsel				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3				
		2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
		1	Frezen met de rijrichting mee				
416420			Bestekpost is toegevoegd..				
416420	222105		Spitten of ploegen.	are	58,00	F	
			Betreft: spitfrezen t.b.v. verbeteren bodemstructuur.				
			Situering: t.p.v. taluds inzaaien bloemrijk mengsel				
			Spitten d.m.v. getande kraanbak of een krukas				
			spitmachine (roterende spitmachine is niet toegestaan).				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3				
		5	Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
416430			Bestekpost is toegevoegd.				
416430	221131		Egaliseren.	are	58,00	F	
			Betreft: egaliseren taluds van gazon.				
			Situering: t.p.v. taluds inzaaien bloemrijk mengsel				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		3.	Toegestane positieve afwijking 0,05 m				
		3	Toegestane negatieve afwijking 0,05 m				
416440			Bestekpost is toegevoegd.				
416440	222111		Eggen.	are	58,00	F	
			Betreft: verkrumelen bovengrond direct voorafgaand aan				
			het zaaiwerk.				
			Situering: t.p.v. taluds inzaaien bloemrijk mengsel				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3				
		9.	Met een rotorkopeg				
		4	Bewerkingsdiepte: 0,20 m				
421110			Bestekpost is gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421110	515299		Beoordelen van bomen Betreft: het beoordelen van de door de opdrachtgever geleverde bomen op kwaliteit en schade, ten behoeve van de te garanderen plantgarantie door de aannemer. Beoordelen samen met de toezichthouder van de gemeente Almere. De bomen binnen 48 uur na levering door de opdrachtgever beoordelen op kwaliteit. De toezichthouder tenminste 5 werkdagen voorafgaand van het moment van beoordelen schriftelijk/mondeling op de hoogte stellen. De bomen worden beoordeeld op: • gebroken takken en/ of stam; • ziekte in boom; • overige gebreken. Na de gezamenlijke beoordeling van de bomen wordt de aannemer verantwoordelijk voor de plantgarantie, overeenkomstig deel 3 bepaling 51.44.03 van dit bestek.	keer	4,00	F
452050			Bestekpost is gewijzigd.			
452050	514219		Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft: watergeven beplanting en heesters. Gerekend met stuks beplanting per onderhoudsbeurt. 1. Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 433 .9. Watergeven met water afkomstig van een locatie ter keuze van de aannemer .1. Bemesten toegestaan conform het bepaalde in art. 51.02.15 van deel 3 van dit bestek . . .9. . . Hoeveelheid: gemiddeld 1 liter per plant Gerekend is met een frequentie van 8 onderhoudsbeurt watergeven.	st	42.944,00	F