
Besteknummer 2025 AV-BU

Maaien Gras en kruidachtigen in de gemeente Buren

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Duiding resultaatsverplichting	5
2.2 Nadere beschrijving	6
2 Gras en kruidachtigen	8
210 Maaien gras, beeldkwaliteit	8
2110 <u>Maaien gras, beeldkwaliteit A</u>	8
2120 <u>Maaien gras, beeldkwaliteit B</u>	9
2130 <u>Maaien gras, beeldkwaliteit C</u>	10
220 Maaien gras- en kruidachtigen op frequentie	11
2210 <u>Maaien gras en kruidachtigen, frequentie 14x</u>	11
2220 <u>Maaien gras en kruidachtigen, frequentie 8x</u>	12
2230 <u>Maaien gras en kruidachtigen, frequentie 6x</u>	13
2240 <u>Maaien gras en kruidachtigen, frequentie 1x</u>	14
230 Afsteken/afsnijden van graskanten	14
85 Ecologisch werkprotocol	15
86 Ter beschikking stellen	15
88 Afvoer en acceptatiekosten	16
8820 <u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>	16
9 Staartposten	17
3. Bepalingen	18
01 Algemeen en administratief	19
01 01 Algemene bepalingen	19
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	22
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	23
01 05 Betalingsregelingen: declaraties	23
01 08 Bijdragen	24
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	24

01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	25
01 15	Geschillen	26
01 16	Verzekeringen	26
01 17	Vrijgekomen materialen	27
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	28
01 19	Arbeidsomstandigheden	29
01 21	RAW-raamovereenkomst	30
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	30
01 24	Beeldkwaliteit	30
51	Groenvoorzieningen	31
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	31
51 02	Eisen en uitvoering	31
51 03	Informatie-overdracht	31
51 07	Meet- en verrekenmethoden	32
51 2	Gras en kruidachtigen	32
51 23	Informatie-overdracht	32
62	Verkeersmaatregelen	33
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	33
62 12	Eisen en uitvoering	33

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Avri
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen verspreid binnen de gemeente Buren.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Maaien gras en kruidachtigen

05 Tijdsbepaling

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals benoemd in de inschrijvingsleidraad.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bijbehorende tekeningen zijn te verkrijgen via de Viewer van Avri:

<https://experience.arcgis.com/experience/7f943fc9d2b64db28281954b0952d09e>.

02 Peilen en hoofdafmetingen

NVT

03 Bijlagen

De bijlagen behorende tot raamovereenkomst zijn benoemd in de inschrijvingsleidraad.

04 Duiding resultaatsverplichting

De hoeveelheden resultaatsverplichting in deel 2.2 zijn gebaseerd op evt. verplichtingen voor één contractjaar.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Gras en kruidachtigen				
210			Maaien gras, beeldkwaliteit				
2110			<u>Maaien gras, beeldkwaliteit A</u> Beeldkwaliteit A is alleen te vinden op de begraafplaatsen van Gemeente Buren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat niet alle velden bereikbaar zijn met groot materieel. Veelal moet het werk worden uitgevoerd met klein materieel. Hiervoor gelden ook de bepalingen voor het werken op begraafplaatsen.				
211010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Conform viewer	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			310,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 211020 en 211030				
211020	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			117,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: klei				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
211030	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			50,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: klei				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
211040	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	52,00	F	
		9.	Te onderhouden lengte aan 1 zijde	m			100,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: klei				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211050	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 9. Te onderhouden lengte aan 2 zijden .2. Kwaliteitsniveau A . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .3. . . Grondsoort: klei1. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	52,00	F	
2120			<u>Maaien gras, beeldkwaliteit B</u>				
212010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte conform viewer 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .3. . . Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:39. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 212030 en 212040	week	52,00	F	
				are			2.801,52 I
212020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte conform viewer 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .4. . . Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 212030 en 212040	week	52,00	F	
				are			101,16 I
212030	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .3. . . Grondsoort: klei1. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	52,00	F	
				st			2.090,00 I
212040	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .3. . . Grondsoort: klei1. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	52,00	F	
				st			728,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212050	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 9. Te onderhouden lengte aan 1 zijde .3. . . . Kwaliteitsniveau B . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .3. . Grondsoort: klei1. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	52,00	F	
				m			1.266,00 I
212060	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 9. Te onderhouden lengte aan 2 zijden van het lijnobject. Hoeveelheid is de enkele afstand .3. . . . Kwaliteitsniveau B . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .3. . Grondsoort: klei1. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	52,00	F	
				m			3.799,00 I
2130			<u>Maaien gras, beeldkwaliteit C</u>				
213010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte conform viewer 1. Te onderhouden oppervlakte .4. . . . Kwaliteitsniveau C . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .3. . Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:39. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 213030 en 213040	week	52,00	F	
				are			1.710,81 I
213020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte conform viewer 1. Te onderhouden oppervlakte .4. . . . Kwaliteitsniveau C . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .4. . Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 213030 en 213040	week	52,00	F	
				are			104,33 I
213030	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 1. Te onderhouden aantal .4. . . . Kwaliteitsniveau C . .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .3. . Grondsoort: klei1. Horizontaal of met een talud tot 1:32 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				st			1.540,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213040	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 1. Te onderhouden aantal .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				st			786,00 I
213050	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 9. Te onderhouden lengte aan 1 zijde .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				m			422,00 I
213060	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 9. Te onderhouden lengte aan 2 zijden .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				m			1.266,00 I
220			Maaien gras- en kruidachtigen op frequentie				
2210			<u>Maaien gras en kruidachtigen, frequentie 14x</u>				
221010	512503		Maaien grasveld. Situering conform viewer Aantal percelen: conform viewer 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 14 maaibeurt(en) per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	39.221,28	F	
221020	512503		Maaien grasveld. Situering conform viewer Aantal percelen: conform viewer 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .2. Talud 1 : 3 of steiler .2. Gerekend is met 14 maaibeurt(en) per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.416,24	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221030	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Horizontaal of met een talud tot 1:3 1. Bomen in grasveld 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Grashoogte na maaaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen	st	2.090,00	F	
221040	512599		Bijmaaaien rondom obstakels bij gras 14x Horizontaal of met een talud tot 1:3 Obstakels in grasveld Gerekend is met 6 beurten per jaar Grashoogte na maaaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen	st	4.368,00	F	
221050	512599		Maaaien aan 1 zijde Horizontaal of met een talud tot 1:3 Obstakels in grasveld Gerekend is met 6 beurten per jaar Grashoogte na maaaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen	m	7.599,00	F	
221060	512599		Maaaien aan 2 zijden Horizontaal of met een talud tot 1:3 Obstakels in grasveld Gerekend is met 6 beurten per jaar Grashoogte na maaaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen.	m	22.798,00	F	
2220			<u>Maaaien gras en kruidachtigen, frequentie 8x</u>				
222010	512503		Maaaien grasveld. Situering conform viewer Aantal percelen: conform viewer 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13.686,48	F	
222020	512503		Maaaien grasveld. Situering conform viewer Aantal percelen: conform viewer 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld 2. Talud 1 : 3 of steiler 2. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	834,64	F	
222030	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Horizontaal of met een talud tot 1:3 1. Bomen in grasveld 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Grashoogte na maaaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen	st	1.540,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222040	512599		Bijmaaien rondom obstakels bij gras 8x Horizontaal of met een talud tot 1:3 Obstakels in grasveld Gerekend is met 3 beurten per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen	st	2.358,00	F	
222050	512599		Maaaien aan 1 zijde Horizontaal of met een talud tot 1:3 Obstakels in grasveld Gerekend is met 3 beurten per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen	m	1.266,56	F	
222060	512599		Maaaien aan 2 zijden Horizontaal of met een talud tot 1:3 Obstakels in grasveld Gerekend is met 3 beurten per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen	m	37.999,68	F	
2230			<u>Maaaien gras en kruidachtigen, frequentie 6x</u>				
223010	512503	 2.1.1.2.1	Maaaien grasveld. Situering conform viewer Aantal percelen: conform viewer Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10.264,86	F	
223020	512503	 2.1.2.2.1	Maaaien grasveld. Situering conform viewer Aantal percelen: conform viewer Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	625,98	F	
223030	512505	 1.2.	Bijmaaien rondom bomen. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen	st	1.540,00	F	
223040	512599		Bijmaaien rondom obstakels bij gras 6x Horizontaal of met een talud tot 1:3 Obstakels in grasveld Gerekend is met 3 beurten per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie Maaisel kneuzen en laten liggen	st	2.358,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223050	512599		Maaïen aan 1 zijde	m	1.266,56	F
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			Obstakels in grasveld			
			Gerekend is met 3 beurten per jaar			
			Grashoogte na maaïen gelijk aan grashoogte			
			aangrenzende grasvegetatie			
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
223060	512599		Maaïen aan 2 zijden	m	3.799,68	F
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			Obstakels in grasveld			
			Gerekend is met 3 beurten per jaar			
			Grashoogte na maaïen gelijk aan grashoogte			
			aangrenzende grasvegetatie			
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
2240			<u>Maaïen gras en kruidachtigen, frequentie 1x</u>			
224010	514423		Maaïen loof van bolgewassen.	m2	4.987,00	F
			Betreft: maaïen loof van bol- en knolgewassen			
			conform viewer			
		9	Bloembollen dienen gemaaid te worden zodra het loof			
			van de betreffende bloembollen volledig is afgestorven.			
			Tijdstip van maaïen in overleg met de directie. Het			
			verwijderen van de vegetatie door middel van afzuigen is			
			toegestaan.			
224020	512503		Maaïen grasveld.	are	1.500,00	F
			Uitvoeren op aanwijzing van de directie.			
			Aantal percelen: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		1. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en)			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
224030	512503		Maaïen grasveld.	are	100,00	F
			Uitvoeren op aanwijzing van de directie.			
			Aantal percelen: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		. . .2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		1. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en)			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
224040	512503		Maaïen grasveld.	are	50,00	F
			Uitvoeren op aanwijzing van de directie.op locaties die			
			moeilijk bereikbaar zijn voor maaïmachines.			
			Aantal percelen: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		1. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en)			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
230			Afsteken/afsnijden van graskanten			
			Betreft overhangend gras of gewas langs randen van			
			gazons en grasvelden.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
230010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft overhangend gras of gewas langs plantvakken ook wel zachte kanten genoemd. Locaties volgens viewer. 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerking- of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	14.198,00	F
230020	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft overhangend gras of gewas langs verhardingen en asfalt met afgezet met trottoirbanden ook wel harde kanten genoemd. Locaties volgens viewer. 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerking- of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	85.253,00	F
85			Ecologisch werkprotocol			
851010	640199		Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft het opstellen van een protocol om op de juiste wijze om te gaan met beschermde plant- en diersoorten.	keer	1,00	F
851040	641099		Inventariseren en registreren flora en fauna. Betreft Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard en het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft alle benodigde inventarisaties voor 1 jaar op basis van de werkzaamheden zoals in deze raamovereenkomst opgenomen.	jaar	1,00	F
86			Ter beschikking stellen			
860010	512599		Betreft verzamelen van materialen op incidentele basis. Bijvoorbeeld na een storm of vergelijkbaar incident. Ploeg bestaande uit: - auto met laadbak - 2 medewerkers inclusief handgereedschap - inclusief materiaal voor verwijderen van takken, zwerfvuil en puin. Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F
860020	512599		Ter ondersteuning van de eigen dienst indien opdrachtgever besluit om graskanten met de eigen dienst te snijden. Machinecombinatie bestaande uit: - Knikshovel, of vergelijkbaar met - Kantensnijmes - Borstel - Blaasunit om gesneden en geborsteld materiaal op het perceel te verspreiden. Aangevuld met een bladblazer voor nabewerking. Kosten voor brandstof zijn opgenomen in het tarief.	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
88			Afvoer en acceptatiekosten				
8820			<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>				
882010	512599		Vervoeren en storten groenafval/takken	ton	10,00	F	
			Betreft: takken afkomstig uit bestekspost 860010				
			Materialen vervoeren naar een erkende				
			verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten				
			worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
882020	512599		Vervoeren en storten zwerfvuil	ton	10,00	F	
			Betreft: zwerfvuil afkomstig uit bestekspost 860010				
			Materialen vervoeren naar een erkende				
			verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten				
			worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
							

POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 (incl. errata) van de Stichting CROW van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Kwaliteitscatalogus en dit RAW bestek is dit RAW bestek leidend.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotale. Kortingen zijn niet toegestaan in de inschrijfstaat.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk"

HFD PAR ART LID

een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

02 Contactpersonen aannemer:

De aannemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de aannemer te vertegenwoordigen.

03 De directie houdt eens per 6 weken een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. De aannemer maakt verslag van de bouwbespreking. Dit verslag dient uiterlijk 5 werkdagen na de bouwbespreking te worden gedeeld met de directie. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

05 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonden en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.

06 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de aannemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Omgevingswet een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.

In voorkomende gevallen markeert de aannemer deze plaatsen. De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is. De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Algemeen uitvoering werkzaamheden

- 01 Op het werk dient te allen tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten
- 02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 04 Aannemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een half uur voor aanvang van de uitvaart, tijdens de gehele uitvaart en ongeveer een half uur na het eindigen van de uitvaart. Van de aannemer wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de planning van de begraafplaatsen.

HFD PAR ART LID

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking met het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard vinden betalingen plaats zoals beschreven in de inschrijvingsleidraad.

01 02 04 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de aannemer volgens lid 02 van artikel 01.02.02.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De aannemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de aannemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de aannemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04, lid 05 en lid 06 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveaus (reguliere werkzaamheden), wordt de kortingsmethodiek van het CROW toegepast
- 05 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
- Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} \times \text{aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.
- 06 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:

HFD PAR ART LID

- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)

Formule: korting = 5% * som deelopdracht

Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht

- Korting per dag

Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

01 02 05 Beëindiging contract

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de aannemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Op wijzigingen van de loonkostenbestanddelen, brandstoffenbestanddelen en bouwstofgroepen als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard, geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van twee jaar met de optie om vier keer te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de opdrachtnemer de eenheidsprijzen twee jaar gestand te doen, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt. De berekening van de nieuwe eenheidsprijzen zal gebeuren conform artikel 01.04.03 van de Standaard. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 75% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 25%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief.
De verrekening van de eenheidsprijzen voor de verlenging wordt berekend over de RAW index in de periode van het laatste contractjaar..

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 05 02 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de aannemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maa- of opruiwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderd en vijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Kwaliteitsplan**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. Het algemene tijdschema dient door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 07 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Buren alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur). Daarnaast is het niet toegestaan om op doorgaande wegen met grote machines (graafmachines en trekkers) te werken gedurende spijstijden. Dit betekent dat er op ontsluitingswegen met grote machines alleen gewerkt kan worden op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur en 15:30 uur.
Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten de hiervoor genoemde uren en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren. Een lijst met doorgaande wegen is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
- 02 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 03 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld door de aannemer en goedgekeurd door de directie, dat aangeeft in

HFD PAR ART LID

welke maaiperiodes moet worden gemaaid.

- 04 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar het goedgekeurde werkplanning die door de aannemer is gemaakt en goedgekeurd is door de directie. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.

Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de aannemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

- 05 De maaierwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.

- 06 In aanvulling op het gestelde in lid 05, kan de aannemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 15 Geschillen

01 15 01 Bemiddeling

- 01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.

Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

- 02 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

- 03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de aannemer:
- puin
 - takken
 - zwerfvuil
- 02 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de aannemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft. Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 02 en 05 van dit artikel van toepassing.
- 03 Indien de aannemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden. Dit geldt tevens voor het constateren van situaties waardoor werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Te denken valt hierbij aan omgewaaide bomen of takken die door storm of een vergelijkbare situatie op het gras zijn beland.
- 04 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde

HFD PAR ART LID

materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

- 05 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Schadevergoeding

- 01 Iedere schade die wordt aangebracht dient terstond te worden gemeld aan de directie. Bij constatering van het niet melden van schade zal een korting van € 500,- per geval in korting worden gebracht.
- 02 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen, ecologische bermen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m1 haag;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 grasveld/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard.
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 03.
- 05 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 06 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 07 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden gezien en afgehandeld.
- 08 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten ten laste gelegd aan de aannemer.

HFD PAR ART LID

- 09 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 10 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 12 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
- Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
- Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
- Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
- Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
- Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
- Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
- Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het Werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten

HFD PAR ART LID

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 48 uur na de afroep aan te nemen met de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 De te onderhouden hoeveelheden kunnen per deelopdracht wijzigen. Voor besteksposten met de eenheid "week" betekent dit dat de hoeveelheid ter inlichting kan wijzigen. Prijzen per eenheid van besteksposten met de eenheid "week" worden per deelopdracht opnieuw berekend op basis van de volgende formule:
Eenhedsprijs per week op de ingediende inschrijvingsstaat / hoeveelheid ter inlichting uit de ingediende inschrijvingsstaat x nieuwe hoeveelheid ter inlichting.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 08 Opneming**

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'..

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 02 Aziatische duizendknoop**

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meerwerk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 11 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het in te zetten materieel mag niet breder zijn dan de verharding waarover gereden wordt. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel buiten de verharding te rijden als het materieel zich verplaatst tussen te maaien percelen. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 03 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 04 Het maaien van grasveld van kwaliteitsniveau A, B en C en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier. Het gebruik van klepelmaaiers is niet toegestaan.
- 05 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 06 Bij gebruik van kleine machines (bosmaaier, bladblazer, etc) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.

51 03 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

51 03 01 Aziatische duizendknoop

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 07 Meet- en verrekenmethoden**51 07 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van artikel 51.07.01 lid 04 van de Standaard geschied de meting van de oppervlakte van de te maaïen taluds in het horizontale oppervlak. De hoeveelheid ter inlichting van de te maaïen taluds betreft tevens het horizontale oppervlak.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 23 Informatie-overdracht****51 23 01 Volgorde te maaïen percelen**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaïen percelen mee.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 EISEN EN UITVOERING**

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen.
Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2025-BU-AV maaien gras en kruidachtin

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-BU-AV maaien gras en kruidachtin

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 2025-BU-AV maaien gras en kruidachtin

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	Gras en kruidachtigen				
210	Maaien gras, beeldkwaliteit				
2110	<u>Maaien gras, beeldkwaliteit A</u>				
211010	Beheersen grashoogte-grasveld A.	week	52,00F		
211020	Beheersen grashoogte rondom bomen grasveld A	week	52,00F		
211030	Beheersen grashoogte rondom obstakels grasveld A	week	52,00F		
211040	Beheersen grashoogte langs lijnobjecten A	week	52,00F		
211050	Beheersen grashoogte langs lijnobjecten A	week	52,00F		
2120	<u>Maaien gras, beeldkwaliteit B</u>				
212010	Beheersen grashoogte-grasveld B	week	52,00F		
212020	Beheersen grashoogte-grasveld B talud	week	52,00F		
212030	Beheersen grashoogte rondom bomen grasveld B	week	52,00F		
212040	Beheersen grashoogte rondom obstakels grasveld B	week	52,00F		
212050	Beheersen grashoogte langs lijnobjecten B 1 zijde	week	52,00F		
212060	Beheersen grashoogte langs lijnobjecten B 2 zijden	week	52,00F		
2130	<u>Maaien gras, beeldkwaliteit C</u>				
213010	Beheersen grashoogte-grasveld C	week	52,00F		
213020	Beheersen grashoogte-grasveld C talud	week	52,00F		
213030	Beheersen grashoogte rondom bomen grasveld C	week	52,00F		
213040	Beheersen grashoogte rondom obstakels grasveld C	week	52,00F		
213050	Beheersen grashoogte langs lijnobjecten C 1 zijde	week	52,00F		
213060	Beheersen grashoogte langs lijnobjecten C 2 zijden	week	52,00F		
220	Maaien gras- en kruidachtigen op frequentie				
2210	<u>Maaien gras en kruidachtigen, frequentie 14x</u>				
221010	Maaien grasveld 14x	are	39.221,28F		
221020	Maaien grasveld 14x talud	are	1.416,24F		
221030	Bijmaaien rondom bomen bij gras 14x	st	2.090,00F		
221040	Bijmaaien rondom obstakels bij gras 14x	st	4.368,00F		
221050	Bijmaaien langs lijnobjecten bij gras 14x	m	7.599,00F		
221060	Bijmaaien langs lijnobjecten bij gras 14x	m	22.798,00F		
2220	<u>Maaien gras en kruidachtigen, frequentie 8x</u>				
222010	Maaien grasveld 8x	are	13.686,48F		
222020	Maaien grasveld 8x talud	are	834,64F		
222030	Bijmaaien rondom bomen bij gras 8x.	st	1.540,00F		
222040	Bijmaaien rondom obstakels bij gras 8x	st	2.358,00F		
222050	Bijmaaien langs lijnobjecten bij gras 8x 1 zijde	m	1.266,56F		
222060	Bijmaaien langs lijnobjecten bij gras 8x 2 zijden	m	37.999,68F		
2230	<u>Maaien gras en kruidachtigen, frequentie 6x</u>				
223010	Maaien grasveld 6x	are	10.264,86F		
223020	Maaien grasveld 6x talud	are	625,98F		
223030	Bijmaaien rondom bomen bij gras 6x	st	1.540,00F		
223040	Bijmaaien rondom obstakels bij gras 6x	st	2.358,00F		
223050	Bijmaaien langs lijnobjecten bij gras 6x 1 zijde	m	1.266,56F		
223060	Bijmaaien langs lijnobjecten bij gras 6x 2 zijden	m	3.799,68F		
2240	<u>Maaien gras en kruidachtigen, frequentie 1x</u>				
224010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	4.987,00F		
224020	Incidenteel maaien grasveld	are	1.500,00F		
224030	Incidenteel maaien grasveld talud	are	100,00F		
224040	Incidenteel maaien grasveld moeilijk bereikbaar	are	50,00F		
230	Afsteken/afsnijden van graskanten				

POSTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	14.198,00	F	
230020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	85.253,00	F	
85	Ecologisch werkprotocol				
851010	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00	F	
851040	Inventariseren en registreren flora en fauna.	jaar	1,00	F	
86	Ter beschikking stellen				
860010	Ploeg t.b.v. verwijderen van takken, zwerfafval en puin op grasvelden	uur	40,00	F	
860020	Machinecombinatie t.b.v. kantensnijden langs verhardingen incl bediening.	uur	40,00	F	
88	Afvoer en acceptatiekosten				
8820	<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>				
882010	Vervoeren en storten groenafval/takken	ton	10,00	F	
882020	Vervoeren en storten zwerfvuil	ton	10,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				