

Criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

Dit document bevat de door u geselecteerde criteria uit de MVI-criteriatool (www.mvicriteria.nl), onderverdeeld naar productgroep en type criterium (selectiecriteria, eisen, gunningscriteria, suggesties en contractbepalingen). Deze kunt u overnemen in uw aanbestedingsdocumenten. Let op! Neem de criteria niet letterlijk over. Lees ze door en pas aan waar nodig. Sommige criteria moeten nog nader gespecificeerd worden op de plekken met een [X], bijvoorbeeld de puntentoekenning van gunningscriteria. Ook heeft u mogelijk suggesties toegevoegd. Suggesties zijn nog geen volwaardige criteria. Het document begint met een tabel met het unieke nummer van elk criterium, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

Minimumeisen In de MVI-criteriatool zijn veel MVI-criteria als minimumeis opgenomen. Een minimumeis kan in een aanbesteding worden toegepast als technische specificatie (conform artikel 2:75 e.v. Aanbestedingswet) of – als de minimumeis betrekking heeft op voorwaarden waaronder de overheidsopdracht wordt uitgevoerd – als bijzondere voorwaarde (conform artikel 2:80 Aanbestedingswet). Voor een nadere toelichting over technische specificaties [zie Verwijzing naar technische specificaties | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden](#) en bijzondere voorwaarden zie [Specificeren | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden](#).

Deze tabel toont het unieke nummer van elk criterium in dit document, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

Eisen, gunningscriteria en suggesties

Contractvervoer

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
010.013	Gebruik van milieuvriendelijke smeermiddelen wordt hoger gewaardeerd	Milieuvriendelijke hulpstoffen gebruiken	3

Dienstauto's

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
009.009	Maximale waarden voor geluidsemissie en rolweerstand met minimaal brandstofefficiëntie-klasse C	Voertuigbanden	1

1. Eisen, gunningscriteria en suggesties

1.1. Milieuvriendelijke hulpstoffen gebruiken

1.1.1. Contractvervoer / Gebruik van milieuvriendelijke smeermiddelen wordt hoger gewaardeerd

- **Ambitieniveau:** 3
- **Criterium type:** Gunningscriterium
- **Criterium code:** 010.013
- **Onderwerp:** Milieuvriendelijke hulpstoffen gebruiken

Dit onderdeel wordt hoger gewaardeerd indien de inschrijver kan aantonen dat hij voldoet aan alle onderstaande eisen:

1. Bij onderhoud moeten voertuigen motorsmeeroliën met een lage viscositeit of geregenereerde smeeroliën gebruiken, met ten minste 25% geregenereerde basisoliën. Smeeroliën met een lage viscositeit zijn die in de categorie SAE 0W30, SAE-5W30 of gelijkwaardig.
2. Hydraulische vloeistoffen en vetten mogen niet voorzien zijn van een gevarenaanduiding voor milieu of gezondheid of waarschuwingszin ten tijde van de aanvraag (laagste classificatielimiet in Verordening (EG) nr. 1272/2008).
3. Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent in mengsels.
4. Het koolstofgehalte uit hernieuwbare grondstoffen moet ≥ 45 %.
5. De cumulatieve massaconcentratie van aanwezige stoffen die zowel niet biologisch afbreekbaar als bio-accumulatief zijn, mag niet meer dan 0,1 gewichtsprocent bedragen.

Gebaseerd op EU GPP

Mogelijke bewijsmiddelen

- (Geldig) certificaat van een ISO type I milieukeurmerk, waarvan de eisen overeenkomen met de in dit criterium gestelde eisen, of een gelijkwaardig certificaat. Meer informatie over ISO type I milieukeurmerk is te vinden op [de website van PIANOO](#).
- Technisch dossier van de fabrikant.
- Keuringsrapport van een erkende instantie.
- Of gelijkwaardig.

1.2. Voertuigbanden

1.2.1. Dienstauto's / Maximale waarden voor geluidsemissie en rolweerstand met minimaal brandstofefficiëntie-klasse C

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 009.009
- **Onderwerp:** Voertuigbanden

Voor voertuigen geldt:

1. Geluidsemissie:

De voertuigen moeten uitgerust zijn met banden met een geluidsemissieniveau van tenminste 3dB onder het in [Verordening 661/2009, bijlage II, deel C](#) vastgelegde maximum. Dit komt overeen met een A op het EU-bandenetiket.

2. Rolweerstand:

De rolweerstand uitgedrukt in kg/ton, mag volgens ISO 28580 of gelijkwaardig de onderstaande grenswaarden niet overschrijden:

Bandenklasse Max Rolweerstandwaarde (kg/ton)

C1	9,0
C2	8,0
C3	6,0

3. Brandstofefficiëntieklasse van bandenetikettering:

De brandstofefficiëntieklasse van de bandenetikettering is minimaal een C op het EU-bandenetiket.

Meer informatie is te vinden op de website van [Kies de Beste Band](#).

De eisen met betrekking tot geluidsemissie en rolweerstand zijn niet van toepassing op vernieuwde banden. Vernieuwde banden zijn gebruikte banden waarvan het loopvlak is vernieuwd. Indien vernieuwde banden zijn gebruikt, dient de inschrijver dit aan te tonen.

Toelichting voor de inkopende organisatie

Bij aanschaf van gebruikte voertuigen kan de inkopende organisatie voor nieuwe of (loopvlak)vernieuwde banden (coverbanden) kiezen. De productie van vernieuwde banden kost door het hergebruik van het karkas aanzienlijk minder grondstoffen en energie. Echter kunnen aan vernieuwde banden geen eisen aangaande de geluidsemissie en rolweerstand gesteld worden, omdat de testen in de praktijk doorgaans niet worden uitgevoerd vanwege de grote variëteit aan vernieuwde banden. De inkopende organisatie wordt geadviseerd hierover in gesprek te gaan met eventuele leveranciers van vernieuwde banden.

Mogelijke bewijsmiddelen

- lijst van de gemonteerde banden met het EU-bandenetiket (of gelijkwaardig bewijs volgens ISO 28580:2009);

- informatie waaruit blijkt dat vernieuwde banden zijn toegepast;
- ondertekende verklaring dat tijdens de looptijd van het contract uitsluitend banden met minimaal het gevraagde label worden gemonteerd;
- of gelijkwaardig.