

Gemeente Tholen – Raamovereenkomst Reiniging & Inspectie 2025-2028

Bijlage: Te registreren toestandsaspecten bij reguliere inspectie

De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen kan de opdrachtgever dus niet vragen van de opdrachtnemer. De groene hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

Leidingen

		Regulier			
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek
BAA	Deformatie			≥ 5%	
BAB	Scheur	≥B			
BAC	Breuk / instorting	≥B			
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk	≥A			
BAE	Ontbrekende metselspecie			≥5mm	
BAF	Oppervlakteschade	≥B			
BAG	Instekende inlaat			≥ 10%	
BAH	Defecte aansluiting	B			
		D			
		E		≥25%	
		Z			
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A	≥C		
		Z		≥ 5%	
BAJ	Verplaatste verbinding	A		≥ 20 mm	
		B		≥ 20 mm	
		C		≥10°	
BAK	Lining				
BAL	Defecte reparatie				
BAM	Lasfouten				
BAN	Poreuze buis				
BAO	Grond zichtbaar dóór defect				

BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect				
BBA	Wortels		≥10%		
BBB	Aangehechte afzettingen		≥ 10%		
BBC	Bezonken afzettingen		≥ 10%		
BBD	Binnendringen van grond				
BBE	Andere obstakels		≥ 10%		
BBF	Infiltratie	≥ B			
BBG	Exfiltratie				
BBH	Ongedierte				

BCA	Aansluiting				
BCB	Plaatselijke reparatie				
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk				
BCD	Beginknooppunt				
BCE	Eindknooppunt				

BDA	Algemene foto				
BDB	Algemene opmerking				
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt				
BDD	Waterpeil		≥ 25%		
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis				
BDF	Atmosfeer in leiding				
BDG	Verlies van beeld				

Putten

		Regulier			
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek
DAA	Deformatie			≥ 5%	
DAB	Scheur				
DAC	Breuk / instorting				
DAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk	≥ A			
DAE	Ontbrekende metselspecie				
DAF	Oppervlakteschade	≥ B			
DAG	Instekende inlaat			≥ 30mm	
DAH	Defecte aansluiting	A t/m D			
		E		≥ 25%	
		Z			
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A			
		Z		≥ 5%	
DAJ	Verplaatste verbinding	A en B		≥ 20mm	
		C		≥ 20mm	
DAK	Lining waarnemingen				
DAL	Defecte reparatie				
DAM	Lasfouten				
DAN	Poreuze wand				
DAO	Grond zichtbaar dóór defect				
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect				
DAQ	Defect klimijzer of ladder				
DAR	Defect deksel of putrand				

DBA	Wortels				
DBB	Aangehechte afzettingen		≥ 50mm		
DBC	Bezonken afzettingen		≥ 50mm		
DBD	Binnendringen van grond				
DBE	Andere obstakels		≥ 50mm		
DBF	Infiltratie	≥ B			
DBG	Exfiltratie				
DBH	Ongedierte				

DCA	Soort aansluiting				
DCB	Plaatselijke reparatie				
DCG	Aansluitende leiding				
DCH	Banket	A en C			
DCI	Stroomprofiel	A en C			
DCJ	Veiligheidskettingen / stangen				
DCK	Controlerende voorziening vloeistof				
DCL	Andere afvalwaterleiding door put				
DCM	Zandvang onder deksel				
DCN	Slibvanger in stroomprofiel				
DCO	Dwarsdoorsnede				

DDA	Algemene foto				
DDB	Algemene opmerking				
DDC	Inspectie beëindigd voordat deze gereed is				
DDD	Waterpeil				
DDE	Instroom vanuit aansluitende buis				
DDF	Atmosfeer in put				
DDG	Verlies van beeld				