

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk 1470 - 2024 Groenonderhoud 2024-2027

Inlichtingen

Tot 23-09-2024 was het mogelijk om nadere inlichtingen te krijgen over het Raamovereenkomst met kenmerk 1470 - 2024 Groenonderhoud 2024-2027

Deze nota van inlichtingen geeft een overzicht van de gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Eventuele consequenties voor de besteksposten zijn verwerkt in deel 2.2 van deze nota.

Bijlagen bij de nota van inlichtingen

Gewijzigde inschrijvingsstaat met RSX-bestand

Wijzigingen en toevoegingen

De volgende paragrafen, besteksposten en bepalingen geheel vervangen of toevoegen aan het bestek.

Daar waar een paragraaf, bestekspost of bepaling vervalt wordt dit specifiek aangegeven.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Procedure deelopdrachten	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
04 Flora en fauna	7
2.2 Nadere beschrijving	8
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
10 VERKEERSMAATREGELEN	9
105 Overige verkeersmaatregelen	9
2 ONDERHOUD BEPLANTINGEN	9
22 VERWIJDEREN STOBBEREN	9
26 PLANTEN BOMEN	9
261 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
262 PLANTEN BOMEN	10
27 PLANTEN HAGEN	11
271 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	11
3 LEVEREN PLANTMATERIAAL	12
301 LEVEREN BOMEN	12
3010 <u>Bomen 14/16</u>	12
3015 <u>Bomen 18/20</u>	12
302 LEVEREN HAAG EN SIERPLANTSOEN	13
3021 <u>Heesters 60-80</u>	13
3022 <u>Heesters 80-100</u>	13
4 BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPS (EPR)	14
5 MAAIEN GROEILOCATIES AZIATISCHE DUIZENDKNOOP	15
51 Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop	15
3. Bepalingen	17
01 Algemeen en administratief	18
01 27 Door de opdrachtgever te verstrekken gegevens	18

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

1. Het werk start op de in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde datum en eindigt op 15 december 2027. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
2. Op dit contract is een optie tot eenzijdige verlenging door de provincie Utrecht van toepassing voor twee (2) keer één jaar verlenging, tot uiterlijk 15 december 2029.

Voor de verlenging van het contract zal de opdrachtgever uiterlijk een half jaar voor contract einde schriftelijk aangeven wel of geen gebruik te maken van de optie het lopende contract met één jaar, c.q. nogmaals één jaar, te verlengen tot respectievelijk 2028 / 2029. De opdrachtgever zal de verlenging alleen in overweging nemen indien:

- de opdrachtnemer zich heeft gehouden aan het gestelde in De Gedragscode Provinciale Infrastructuur, opgenomen in bijlage 4 van het bestek;
- de aard en omvang van de werkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, grote gelijkenis heeft met de werkzaamheden in de op te dragen contractperiode;
- de opdrachtnemer voldoende positieve beoordelingen functioneren heeft gehad zoals omschreven in artikel 09 van deel 1 van dit bestek.

Jaarlijks worden de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijnsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015=100).

Bij geen verlenging zal het contract van rechtswege eindigen op 15 december 2027.

3. De opdrachtnemer kan uitgaan van gemiddeld 3 á 4 deelopdrachten per jaar met uitzondering van calamiteiten. Per deelopdracht bereiken opdrachtnemer en directie nadere overeenstemming over de start- en opleveringsdatum.
4. Planten van bomen in de periode van 15 november t/m 1 maart, als voorkeur dient de periode van 15 november tot 31 december aangehouden te worden. Een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden. Afwijkingen hiervan in verband met weersomstandigheden alleen na overleg en met instemming van de opdrachtgever.
De (haag)struiken met en zonder kluit mogen geplant worden tot 1 april, een en ander in overleg met de directie van opdrachtgever.
5. Het bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 02 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn

PAR

07 Procedure deelopdrachten

De deelopdrachten voortvloeiend uit de raamovereenkomst zullen door de opdrachtgever individueel worden verstrekt. Daarvoor worden de volgende processtappen onderscheiden:

Stap 1 - Verzoek van opdrachtgever tot opstellen deelopdracht:

De opdrachtgever levert aan de opdrachtnemer een overzicht van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, dit kan d.m.v. een Excel-bestand via de mail of een overzicht via het beheersysteem Groenestein. In het begeleidend schrijven worden door opdrachtgever eventuele bijzonderheden aangegeven.

Stap 2 - Opdrachtnemer bereidt de deelopdracht voor:

Aan de hand van de aangeleverde data stelt de opdrachtnemer de deelopdracht op. Op het moment van binnenkomst van het verzoek tot opstellen van een deelopdracht wordt direct met de opdrachtgever een afspraak ingepland om eventuele vragen te kunnen bespreken.

Stap 3 - Bespreking opdrachtgever - opdrachtnemer:

Deze bespreking wordt ingepland door de opdrachtnemer en dient binnen 1 week na het verzoek tot opstellen van de deelopdracht plaats te vinden. Doel van deze bespreking is om alle vragen en opmerkingen van de opdrachtnemer te behandelen zodat de opdrachtnemer de deelopdracht compleet en definitief kan maken. Vragen van de opdrachtnemer worden zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever beantwoord.

Stap 4 - Aanleveren van de deelopdracht door opdrachtnemer.

De complete deelopdracht wordt nadat alle vragen van de opdrachtnemer zijn beantwoord opgesteld door de opdrachtnemer en binnen 2 weken na stap 3 aangeleverd aan de opdrachtgever. De deelopdracht dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

- a. overzicht van de uit te voeren onderhoudsmaatregelen;
- b. inschrijvingsstaat met actuele hoeveelheden resultaatsverplichting;
- c. algemeen tijdschema (planning);
- d. gedetailleerd werkplan overeenkomstig artikel 01.13.06 van de standaard 2020;
- e. verkeersplan incl. benodigde tekeningen, zoals omschreven in deel 3 hoofdstuk 62;
- f. V&G plan uitvoering;
- g. inventarisatie beschermde flora en fauna;
- h. rapportage ecologisch werkprotocol;
- i. overzicht beschermingsmaatregelen flora en fauna.

Mochten er in stap 3 vragen zijn die niet binnen een afgesproken termijn zijn beantwoord door de opdrachtgever, dan worden deze in de opmerkingen bij de deelopdracht kenbaar gemaakt.

Stap 5 - Opdrachtgever controleert de deelopdracht.

De opdrachtgever beoordeelt de stukken van de opdrachtnemer op compleetheid en juistheid. Dit gebeurt binnen 1 week na stap 4. Gezien het doorlopen proces zullen er geen grote onduidelijkheden of onjuistheden zijn. Als er toch nog zaken uitgezocht dienen te worden, dan wordt door de opdrachtgever besloten of dit tijdens de opdracht mag worden uitgewerkt of dat dit nog voor opdracht dient te gebeuren. Een en ander wordt in goed overleg met elkaar besloten.

Stap 6 - Aanleveren van de aangepaste deelopdracht door opdrachtnemer.

Mocht in stap 5 zijn besloten dat er een aanpassing voor opdracht dient te worden gedaan, dan dient dit binnen 1 week na het hiertoe gedane verzoek door de opdrachtnemer te worden uitgewerkt en een nieuwe aangepaste deelopdracht te worden aangeleverd aan de opdrachtgever.

Stap 7 - Opdracht.

Opdrachtgever geeft binnen 2 weken schriftelijk opdracht voor de deelopdracht en regelt een verplichtingnummer voor de facturatie welke naar de opdrachtnemer gestuurd zal worden.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****04 Flora en fauna**

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de optimale periode per activiteit. Buiten deze periode zijn werkzaamheden uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, er geen schade wordt toegebracht en alleen mits er vooraf een schouw plaats vindt.

De optimale periode voor de uitvoering van snoei- en dunningswerkzaamheden aan bomen en beplanting is van 1 september tot 15 maart.

Ondanks de voorkeursperiode moet altijd rekening worden gehouden met de zorgplicht vanuit de Omgevingswet activiteit natuur. Bij constatering van verstoring en/of kans op schade aan beschermde soorten dient het werk direct gestopt, of aangepast te worden en wordt er melding gedaan aan de directie. In de werkprotocollen wordt aangegeven hoe om te gaan met de risicokalenders van kwetsbare soorten.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
10			VERKEERSMAATREGELEN			
105			Overige verkeersmaatregelen			
105010			Bestekspost 105010 geheel vervangen voor onderstaande			
105010	620399		Toepassen omleidingsroutes 10-15 borden	keer	10,00	F
			Omleidingsroute uitsluitend over N- en A- wegen			
			De omleidingsroute aangeven met een uniek cijfer of			
			letter in overleg met de opdrachtgever			
			Opdrachtnemer dient uit te gaan van een tijdsduur van			
			één dag.			
			Hoeveelheid: tot 15 borden			
			Inclusief vooraankondigingen			
			Met materiaal van de aannemer			
105020			Bestekspost 105020 geheel vervangen voor onderstaande			
105020	625099		Toepassen rijplaten en/of schotten	keer	10,00	F
			Situering: locaties conform deelopdracht.			
			Betreft: het aanbrengen, instandhouden gedurende de			
			uitvoeringsperiode en verwijderen van rijplaten en/of			
			schotten.			
			Toepassen rijplaten en/of schotten ter bescherming van de			
			ondergrond bij slappe bodem of ten behoeve van tijdelijke			
			verkeersmaatregelen fietsers gedurende de			
			uitvoeringswerkzaamheden.			
			Opdrachtnemer dient uit te gaan van een tijdsduur van			
			één dag.			
			Rijplaten kunststof en /of staal (ter keuze aannemer)			
			Rekening houden met ca. 25 m2 rijplaten per locatie.			
2			ONDERHOUD BEPLANTINGEN			
22			VERWIJDEREN STOBBEREN			
221050			Bestekspost 221050 geheel vervangen voor onderstaande			
221050	514106		Verwijderen stobben.	st	10,00	F
			Betreft: verwijderen stobben met een diameter van circa			
			1,00 m en groter			
			Gerekend met een plantvak van 5,0 x 5,0 m per boom			
			Diameter stobben: ca. 1 m of meer			
			4. Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m	m3		125,00 L
			 en ontstane gaten vullen met gebiedsgelijke bermgrond			
			 Aanvulling bolvorming afwerken en inzaaien met een	kg		5,00 L
			 graszaadmengsel type B3, hoeveelheid 2 kg/100 m2			
			 3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting,			
			 vervoeren naar een biomassacentrale is niet toegestaan.			
26			PLANTEN BOMEN			
261			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
261010			Bestekspost 261010 geheel vervangen voor onderstaande			
261010	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft het maken van plantgaten t.b.v. bomen incl. grondverbetering Te ontgraven grondsoort: zandig met humusrijke bovenlaag. Diepte ontgraving circa 0,80 m 5. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 0,80 m3 per gat Afmetingen plantgat: 1,00 x 1,00 x 0,80 m 4. Vrijgekomen humusrijke grond naast de ontgraving deponeren Overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein op aanwijzing van de directie 9. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m, de wanden van het plantgat ca. 0,03 m loswerken 3. Aanvullen met bodemverbeteraar tot circa 0,20 m onder maaiveld. Bovenste 0,20 m 1:1 mengen met bodemverbeteraar en naast de ontgraving gedeponeerde humusrijke grond en aanvullen tot het maaiveld. Werkzaamheden uitvoeren in combinatie met het planten van de boom. Type bodemverbeteraar in overleg met en ter goedkeuring van directie 3. De aanvulling in lagen verdichten	m3	3.000,00	F
				m3		2.250,00 L
				m3		375,00 L
262			PLANTEN BOMEN			
262010			Bestekspost 262010 geheel vervangen voor onderstaande			
262010	515213		Planten bomen. Betreft het planten van bomen 10/12, met kluit Periode van planten : periode van 15 november t/m 1 maart 2. Bomen met kluit stam omtrek 10/12 Beplanting leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 3 2. In plantgaten voorbereid volgens bestekpostnr. 261010 1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond (humusrijke deel) 2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein op aanwijzing van de directie 1. De boomspiegel vlak afwerken 9. Inclusief nazorg en plantgarantie gedurende 3 jaar na aanplant	st	250,00	F
262020			Bestekspost 262020 geheel vervangen voor onderstaande			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
262020	515213		Planten bomen. Betreft het planten van bomen 14/16, met kluit Periode van planten : periode van 15 november t/m 1 maart 2. Bomen met kluit stam omtrek 14/16 Beplanting leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 3 .2. In plantgaten voorbereid volgens bestekpostnr. 261010 .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond (humusrijke deel) .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein op aanwijzing van de directie .1. De boomspiegel vlak afwerken .9 Inclusief nazorg en plantgarantie gedurende 3 jaar na aanplant	st	2.000,00	F
262030			Bestekspost 262030 geheel vervangen voor onderstaande			
262030	515213		Planten bomen. Betreft het planten van bomen 18/20, met kluit Periode van planten : periode van 15 november t/m 1 maart 2. Bomen met kluit stam omtrek 18/20 Beplanting leveren volgens besteksposten onder hoofdstuk 3 .2. In plantgaten voorbereid volgens bestekpostnr. 261010 .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond (humusrijke deel) .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein op aanwijzing van de directie .1. De boomspiegel vlak afwerken .9 Inclusief nazorg en plantgarantie gedurende 3 jaar na aanplant	st	150,00	F
27			PLANTEN HAGEN			
271			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
271020			Bestekspost 271020 geheel vervangen voor onderstaande			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
271020	510302		Maken plantstrook	m	1.250,00	F
			Betreft maken plantstrook inclusief grondverbetering			
			Grondsoort: zand			
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.3. . . .	Breedte plantstrook: 0,50 m			
		. .9. . .	Oude (dode) beplanting voor zover aanwezig tot			
			maximaal 10% van de totale oppervlakte verwijderen en			
			vervoeren naar een inrichting			
			Zode van de plantstrook verwijderen en spreiden over			
			naastliggend terrein op aanwijzing van de directie.			
			Aanbrengen bodemverbeteraar in plantstrook tot	m3		94,00 L
			maaiveldhoogte. Laagdikte bodemverbeteraar ca. 15 cm.			
			Type bodemverbeteraar in overleg met en ter goedkeuring			
			van directie			
		2.	Plantstrook spitten of ploegen			
		4	Bewerkingsdiepte: 0,40 m			
3			LEVEREN PLANTMATERIAAL			
301			LEVEREN BOMEN			
3010			<u>Bomen 14/16</u>			
301090			Bestekspost 301090 geheel vervangen voor onderstaande			
301090	515212		Leveren bomen.	st	10,00	F
		.1. . . .	Te leveren bomen:	st		10,00 L
			Soort: Crataegus Monogyna (Meidoorn)			
			Afmeting: omtrek 14-16 cm			
			met draadkluit			
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking			
301100			Bestekspost 301100 geheel vervangen voor onderstaande			
301100	515212		Leveren bomen.	st	400,00	F
		.1. . . .	Te leveren bomen:	st		400,00 L
			Soort: Fagus sylvatica (Gewone beuk), beveerd			
			Afmeting: omtrek 14-16 cm			
			met draadkluit			
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking			
301110			Bestekspost 301110 geheel vervangen voor onderstaande			
301110	515212		Leveren bomen.	st	200,00	F
		.1. . . .	Te leveren bomen:	st		200,00 L
			Soort: Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Bruine beuk), beveerd			
			Afmeting: omtrek 14-16 cm			
			met draadkluit			
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking			
3015			<u>Bomen 18/20</u>			
301520			Bestekspost 301520 geheel vervangen voor onderstaande			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
301520	515212	.1. . . .	Leveren bomen.	st	10,00	F
			Te leveren bomen:	st		10,00 L
			Soort: Fagus sylvatica (Gewone beuk), beveerd			
			Afmeting: omtrek 18-20 cm			
			met draadkluit			
		. .1. . .	Leveren op plaats van verwerking			
301530			Bestekspost 301530 geheel vervangen voor onderstaande			
301530	515212	.1. . . .	Leveren bomen.	st	10,00	F
			Te leveren bomen:	st		10,00 L
			Soort: Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Bruine beuk), beveerd			
			Afmeting: omtrek 18-20 cm			
			met draadkluit			
		. .1. . .	Leveren op plaats van verwerking			
302			LEVEREN HAAG EN SIERPLANTSOEN			
3021			<u>Heesters 60-80</u>			
302130			Bestekspost 302130 geheel vervangen voor onderstaande			
302130	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	250,00	F
			Te leveren plantmateriaal:	st		250,00 L
			Soort: Prunus laurocerasus 'Herbergii' (Laurier)			
			Afmeting: hoogte 60-80 cm			
			Met kluit			
		. .1. . .	Leveren op plaats van verwerking			
302140			Bestekspost 302140 geheel vervangen voor onderstaande			
302140	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	250,00	F
			Te leveren plantmateriaal:	st		250,00 L
			Soort: Taxus baccata (Vernijnboom)			
			Afmeting: hoogte 60-80 cm			
			Met kluit			
		. .1. . .	Leveren op plaats van verwerking			
3022			<u>Heesters 80-100</u>			
302230			Bestekspost 302230 geheel vervangen voor onderstaande			
302230	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	500,00	F
			Te leveren plantmateriaal:	st		500,00 L
			Soort: Laurier Herbergii (Laurier)			
			Afmeting: hoogte 80-100 cm			
			Met kluit			
		. .1. . .	Leveren op plaats van verwerking			
302240			Bestekspost 302240 geheel vervangen voor onderstaande			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
302240	514214	1.	Leveren plantmateriaal	st	500,00	F
			Te leveren plantmateriaal:	st		500,00 L
			Soort: Taxus baccata (Vernijnboom)			
			Afmeting: hoogte 80-100 cm			
			Met kluit			
		. 1. . . .	Leveren op plaats van verwerking			
4			BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPS (EPR)			
			Er dient gerekend te worden met 1 compleet team voor de			
			uitvoering van de werkzaamheden.			
400020			Bestekspost 400020 geheel vervangen voor onderstaande			
400020	515799		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen	dag	100,00	F
			m.b.v. een zelfrijdende hoogwerker.			
			Betreft het verwijderen van rupsennesten			
			Nesten verwijderen uit bomen (max. 18,0 m) met behulp			
			van een zelfrijdende hoogwerker (inclusief bediening) met			
			een industriële stofzuiger.			
			Behandelde bomen na bestrijding registreren			
			Vrijgekomen materiaal opslaan in duurzaam			
			verpakkingsmateriaal wat mee de verbrandingsoven in			
			mag			
			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting waar			
			dit verbrand dient te worden.			
			Stortkosten worden per deelopdracht verrekend op			
			stelpost, dit omdat te storten hoeveelheid op voorhand			
			niet te bepalen is.			
400030			Bestekspost 400030 geheel vervangen voor onderstaande			
400030	515799		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen	uur	10,00	F
			m.b.v. een zelfrijdende hoogwerker.			
			Betreft het verwijderen van rupsennesten			
			Nesten verwijderen uit bomen (max. 18,0 m) met behulp			
			van een zelfrijdende hoogwerker (inclusief bediening) met			
			een industriële stofzuiger.			
			Behandelde bomen na bestrijding registreren			
			Vrijgekomen materiaal opslaan in duurzaam			
			verpakkingsmateriaal wat mee de verbrandingsoven in			
			mag			
			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting waar			
			dit verbrand dient te worden.			
			Stortkosten worden per deelopdracht verrekend op			
			stelpost, dit omdat te storten hoeveelheid op voorhand			
			niet te bepalen is.			
400040			Bestekspost 400040 geheel vervangen voor onderstaande			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
400040	515799		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen m.b.v. een autohoogwerker. Betreft het verwijderen van rupsennesten Nesten verwijderen uit bomen (max. 18,0 m) met behulp van een autohoogwerker (inclusief bediening) met een industriële stofzuiger. Behandelde bomen na bestrijding registreren Vrijgekomen materiaal opslaan in duurzaam verpakkingsmateriaal wat mee de verbrandingsoven in mag Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting waar dit verbrand dient te worden. Stortkosten worden per deelopdracht verrekend op stelpost, dit omdat te storten hoeveelheid op voorhand niet te bepalen is.	dag	10,00	F
5			MAAIEN GROEILOCATIES AZIATISCHE DUIZENDKNOOP			
51			Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop			
510010			Bestekspost 510010 geheel vervangen voor onderstaande			
510010	512599		Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop, handmatig. Betreft het handmatig maaien van bermen met groeilocaties van de Aziatische duizendknoop Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg. In het kader van de veiligheid dienen er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden altijd minimaal 2 medewerkers aanwezig te zijn. Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar via digitaal (beheer) systeem opdrachtgever of op aanwijs directie. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Stortkosten worden per deelopdracht verrekend op stelpost, dit omdat te storten hoeveelheid op voorhand niet te bepalen is.	dag	50,00	F
510020			Bestekspost 510020 geheel vervangen voor onderstaande			
510020	512599		Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop, machinaal Betreft het machinaal maaien van bermen met groeilocaties van de Aziatische duizendknoop Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. maai-zuiger Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg. Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar via digitaal (beheer) systeem opdrachtgever of op aanwijs directie Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Stortkosten worden per deelopdracht verrekend op stelpost, dit omdat te storten hoeveelheid op voorhand niet te bepalen is.	dag	75,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 27 Door de opdrachtgever te verstrekken gegevens****01 27 03 Weekoverzichten**

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de opdrachtnemer weekoverzichten verlangd.
- 02 Van de in deel 2.2 van de deelopdrachten genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten digitaal worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.
- 03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de opdrachtnemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.