

Ref. nr.	Vraag	Antwoord
1	Aanleiding: In eis 4.4 wordt gesproken over het laten analyseren van de olie in en laboratorium. Waarbij de volgende gegevens beoordeeld/opgenomen dienen te worden in de verslaglegging; - oliereinheit volgens ISO 4406 - oliereinheit volgens NAS 1638 - viscositeit bij 40°C - TAN volgens ASTM D664 - aanwezig van water volgens ASTM D6304 - chemische analyse - aanwezigheid van slijtage elementen - gegevens voorgaande metingen Tot slot moet er een conclusie over de actuele reinheid en eventuele aanbevelingen zijn opgenomen in de rapportage. Vraag: Gezien de benoemde facetten volstaat een diepfiltratiemeting, accepteert aanbesteder een diepfiltratiemeting, uitgevoerd door contractant zonder tussenkomst van laboratoriumonderzoek?	Nee, OG wenst ook laboratoriumonderzoek
2	Is het mogelijk dat de bedienaar als mangatwacht optreedt wanneer er een besloten ruimte betreedt moet worden tijdens het oplossen van een storing?	Nee, dat is niet mogelijk
3	Er worden in de komende periode ook objecten gerenoveerd door de Provincie. Kunt u aangeven welke consequenties dat binnen dit contract heeft?	Nee, deze zijn afhankelijk van de definitieve nog te bepalen scope en daarmee nog niet in te schatten.
4	U benoemd 43 objecten voor de onderhoudsronde (E5 en E6). Er zijn 45 objecten benoemd in Bijlage 09. We gaan ervan uit dat de Agelersluis en de Blokzijlkeersluis buiten de E scope vallen. Is dat correct? Voor de Zwartewaterbrug zijn 2 objecten benoemd. Is er per brugdek een object? Of is de Boogbrug het niet beweegbare deel en de Basculebrug het beweegbare deel?	(Vraag 1) Ja, Agelersluis en Blokzijlkeersluis vallen buiten de E-scope (Vraag 2) Nee, de basculebrug is het beweegbare deel met beide brugvallen en de boogbrug is het vaste deel
5	Op regel 18 en 19 van de Inschrijfstaat elektrotechnisch staat: Werktuigbouwkundige werkzaamheden. We gaan ervan uit dat hier Elektrotechnische werkzaamheden moet staan. Is dat correct?	Ja, dat is correct. 'Bijlage W - Inschrijfstaat perceel 2' is hier op aangepast
6	Wordt met het omgevingsmanagement verwacht dat elke discipline dit volledig verzorgt? Of is het per discipline aanvullend/ informierend aan het omgevingsmanagement van de provincie? (het lijkt onwenselijk dat stakeholders per discipline afstemming hebben)	Nee, ON dient in voorkomende gevallen zijn eigen werkzaamheden af te stemmen met eventuele stakeholders. Dit is aanvullend op omgevingsmanagement van OG.
7	In eis 1.62 wordt de inzet van een actiewagen benoemd. Het is niet mogelijk deze dienst per uur af te nemen. Dit gaat per halve dag / hele dag. Is het mogelijk dat u de het tarief ook uitdraagt per halve dag en per hele dag?	Ja, dat is akkoord. Onderstaande documenten zijn hierop aangepast: - De inschrijfstaten (bijlage V, W en Y) - Template DO formulier (bijlage 20, 21, 23) - PvE eis 1.62 (Bijlage M)
8	De voorgestelde tijden voor dagdienst in eis 1.28 zijn niet in overeenstemming met onze CAO. Om onnodig extra risico af te prijzen vragen wij u om de tijden in overeenstemming met onze CAO te brengen. (07:00-17:00 uur)	Nee, dit is niet akkoord. OG is wel bereid het dagvenster te verschuiven naar 7.00 - 19.00. PvE eis 1.28 (Bijlage M) is hierop aangepast
9	De onderhoudsronde "groot" wordt uitgevoerd in april en omvat: -algehele (audio)visuele inspectie van de gehele asset. Bedoelt u hiermee dat alle audio en video apparatuur geïnspecteerd moet worden? Dus niet alleen de intercom en marfoon maar ook de CCTV computer/camera's?	Nee, hiermee wordt het gebruik van (audio)visuele zintuigen voor uitvoering van de inspectie bedoeld.
10	"Het NEN3140 Handboek van de opdrachtgever is niet toegevoegd als bijlage. Graag deze verstrekken."	Dat is akkoord. Relevante documenten zijn als bijlage toegevoegd aan het PvE. 'Bijlage 26 - NEN3140 Handboek bijlagen'
11	"Het NEN3140 Handboek van de opdrachtgever is niet toegevoegd als bijlage, graag deze verstrekken Het inspenctieplan NEN3140, behorende bij het NEN3140 Handboek van de opdrachtgever is niet toegevoegd als bijlage, graag deze verstrekken. Graag ook een voorbeeldrapportage NEN3140 verstrekken."	Dat is akkoord. Relevante documenten zijn als bijlage toegevoegd aan het PvE. 'Bijlage 26 - NEN3140 Handboek bijlagen'
12	"Wij nemen aan dit grotendeels een doorgeef functie is maar moeten wij ook de afhandeling van storingen buiten in het veld op locatie coördineren en doen we dat in regie? Hoe worden de coördinatie werkzaamheden verrekend? "	Nee, afhandeling van storingen buiten eigen discipline hoeft niet op locatie te gebeuren. Doorgaans is melding telefonisch doorzetten naar andere contractant voldoende. Verrekening vindt plaats via besteksposten E15 en/of E16. Wanneer inzet op locatie noodzakelijk is, kunnen de uren tegen de daarvoor geldende tarieven van besteksposten E11 t/m E14 verrekend worden. PvE eis 3.3 is hier op aangepast.
13	"Ten aanzien van het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de inkoopvoorwaarden moet het als wij dat goed begrijpen dus gaan om de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de derde waarvoor de opdrachtgever wordt aangesproken. Klopt dit?	Artikel 9 lid 4 AlV 2022 luidt als volgt Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in de wet, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico over en vrijwaart de opdrachtgever ter zake, met inachtneming van de leden 1, en 2 van dit artikel. Artikel 9 lid 4 AlV 2022 ziet derhalve op situaties waarbij opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld door een derde voor handelen of nalaten waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is. Uw aanname is correct.
14	Eis 1.7 De provincie stelt een (web) applicatie ter beschikking voor het aanmelden en afmelden van werkzaamheden op locatie. Wilt u specificeren welke web applicatie u beschikbaar stelt	Nee, huidige beta-versie bevindt zich nog in de testfase. Webapplicatie wordt bereikbaar via hyperlink en QR-code. Voor beeldvorming van benodigde inzet mogen onderstaande vragen verwacht worden: - Naam organisatie - Telefoonnummer melder - Naam bezoeker(s) - Locatie van bezoek (meerkeuze) - Aan- of afmelden (meerkeuze) - Type werkzaamheden (meerkeuze) - Omschrijving werkzaamheden
15	"U geeft aan dat deelopdrachten ook op vaste prijs kunnen worden uitgevoerd. Dat houdt in dat er een post risico door ON meegerecalculeerd wordt. Template ""Template DO formulier" (bijlage 20 tm 23)"" biedt geen mogelijkheden tot het invoeren van een risicopost. We gaan er van uit dat ON een post risico mag meenemen en laat zien. Is onze aanname correct?"	Ja, dat is correct. Het template DO formulier is hierop aangepast en toegevoegd als bijlage van het PvE 'Bijlage 20 tm 23 - Template DO formulier perceel 1 tm 4'. Ook is de omschrijving van PvE eis 1.41 hierop aangepast (Bijlage M)
16	"Eis 1.52 Opdrachtnemer stemt scope van de werkzaamheden af met Opdrachtgever wanneer een asset vanuit een project wordt aangepast." "Tekst moet volgens ons zijn: Opdrachtgever stemt scope van de werkzaamheden af met Opdrachtnemer wanneer een asset vanuit een project wordt aangepast. Is onze aanname juist?	Ja, dat is correct. PvE eis 1.52 (Bijlage M) is hier op aangepast
17	Eis 2.9 Opdrachtnemer voert 2 keer per jaar een duikinspectie uit bij alle sluisen. Klopt het dat de duikinspectie bij 11 sluisen moet worden uitgevoerd?	Nee, Agelersluis hoeft niet geïnspecteerd te worden. Het betreft daarom 10 locaties. PvE eis 2.9 (Bijlage M) is hierop aangepast.
18	Graag aangeven wat de specificaties moeten zijn van de gevraagde laagwerker en of deze met of zonder bedienaar aangeboden moet worden.	OG gaat uit van werkbereik van minimaal 5 mtr onder maaiveld en reikwijdte horizontaal van minimaal 9 mtr, inclusief eventuele bedienaar. De inschrijfstaten voor perceel 1 en 2 (Bijlage V & W) en PvE eis 1.63, 3.17 (Bijlage M) zijn hier op aangepast
19	In het beschrijvend document wordt op pag. 3 aangegeven dat vanuit MAXIMO gewerkt gaat worden en dat in het contract een omschrijving zal worden opgenomen van de werkwijze. Kunt u deze omschrijving nu al beschikbaar stellen, of anders een verdere toelichting geven? Ook omdat dit van invloed kan zijn op de prijsvorming van een aantal onderdelen in de inschrijfstaat.	Nee, exacte invulling en start van werkwijze is nog niet bekend. Wanneer ON t.z.t. van mening is dat aanpassing van de werkwijze gevolgen heeft voor tarieven uit de inschrijfstaat, kan hiervoor een VTW ingediend worden.
20	Bij post W17 van de inschrijfstaat Werktuigbouwkundig moeten werkzaamheden m.b.t. de schotbalken bij de Scheersluis worden afgeprijsd. Is er meer informatie beschikbaar van deze schotbalken en kunt u dit delen t.b.v. de prijsvorming?	Ja, Werkinstructie met gegevens en tekeningen is toegevoegd als bijlage aan het PvE 'Bijlage 27 - V80-010 Scheersluis - Functionele Werkinstructie - plaatsen Schotbalken RIJ 1.0'
21	Bij post W16 van de inschrijfstaat Werktuigbouwkundig moeten werkzaamheden aan de ijspompen worden afgeprijsd. Is er meer informatie beschikbaar van deze pompen en kunt u dit delen t.b.v. de prijsvorming?	Ja, dit betreft doorgaans dompelpompen met onderstaande of vergelijkbare specificatie: - Capaciteit 30m³/u - Opvoerhoogte 8m - 230V / 3,9A / 0,55kW - Materiaal RVS PvE eis 2.16 (Bijlage M) hier op aangepast
22	Bij posten W12 en W13 van de inschrijfstaat Werktuigbouwkundig moeten werkzaamheden aan de inspectiewagen en noodstroomaggregaat van de Zwartewaterbrug worden afgeprijsd. Is er meer informatie beschikbaar van deze inspectiewagen met noodstroomaggregaat en kunt u dit delen t.b.v. de prijsvorming?	Ja, gegevens zijn als bijlage toegevoegd aan het PvE 'Bijlage 28 - 331-050 Zwartewaterbrug - Gegevens inspectiewagen' en 'Bijlage 29 - 331-050 Zwartewaterbrug - Noodstroominstallatie'
23	Bij post W2 van de inschrijfstaat Werktuigbouwkundig moeten besprekingen en besprekingsverslagen worden afgeprijsd. Kunt u aangeven met welke tijdsduur we rekening dienen te houden voor een bespreking?	Nee, minimale besprekingspunten conform PvE 1.30. Tijdsduur is sterk afhankelijk van actuele werkzaamheden.