

**HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE UITHOORN EN OUDER-AMSTEL.**

BESTEKNR: 03-2024

Projectnaam: Raamovereenkomst uitvoeren VTA- maatregelen Uithoorn en Ouder-Amstel 2024-2026

Status:	Definitief
Datum:	29-7-2024
Opgesteld door:	E. Valkenburg

01	HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS	1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	SCOOP OPDRACHT	3
09	WERKWIJZE EN DEELOPDRACHTEN	4
Deel 2.1	Algemene gegevens	5
01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	KWALITEITSBORGING	6
04	BIJLAGEN	6
05	VOERTAAL	6
06	BEREIKBAARHEID TERREIN	6
07	FASERING	6
Deel 2.2	Nadere beschrijving	7
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
1	VERWIJDEREN VAN BOMEN	9
10	VERWIJDEREN VAN BOMEN	9
11	VERWIJDEREN STOBBEREN	11
12	GRONDWERKEN NA VERWIJDEREN BOMEN	12
2	SNOEIEN VAN BOMEN	13
20	VERWIJDEREN VAN DOOD HOUT EN PROBLEEMTAKKEN	13
201	BOMEN IN GAZON	13
202	BOMEN IN BEPLANTING	15
203	BOMEN IN VERHARDING	17
3	KANDELABEREN VAN BOMEN	18
4	VERWIJDEREN VAN KLIMOP	19
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	20
50	VERKEERSMAATREGELEN	20
51	OVERIGE VOORZIENINGEN	20
52	TER BESCHIKKING STELLING	21
6	FLORA- EN FAUNA MAATREGELEN	21
Deel 3	Bepalingen	22
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	23
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	23
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	23
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	23
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	23
01 08	BIJDRAGEN	24
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	24
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	24
01 14	BOUWSTOFFEN	25
01 16	VERZEKERINGEN	26
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	27
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	27
01 20	KWALITEITSBORGING	27
01 22	VERGADERINGEN	28
01 23	WERKTIDEN	28
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	28
22 01	EISEN EN UITVOERING	28
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	28
22 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	29
23	TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE	29
23 01	EISEN EN UITVOERING	29

51	GROENVOORZIEINGEN ALGEMEEN	29
51 01	EISEN EN UITVOERING MAAIEN	29
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT	29
51 04	BEPLANTINGEN	30
51 41	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	30
51 42	EISEN EN UITVOERING	30
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	31
51 82	EISEN EN UITVOERING	31
01		32
01		33

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeesters en Wethouders van Uithoorn en Ouder-Amstel

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door uitvoeringsorganisatie Duo+.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk bevindt zich in de gemeente Uithoorn en gemeente Ouder-Amstel

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het kappen van bomen
- b. het verwijderen van stobben
- c. het verwijderen van dood hout uit bomen
- d. het verwijderen van probleemtakken uit bomen
- e. het kandelabereren van bomen

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 december 2024 tot en met 31 december 2026. Met de mogelijkheid tot een vanuit de opdrachtgever eenzijdige verlenging van 1 jaar + 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht geen.
.

1.07 KWALITEITSBORING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 SCOOP OPDRACHT

1. De raamovereenkomst wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn alleen de eenheidsprijzen vermeld die wederzijds worden gehanteerd voor het verspreid in beide gemeenten uit te voeren werkzaamheden.
2. Met dit raamcontract wordt beoogd in de periode van 1 december 2024 t/m 31 december 2026 een hoeveelheid werk aan deelopdrachten op de markt te zetten met een bandbreedte tussen 75% en 125% van de fictieve aanneemsom.
3. Binnen het raamcontract heeft opdrachtgever de mogelijkheid tot 2 maal een verlenging van een jaar.
4. Bij eventuele verlenging van het raamcontract worden de verrekenprijzen van dit raamcontract ongewijzigd van toepassing verklaard. De opdrachtnemer is verplicht de verrekenprijzen bij een verlenging gestant te doen voor de duur van de verlenging. Indexering van de eenheidsprijzen vindt plaats volgens de in de aanbestedingsleidraad aangegeven methode.
5. Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van dit raamcontract te allen tijde het recht om diensten van derden in te kopen. Aan deze overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer derhalve geen exclusieve rechten worden ontleend.
6. Aan bovenstaande cijfers (punt 2) kunnen geen rechten worden ontleend.

PAR

1.09 WERKWIJZE EN DEELOPDRACHTEN

1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer per aanvraag informatie over de op te dragen deelopdracht.
2. Op basis van de informatie bepaalt de opdrachtnemer de hoeveelheden en verstrekt opdrachtgever een raming van de kosten gebaseerd op bepaalde hoeveelheden maal de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van het raamcontract. De raming van de kosten wordt ingediend binnen 7 kalenderdagen na aanvraag.
3. Na indiening prijs en na akkoord inzake raming van kosten geeft de opdrachtgever binnen maximaal 7 kalenderdagen opdracht tot uitvoering.
Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de raming van kosten zal binnen 1 week na indiening op initiatief van de opdrachtgever een overleg worden gehouden. In dit overleg worden verschillen besproken en wordt alsnog getracht een akkoord te bereiken.
4. Het akkoord van de opdrachtgever gaat vergezeld met een opdrachtbrief met daarin een aanwijzing van directievoerder U.A.V.
5. Voor werkzaamheden in de gemeente Ouder-Amstel geldt dat niet eerder met de kap van bomen of kandelaberen van bomen mag worden begonnen nadat omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is verleend en de periode van bezwaar op de omgevingsvergunning is verlopen. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd door opdrachtgever. Een omgevingsvergunning is niet noodzakelijk als er acuut gevaar dreigt voor de omgeving vanwege een zieke of dode boom, zulks ter beoordeling door de opdrachtgever.

In het geval van een calamiteit (bijvoorbeeld schade door storm) is veelal direct handelen vereist. Uitsluitend in dat geval is een versnelde procedure beschikbaar voor het verstrekken van de opdrachtbrief. Deze spoedopdracht heeft een plafondbedrag van ten hoogste € 10.000,- (zegge tienduizend euro) exclusief BTW en is bedoeld voor kleine calamiteiten en voor de eerste kosten bij een calamiteit groter dan voornoemd plafondbedrag.

De versnelde procedure is:

1. Opdrachtgever verstrekt een opdrachtbrief met een plafondbedrag van ten hoogste € 10.000,- en verwijzing naar de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van het raamcontract. In de opdrachtbrief wordt tevens de directievoerder U.A.V. aangewezen.
2. Opdrachtnemer kan met deze deelopdracht direct de calamiteit herstellen.
3. Opdrachtnemer stelt de directievoerder U.A.V. in de gelegenheid om samen met hem (achteraf) de hoeveelheden te bepalen.
4. Op basis van daadwerkelijk uitgevoerd werk verstrekt de opdrachtnemer aan directievoerder een opzet van de kosten gebaseerd op bepaalde hoeveelheden maal de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van het raamcontract.
5. Na akkoord hierop door de directievoerder kan door de opdrachtnemer gefactureerd worden. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de raming van kosten zal binnen 1 week na indiening op initiatief van de opdrachtgever een overleg worden gehouden. In dit overleg worden de verschillen besproken en wordt alsnog getracht een akkoord te bereiken.
en verwijzing naar de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van het raamcontract. In de opdrachtbrief wordt tevens de directievoerder U.A.V. aangewezen.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Tot de raamovereenkomst horen bij aanbesteding geen tekeningen.

Indien de informatie per aanvraag bestaat uit tekeningen dan worden de tekeningen analoog of indien gewenst digitaal in PDF overlegd bij het verstrekken van de deelopdrachten.

Per aanvraag (deelopdracht) wordt alle noodzakelijke informatie verstrekt aan de opdrachtnemer.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Waar nodig worden peilen, hoofdafmetingen en hoogteligging op tekening aangegeven bij het verstrekken van de deelopdrachten.

03 KWALITEITSBORING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Plaatsen verkeersmaatregelen voor aanvang werkzaamheden
 2.
- enzovoort

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- V&G plan
- Uniform Europees aanbestedingsdocument
- Inschrijfleidraad.

05 VOERTAAL

Bij alle vormen van correspondentie of overleg is Nederlands de voertaal.

06 BEREIKBAARHEID TERREIN

Per deelopdracht wordt de opdrachtnemer geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

07 FASERING

Bij uitvoering van de werkzaamheden rekening houden met:

- De bereikbaarheid van bedrijven en woningen
- De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten.

Zo nodig de werkzaamheden in meerdere fasen uitvoeren. De fasering van het werk dient plaats te vinden in overleg met en met goedkeuring van de directie.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								VERWIJDEREN VAN BOMEN			
10								VERWIJDEREN VAN BOMEN			
100010	515101							Verwijderen bomen. Betreft verwijderen van bomen Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0.20 m Ontstane gaten vullen met grond, volgens bestekspostnr.120010 Stamhout vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting De aannemer wordt eigenaar van het takhout 9 Vrijgekomen stobben verwerken volgens bestekspostnr.110010	st	20,00	F
		1									
		6									
			1								
				3							
					4						
						9					
100020	515101							Verwijderen bomen. Betreft verwijderen van bomen Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0.20 m Ontstane gaten vullen met grond, volgens bestekspostnr.120010 Stamhout vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting De aannemer wordt eigenaar van het takhout 9 Vrijgekomen stobben verwerken volgens bestekspostnr.110020	st	30,00	F
		2									
		6									
			1								
				3							
					4						
						9					
100030	515101							Verwijderen bomen. Betreft verwijderen van bomen Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0.20 m Ontstane gaten vullen met grond, volgens bestekspostnr.120010 Stamhout vervoeren naar erkennde verwerkingsinrichting De aannemer wordt eigenaar van het takhout 9 Vrijgekomen stobben verwerken volgens bestekspostnr.110030	st	35,00	F
		3									
		6									
			1								
				3							
					4						
						9					
100040	515101							Verwijderen bomen. Betreft verwijderen van bomen Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0.20 m Ontstane gaten vullen met grond, volgens bestekspostnr.120010 Stamhout vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting De aannemer wordt eigenaar van het takhout 9 Vrijgekomen stobben verwerken volgens bestekspostnr.110040	st	25,00	F
		4									
		6									
			1								
				3							
					4						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100050	515101							Verwijderen bomen. Betreft verwijderen van bomen Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0.20 m Ontstane gaten vullen met grond, volgens bestekspostnr.120010 Stamhout vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting De aannemer wordt eigenaar van het takhout 9 Vrijgekomen stobben verwerken volgens bestekspostnr.110050	st	20,00	F
100060	515101							Verwijderen bomen. Betreft verwijderen van bomen Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0.20 m Ontstane gaten vullen met grond, volgens bestekspostnr.120010 Stamhout vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting De aannemer wordt eigenaar van het takhout 9 Vrijgekomen stobben verwerken volgens bestekspostnr.110060	st	15,00	F
100070	515101							Verwijderen bomen. Betreft verwijderen van bomen Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0.20 m Ontstane gaten vullen met grond, volgens bestekspostnr.120010 Stamhout vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting De aannemer wordt eigenaar van het takhout 9 Vrijgekomen stobben verwerken volgens bestekspostnr.110070	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								VERWIJDEREN STOBBEREN			
110010	515102							Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben van gekapte bomen Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr.120010 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	20,00	F
		1									
			1								
				1							
110020	515102							Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben van gekapte bomen Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr.120010 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	30,00	F
		2									
			1								
				1							
110030	515102							Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben van gekapte bomen Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr.120010 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	35,00	F
		3									
			1								
				1							
110040	515102							Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben van gekapte bomen Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr. 120010 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	25,00	F
		4									
			1								
				1							
110050	515102							Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben van gekapte bomen Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr.120010 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	20,00	F
		5									
			1								
				1							
110060	515102							Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben van gekapte bomen Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr.120010 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	15,00	F
		6									
			1								
				1							
110070	515102							Verwijderen stobben. Betreft verwijderen stobben van gekapte bomen Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond volgens bestekspostnr.120010 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	10,00	F
		7									
			1								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
110080	831703							Opbreken betontegels. Opbreken t.b.v. verwijderen stobben in verharding Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 50 mm Hele betontegels apart houden voor herstraten. Overig materiaal afvoeren naar erkende verwerker 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		F	
		2										
			2									
						9						
							7					
110090	831702							Opbreken betonstraatstenen. Opbreken t.b.v. verwijderen stoben Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte mm Hele betonstraatstenen apart houden voor herstraten. Overig materiaal afvoeren naar erkende verwerker. 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	50,00	F	
		2										
			1									
						9						
							7					
110100	831402							Herstraten betonstraatstenen. Betreft herstraten na verwijderen stobben Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Betonstraatstenen: standaard waalformaat 1 Afstrooien met brekerszand	m2	50,00	F	
		2										
			1									
						1						
							1					
110110	831403							Herstraten betontegels. Betreft herstraten na verwijderen stobben Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels 1 Afstrooien met brekerszand	m2	50,00	F	
		2										
			1									
						1						
							1					
12								GRONDWERKEN NA VERWIJDEREN BOMEN				
120010	220301							Grond verwerken in gaten na verwijderde bomen Betreft aanvullen ontstane gaten na verwijderen stobben gerooide bomen Grondsoort: teelaarde, af te halen bij depot Randweg Gemiddelde hoogte 0.30 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Aanvullingen rond afwerken i.v.m. inklinking. 4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	150,00	F	
		1							m3			150,00 T
						1						
							9					
							4					
120020	512101							Zaaien. Betreft inzaaien aangevulde gaten gerooide bomen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	are	8,00	F	
		1										
			1									
						1			kg			6,00 L
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
120030	512101							Zaaïen. Betreft inzaaïen aangevulde gaten gerooide bomen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van bermen B1 Hoeveelheid 0,50kg/ 100m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	are	8,00	F		
		1											
			1										
				1									
					9								
						1			kg			4,00	L
2								SNOEIEN VAN BOMEN					
20								VERWIJDEREN VAN DOOD HOUT EN PROBLEEMTAKKEN					
201								BOMEN IN GAZON					
201010	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F		
		1											
			1										
				1									
					6								
201020	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F		
		1											
			2										
				2									
					6								
201030	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00	F		
		2											
			1										
				1									
					6								
201040	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	200,00	F		
		2											
			2										
				2									
					6								
201050	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00	F		
		3											
			1										
				1									
					6								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
201060	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens, Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00	F		
			3										
				2									
					2								
							6						
201070	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	350,00	F		
			4										
				1									
					1								
							6						
201080	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00	F		
			4										
				2									
					2								
							6						
201090	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00	F		
			5										
				1									
					1								
							6						
201100	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00	F		
			5										
				2									
					2								
							6						
201110	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	200,00	F		
			6										
				1									
					1								
							6						
201120	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F		
			6										
				2									
					2								
							6						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201130	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
			7		1						
					1						
201140	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
			7		2						
					2						
202								BOMEN IN BEPLANTING			
202010	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F
			1		1						
					1						
202020	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
			1		2						
					2						
202030	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00	F
			2		1						
					1						
202040	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	200,00	F
			2		2						
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
202050	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00	F		
				3									
					1								
						1							
							6						
202060	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00	F		
				3									
					2								
						2							
							6						
202070	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	350,00	F		
				4									
					1								
						1							
							6						
202080	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00	F		
				4									
					2								
						2							
							6						
202090	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00	F		
				5									
					1								
						1							
							6						
202100	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	200,00	F		
				5									
					2								
						2							
							6						
202110	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F		
				6									
					1								
						1							
							6						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202120	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
			6								
				2							
					2						
							6				
202130	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
			7								
				1							
					1						
							6				
202140	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
			7								
				2							
					2						
							6				
203								BOMEN IN VERHARDING			
203010	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
			1								
				1							
					1						
							6				
203020	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	120,00	F
			2								
				1							
					1						
							6				
203030	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F
			3								
				1							
					1						
							6				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
203040	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	125,00	F		
				4		1							
						1							
							6						
203050	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	120,00	F		
				5		1							
						1							
							6						
203060	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F		
				6		1							
						1							
							6						
203070	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft verwijderen van dood hout en probleemtakken. Locatie en sortiment volgens beschikbaar gestelde gegevens. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F		
				7		1							
						1							
							6						
3								KANDELABEREN VAN BOMEN					
300010	515532							Kandelaber bomen. Betreft kandelaber bomen Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	25,00	F		
				3		1							
						1							
							6						
300020	515532							Kandelaber bomen. Betreft kandelaber bomen Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	25,00	F		
				3		1							
						2							
							6						
300030	515532							Kandelaber bomen. Betreft kandelaber bomen Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F		
				4		1							
						1							
							6						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
300040	515532							Kandelaberen bomen. Betreft kandelaberen van bomen Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F	
		4										
			1									
				2								
					2							
							6					
300050	515532							Kandelaberen bomen. Betreft kandelaberen van bomen Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	35,00	F	
		5										
			1									
				1								
					1							
							6					
300060	515532							Kandelaberen bomen. Betreft kandelaberen van bomen Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Takken inkorten tot ca. 0,50 m van de takkraag Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	40,00	F	
		5										
			1									
				2								
					2							
							6					
4								VERWIJDEREN VAN KLIMOP Betreft verwijderen van klimop van de stam(voet) en uit de kroon van bomen				
400010	515599							Verwijderen klimop Betreft verwijderen van klimop van de stam(voet) en uit de kroon van bomen. Verwijderen incl. hechtwortels Boomhoogte tot ca. 6 m. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F	
400020	515599							Verwijderen klimop Betreft verwijderen van klimop van de stam(voet) en uit de kroon van bomen. Verwijderen incl. hechtwortels Boomhoogte van ca. 6 tot 9m. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st st	20,00	F	
400030	515599							Verwijderen klimop Betreft verwijderen van klimop van de stam(voet) en uit de kroon van bomen. Verwijderen incl. hechtwortels. Boomhoogte van ca. 9 tot 12m. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	25,00	F	
400040	515799							Verwijderen klimop Betreft verwijderen van klimop van de stam(voet) en uit de kroon van bomen. Verwijderen incl. hechtwortels. Boomhoogte van ca. 12 tot 15m. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
50								VERKEERSMAATREGELEN			
500010	620202		9		3		2	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: snoei- en rooiwerkzaamheden Afzettingen conform CROW publicatie 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	F
500020	620203		9		3		2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: snoei- en rooiwerkzaamheden Afzettingen conform CROW publicatie 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	F
500030	620204		9				2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: snoei- en rooiwerkzaamheden Afzettingen conform CROW publicatie 96b Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	F
51								OVERIGE VOORZIENINGEN			
510010	101402		1			2	4	Toepassen rijplatenbaan. Verplaatsen: Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: snoei- en rooiwerkzaamheden Rijplaat kunststof: Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	25,00	F
510020	101422		1					In stand houden rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 510010	m*d	25,00	F
510030	101432		1					Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 510010	m	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
52								TER BESCHIKKING STELLING				
520010	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
		4										
			1									
520020	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F	
		3										
			1									
				1								
					1							
520030	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers:	uur	40,00	F	
		1										
						1						
6								FLORA- EN FAUNA MAATREGELEN				
600010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft verkennende inventarisatie ten behoeve van fauna, uit te voeren voor elke ronde werkzaamheden. Bekijken waar er zich rust en verblijfplaatsen bevinden. Bij ontdekken rust en verblijfplaats melden bij directie.	keer	1,00	F	
600020	645001							Inventariseren flora. Betreft verkennende inventarisatie ten behoeve van flora, uit te voeren voor elke ronde werkzaamheden. Bekijken waar er zich rust en verblijfplaatsen bevinden. Bij ontdekken rust en verblijfplaats melden bij directie.	keer	1,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.04 van de Standaard 2020 vindt er prijsindexatie plaats.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 12.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

01 05 02 WEEKRAPPORT

- 01 In aanvulling op paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De weekrapporten zodanig samenstellen, dat na de invulling van de vordering en de stand van het werk een redelijke verrekening per termijn plaats kan vinden. In de weekrapporten de in paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 vermelde aantekeningen opnemen. Verrekening vindt plaats na goedkeuring van de weekrapporten.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van de schriftelijke opdracht

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV-2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: diverse werkzaamheden in het openbaar gebied. De werkzaamheden worden in onderling overleg tussen aannemer en directie afgestemd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 VERIFICATIE ACCEPTATIE, STOP-,BIJWOON, REGISTRATIEPUNT**

- 01 In aanvulling op de Standaard 2020 lid 01 tm 04 verificatie, stop, bijwoonpunt onder lid c en e, is tevens het indienen van het algemeen werkplan met vermelde registratiepunten rioleringsleuven en aardebanen leidend voor de uitvoeringsplanning waar de aannemer met de inschrijving rekening mee dient te houden. Verrekening zoals stagnatie en of uitloop in de planning op het algemeen werkplan met bijbehorende registratiepunten zijn voor rekening van de aannemer bij het niet compleet of tijdig indienen van de omschreven gegevens.
- Onder lid c1 het aanleveren van verdichtingsrapportages per verwerkte bouwstof in aardebanen en rioleringsleuven of opgenomen in de omschreven besteksposten en in juiste laagdikten verwerkt aanleveren aan de directie conform paragraaf 01.13.05 lid c2 de Standaard 2020
- Onder lid c2 het werk aan aardebanen en rioleringsleuven mag pas hervat worden wanneer de directie goedkeuring heeft verleend op de door de aannemer aan te leveren verdichtingsrapportage.
- Indien de verdichting resultaten beneden de gestelde eisen vallen kan de directie overgaan tot het stil leggen van de werkzaamheden tot aan de gestelde eis is voldaan. Verrekening van stagnatie of uitloop op de planning komen dan tevens voor rekening van de aannemer.
- Bij het indienen van de verdichtingsresultaten moet rekening gehouden worden met een keuringsduur van maximaal 5 werkdagen conform paragraaf 01.13.04 en 01.13.03 lid 01 van de Standaard 2020 .
- In de keuringstermijn mag de aannemer de werkzaamheden doorgang laten vinden, mocht blijken dat de verdichting niet voldoet aan de gestelde eisen dan moet de aannemer zorg dragen dat dit alsnog binnen de gestelde eis aangepast gaat worden. De kosten voor het aanpassen van gestelde komen dan voor rekening van de aannemer.
- Bij rioleringswerkzaamheden moet de aannemer zorg dragen dat de opdrachtgever 2 werkdagen voorafgaand aan de riool opleverinspectie geïnformeerd wordt zodat de toezichthouder deze bij kan wonen.

01 13 02 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV-2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV-2012, verlangd omvattende: Straatwerkplan, en een plan van aanpak i.v.m. flora en fauna wet met betrekking op zorgvuldig handelen.

HFD PAR ART LID

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
.....
.....
- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijke opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- 02 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in paragraaf 18 lid 01 van de UAV-2012 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV-2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 03 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV-2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 04 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing op de navolgende bouwstoffen:
-
-
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV-2012 worden gekeurd.

HFD PAR ART LID

01 14 03 PROCESCERTIFICATIE

- 01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.
- 02 Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.
- 03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 CONSTRUCTION ALL-RISK VERZEKERING**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b, lid 2 van de UAV-2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All-Risk-(CAR)verzekering worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
- 02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
a. het werk tegen materiële beschadiging;
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- 03 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- 04 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de wet wordt niet gewijzigd of beperkt door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.
- 05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde eigen risico 's komen ten laste van die partij die voor de schade aansprakelijk is.
- 06 Een kopie van de polis kan na telefonisch verzoek worden ingezien op het gemeentehuis.
- 07 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde dienen de aannemer, mede-, en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, met een minimale dekking van € 1,250,00 per schadegeval, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die Wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet bij de uitvoering van het werk worden gebruikt.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
grond, asbest, teerhoudend asfalt, baggerspecie, hoogovenslakken, overig fundatie materiaal, EPS, hout, overig bouw materiaal.
- 02 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: De omvang van de schade wordt in redelijkwijze vastgesteld door de directie.
15 EUR per struik
80 EUR per m2 gras
100 EUR per M2 kruidenvegetatie.
- 02 Het is ten strengste verboden om in de nabijheid van bomen dan wel kroon/wortel projectie bouwstoffen en machines op te slaan in depot.
- 03 De aannemer verplicht zich binnen de werkgrenzen, of op daartoe aangewezen depotlocaties aangegeven op de definitieve tekeningen of in overleg met de directie, stambescherming toe te passen op alle boomvormers. Mocht er schade optreden bij het niet correct uitvoeren of toepassen van de stambescherming, dan is de schade omschreven in de aanvulling van paragraaf 01.18.01 lid 5 van de standaard 2020 voor rekening van de aannemer. De daarbij behorende taxatiekosten of vervangingskosten vallen hierbij onder de verantwoording van de aannemer.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 01 INSPECTIES**

- 01 De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een beeldkwaliteitscontrole en frequentiecontrole uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door de aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden.
- 02 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria:
- Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard 2020
- Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard 2020
- 03 Indien uit een beoordelingsrapport blijkt dat een onderdeel of het totaal niet aan de gestelde uit 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2020 voldoet, dienen de aangetroffen tekortkomingen binnen 5 werkdagen zijn verholpen conform de in het bestek omschreven werkzaamheden of beeldverplichting

HFD PAR ART LID

01 22 VERGADERINGEN**01 22 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen 4- wekelijks vergaderingen worden gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze tenminste drie dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de opdrachtnemer verslagen worden gemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden ondertekend.

01 23 WERKTIDJEN**01 23 01 ALGEMEEN**

- 01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de reguliere werktijden van de afdeling Buurt van Duo+: 7.00- 16.45 uur.
- 02 Indien de aannemer van de genoemde werktijden in lid 01 wenst af te wijken, dient de aannemer 14 dagen van te voren schriftelijke goedkeuring aan de directie te vragen.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN**22 01 EISEN EN UITVOERING****22 01 01 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER**

- 01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt ten hoogste 2% van de totale aantal verrichte waarnemingen (95% betrouwbaarheid).

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**22 07 01 KLEI, KEURING NA AANVOER**

- 01 Het aantal keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.16 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt 1 keuring per 500 m³.

HFD PAR ART LID

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES**22 24 01 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONRECHTMATIGHEDEN**

- 01 In aanvulling op artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 moet het oppervlak van het perceel ontdoen zijn van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30mm of meer bedragen, stenen/puin daaronder begrepen.

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE**23 01 EISEN EN UITVOERING****23 01 01 EISEN AAN PLAATSING DRAINS**

- 01 In aanvulling op de 23.22.03 van de Standaard 2020 voor plaatsing van drains is het verplicht om bij het kruisen van voetpaden de drain te onderbreken d.m.v. een PVC buis om verzakking in voetpaden tegen te gaan

51 GROENVOORZIEINGEN ALGEMEEN**51 01 EISEN EN UITVOERING MAAIEN****51 01 01 MAAISEL DIRECT VERWERKEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 06 en lid 09 van de Standaard 2020, dotten gras dienen verspreid te worden over het gemaaid grasveld. Maaisel op verhardingen dient te worden verwijderd.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT**51 03 01 VERLAGEN WATERSTAND**

- 01 In aanvulling op de Standaard 2020 mag de waterstand alleen in overleg met Waternet en directie verlaagd worden indien Waternet hiervoor vergunning verleend aan de aannemer.

51 03 02 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In Duivendrecht zijn op de onderstaande plaatsen beschermde plantensoorten bekend:

- Begoniastraat (gehele oever)
- Groenstrook ten zuiden van de A10 (grondgebied Rijkswaterstaat)
- Rozenburglaan; talud ten noorden van de A10 en oostzijde pad na viaduct
- Venserpark ten westen van de Randweg

In Ouderkerk aan de Amstel zijn op de onderstaande plaatsen beschermde plantensoorten bekend:

- Rondom vijver Prinses Ireneplantsoen
- Langs water Hogerlustlaan
- Oostzijde Hoofdenburgsingel/ Turfstekerpas.

In Uithoorn zijn op de onderstaande plaatsen beschermde plantensoorten bekend:

- Watsonweg, berm langs fietspad.

- 02 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

HFD PAR ART LID

51 04 BEPLANTINGEN**51 04 01 EISEN EN UITVOERING**

- 01 Ter voorkomen van extra verontreinigingen van het (composteerbare) bladafval met vuurwerkresten e.d. dient voor 25 december het bladafval te zijn geruimd en afgevoerd.
- 02 Verspreide en verzamelde resten van blad en ander ongewenst natuurlijk vuil in een strook van 60 cm rond een groenvak worden geacht afkomstig te zijn uit het desbetreffende groenvak en dienen overeenkomstig de kwaliteitseisen als behorend bij het groenvak verwijderd te worden.
- 03 Bladresten mogen nooit leiden tot verstikking van het desbetreffende groenvak
- 04 Het verwijderen van blad en ander ongewenst vuil mag geen schade aan het groen ten gevolge hebben.
- 05 Verwijderen van blad en ander ongewenst natuurlijk vuil op gazon, heesters, bodembedekkers, rozen en vaste planten mag geen wijziging in de hoogte van de aanwezige gras/ kruidenvegetatie tengevolge hebben.
- 06 Exoten en planten die gevaar vormen (bijvoorbeeld berenklaauw, japanse duizendknoop e.d.) voorkomen dat deze in het zaad schieten.
- 07 Snoeien door klepelen is niet toegestaan.
- 08 Het gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 41 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 41 01 IEP AANTASTINGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.52.18 van de standaard 2020 mag het te rooien of te snoeien lepenhout niet in opslag of in depot opgeslagen liggen, en dient direct vervoerd te worden naar een daartoe erkend verwerkingsbedrijf

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 01 AANBRENGEN BEPLANTING**

- 01 In aanvulling op artikel 51.42.05 lid 3 van de Standaard 2020 mogen waterplanten alleen worden verwerkt bij een minimale watertemperatuur van +10 °.

HFD PAR ART LID

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 45 01 INBOETEN BEPLANTINGEN**

- 01 Plantmateriaal en bomen, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 25 maart verwerken. Maar met een minimale temperatuur van +5°
- 02 Plantmateriaal en bomen mogen niet met hal in de grond worden aangebracht.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDINGEN**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan in de nabijheid van geparkeerde auto's om schade aan autos te voorkomen.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle ongewenste vegetatie, inclusief mossen en licht opschot van bijvoorbeeld Wilg of Es met een hoogte van max 1m en vertakt tot 5 loten.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 03-2024

Raamovereenkomst uitvoering VTA maatregelen 2024-2026

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 03-2024

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 03-2024

Raamovereenkomst uitvoering VTA maatregelen 2024-2026

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERWIJDEREN VAN BOMEN				
10	VERWIJDEREN VAN BOMEN				
100010	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
100020	Verwijderen bomen.	st	30,00	F	
100030	Verwijderen bomen.	st	35,00	F	
100040	Verwijderen bomen.	st	25,00	F	
100050	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
100060	Verwijderen bomen.	st	15,00	F	
100070	Verwijderen bomen.	st	10,00	F	
11	VERWIJDEREN STOBBEREN				
110010	Verwijderen stobben.	st	20,00	F	
110020	Verwijderen stobben.	st	30,00	F	
110030	Verwijderen stobben.	st	35,00	F	
110040	Verwijderen stobben.	st	25,00	F	
110050	Verwijderen stobben.	st	20,00	F	
110060	Verwijderen stobben.	st	15,00	F	
110070	Verwijderen stobben.	st	10,00	F	
110080	Opbreken betontegels.	m2		F	
110090	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
110100	Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
110110	Herstraten betontegels.	m2	50,00	F	
12	GRONDWERKEN NA VERWIJDEREN BOMEN				
120010	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	150,00	F	
120020	Zaaien.	are	8,00	F	
120030	Zaaien.	are	8,00	F	
2	SNOEIEN VAN BOMEN				
20	VERWIJDEREN VAN DOOD HOUT EN PROBLEEMTAKKEN				
201	BOMEN IN GAZON				
201010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	150,00	F	
201020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
201030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	250,00	F	
201040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	200,00	F	
201050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	300,00	F	
201060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	250,00	F	
201070	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	350,00	F	
201080	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	300,00	F	
201090	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	300,00	F	
201100	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	250,00	F	
201110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	200,00	F	
201120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	150,00	F	
201130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	50,00	F	
201140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	50,00	F	
202	BOMEN IN BEPLANTING				
202010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	150,00	F	
202020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
202030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	250,00	F	
202040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	200,00	F	
202050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	300,00	F	
202060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	250,00	F	
202070	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	350,00	F	
202080	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	300,00	F	
202090	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	250,00	F	
202100	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	200,00	F	
202110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	150,00	F	
202120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	50,00	F	
202140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	50,00	F	
203	BOMEN IN VERHARDING				
203010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	50,00	F	
203020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	120,00	F	
203030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	150,00	F	
203040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	125,00	F	
203050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	120,00	F	
203060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	100,00	F	
203070	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	50,00	F	
3	KANDELABEREN VAN BOMEN				
300010	Kandelaberen bomen.	st	25,00	F	
300020	Kandelaberen bomen.	st	25,00	F	
300030	Kandelaberen bomen.	st	30,00	F	
300040	Kandelaberen bomen.	st	30,00	F	
300050	Kandelaberen bomen.	st	35,00	F	
300060	Kandelaberen bomen.	st	40,00	F	
4	VERWIJDEREN VAN KLIMOP				
400010	Verwijderen klimop	st	10,00	F	
400020	Verwijderen klimop	st	20,00	F	
400030	Verwijderen klimop	st	25,00	F	
400040	Verwijderen klimop	st	20,00	F	
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
50	VERKEERSMAATREGELEN				
500010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	1,00	F	
500020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	F	
500030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00	F	
51	OVERIGE VOORZIENINGEN				
510010	Toepassen rijplatenbaan.	m	25,00	F	
510020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	25,00	F	
510030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	25,00	F	
52	TER BESCHIKKING STELLING				
520010	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	40,00	F	
520020	Inzetten vrachtauto.	uur	60,00	F	
520030	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
6	FLORA- EN FAUNA MAATREGELEN				
600010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	F	
600020	Inventariseren flora.	keer	1,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				