

Algemene informatie

Aanbesteding: Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Bijlage G

Vraag:

Par 1/ blz 1: welk werkplan bedoelt u hier?

Antwoord:

Bijlage G: Onderdeel 'Werkplan' laten vervallen.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr. 2
Onderwerp: Bestek deel 3

Vraag:

01.04.01 - lid 05 - U geeft aan dat er geen verrekening plaatsvindt in vrachten en huren als gevolg van naleving wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die daags na aanbesteding in werking getreden. Inschrijvers kunnen nimmer hiervoor aansprakelijk zijn, zeker niet wanneer de totale looptijd van de raamovereenkomst (4 jaar) toegepast wordt. Conform Gids Proportionaliteit verzoeken wij u dit lid te verwijderen.

Antwoord:

Deel 3 01.04.01 lid 05 vervalt.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr. 3
Onderwerp: Bestek deel 3

Vraag:

01.12.06 lid 01: in het bestek is geen bestekspost opgenomen voor opstellen verkeersplannen. Graag deze toevoegen.

Antwoord:

Post 8000 Tekst 'Opstellen notulen' wijzigen in 'Opstellen documenten'
Bestekspost toevoegen:
800020 (623099) Opstellen verkeersplan. Hoeveelheid resultaatsverplichting 4 keer F
Betreft het vervaardigen van een verkeersplan ten behoeve van realiseren verkeersmaatregelen volgens de besteksposten onder 8200. Inclusief benodigde omleidingsroutes.
Verkeersplan dient schriftelijk te worden aangeboden voor start van de werkzaamheden.
Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' en conform deel 3 art 01.12 van dit bestek.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bestek deel 3

Vraag:

01.13.02 lid 01: in het bestek is geen bestekspost opgenomen voor opstellen Kwaliteitsplannen. Graag deze toevoegen.

Antwoord:

Deel 1 07 Kwaliteitsborging vervalt.
Deel 2.1 03 Kwaliteitsborging vervalt.
Deel 3 01.13.02 en 13.13.05 vervallen.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bestek deel 3

Vraag:

01.13.06 lid 01: in het bestek is geen bestekspost opgenomen voor opstellen Algemeen tijdschema. Graag deze toevoegen.

Antwoord:

Toevoegen bestekspost:
800030 Opstellen Algemeen tijdschema. Hoeveelheid resultaatsverplichting
Keer 12 F
Betreft het vervaardigen van een Algemeen tijdschema conform deel 3 art
01.13.06 van dit bestek.
Opstellen per deelopdracht.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-
2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek deel 3

Vraag:

01.17.07 lid 01: in het bestek is geen bestekspost opgenomen voor opstellen
Plan vrijkomende materialen. Graag deze toevoegen.

Antwoord:

Toevoegen bestekspost:
800040 Opstellen Plan voor vrijgekomen materialen. Hoeveelheid
resultaatsverplichting Keer 12 F
Betreft het vervaardigen van een Algemeen tijdschema conform deel 3 art
01.17.07 van dit bestek.
Opstellen per deelopdracht.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-
2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek deel 3

Vraag:

01.18.02 lid 05: in het bestek is geen bestekspost opgenomen voor tijdelijke
stambescherming. Graag deze toevoegen.

Antwoord:

Toevoegen bestekspost:
840020 (101603) Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.
Situering: bij te handhaven bomen, in overleg met directie.
Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75
mm lang 2,00 m.

De houten delen d.m.v. nieten met 20 mm tussenruimten op de singels bevestigen. De singels 10 mm uit de uiteinden bevestigen.
Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. jute en vooromhulde drainbuis.
Met materiaal van de aannemer
Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.
Verwijderen na gereed komen van de werkzaamheden.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bestek deel 2.2

Vraag:
101210: welk percentage heesters dient gehandhaafd te worden?

Antwoord:
Tekst
'Mooie heesters in overleg met directie handhaven'
wijzigen in
'Mooie heesters in overleg met directie handhaven. Rekening houden met ca. 5% van de heesters'

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bestek deel 2.2

Vraag:
230010: hoeveel locaties betreffen dit en wat is de gemiddelde grootte?

Antwoord:
Rekening houden met diverse (kleinere) locaties.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bestek algemeen

Vraag:

Hoeveel deelopdrachten worden er per jaar uitgegeven?

Antwoord:

Er kan worden uitgegaan van 12 deelopdracht per jaar. Het kan echter voorkomen dat er minder deelopdrachten per jaar worden verstrekt.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Bestek deel 2.2

Vraag:

830010: betreft de afstand een enkele rij of een dubbele rij rijplaten?

Antwoord:

Toevoegen tekst

'Dit betreft de lengte tussen (overrijdbaar) terrein en werklocatie die middels rijplaten overbrugd dient te worden. Dit kan bestaan uit dwarsliggende platen of een dubbele rij.'

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Bestek deel 2.2

Vraag:

830010: afmeting en benodigde periode ter keuze aannemer. Voor de ROK is dit nu niet af te prijzen. Graag afmetingen en periode (bv. week) toevoegen.

Antwoord:

Toevoegen tekst:

'Rekening houden met werkzaamheden gedurende 1 dag en ca. 5 keer per jaar.'

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bestek deel 2.2

Vraag:

860110: welke last op welke afstand dient de mobiele torenkraan te hijsen?
Zonder dit is de type kraan niet te bepalen.

Antwoord:

Tekst
'Werkhoogte tot 33 meter.'
wijzigen in:
'Gieklengte 33 meter.'
Maximum capaciteit: 7,5 ton
Max. vlucht bij max. last: 10,4 meter'

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bestek deel 2.2

Vraag:

860140: is dit inclusief of exclusief mobiele kraan?

Antwoord:

Post 860140:
Tekst
'Inzetten van een stobbenboor'
wijzigen in:
'Inzetten van een mobiele kraan met stobbenboor'
Tekst
'Aan- en afvoer van de stobbenboor verrekenen ...'
wijzigen in:
'Aan- en afvoer van de mobiele kraan met stobbenboor verrekenen ...'
Post 860330:
Tekst
'...het aan- en afvoeren van een stobbenboor ...'
wijzigen in:
'...het aan- en afvoeren van een 'mobiele kraan met stobbenboor ...

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

15 inschrijfleidraad - werkplan

Vraag:

In Bijlage G wordt om een Werkplan gevraagd bij inschrijving. Kunt u nader toelichten wordt voor werkplan u hier bedoeld of dit onderdeel laten vervallen?

Antwoord:

Bijlage G: Onderdeel 'Werkplan' laten vervallen.

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Toevoegen/aanpassen bestekposten vanuit Gemeente

Vraag:

De Gemeente voegt toe/ past aan de volgende bestekposten.

Antwoord:

Bestekspost 860310:

Toevoegen/Aanpassen Bestekspostnaam: 'Aan- en afvoer van een mobiele kraan met sorteergrijper of zaagklem'

Bestekspost 860320:

Toevoegen/Aanpassen Bestekspostnaam: 'Aan- en afvoer van een handbediende mini stobbefrees'

Bestekspost 860330:

Toevoegen/Aanpassen Bestekspostnaam: 'Aan- en afvoer van een mobiele kraan met stobbenboor'

Bestekspost 860340:

Toevoegen/Aanpassen Bestekspostnaam: 'Aan- en afvoer van een ponton'

Bestekspost 860350:

Toevoegen/Aanpassen Bestekspostnaam: 'Aan- en afvoer van een Agria'

Bestekspost 860360:

Toevoegen/Aanpassen Bestekspostnaam: 'Aan- en afvoer van een hoogwerker'

Bestekspost 860370:

Toevoegen/Aanpassen Bestekspostnaam: 'Aan- en afvoer van een minitractor met frees/kilver/kopegg'

Percelen: P1 Omvorming groen en onderhoud bomen 2025-2028

Beantwoord op: 14 nov. 2024