
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: zaaknummer 1094427 Preventief en correctief
onderhoud drukriool 2025 - 2028.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
05 Algemene algemene eisen en technische eisen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
03 Toevoegen bestekspost 03.	7
03 Besteksadministratie	7
221 Tekstuele wijziging in bestekspost 221	7
3. Bepalingen	10
01 27 Door de aannemer te verstrekken gegevens	11
70 Technische bepalingen elektro-mechanische installatie	12
70 0 Onderhoud	12
70 01 Algemeen	12
70 03 Correctief onderhoud	12
70 05 Bepaling vervalt	12

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

05 Algemene algemene eisen en technische eisen

5e aandachtsstreep, aanvullen met de tekst, (De werkzaamheden dienen wekelijks aaneengesloten te worden uitgevoerd op minimaal 2 vaste werkdagen per week.)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
03			Toevoegen bestekspost 03. Toevoegen bestekspost 03.				
03			Besteksadministratie				
031010			Toevoegen bestekspost 031010.				
031010	100199		Licentie besteksadministratie. Betreft het aanvragen van een tijdelijke licentie voor het programma GVV bestekAdministratie online - Advanced en GWW bestekadministratie Mobiel (t.b.v. App) De aannemer sluit hiervoor een overeenkomst af met IBIS. De kosten voor deze licentie en de bijkomende abonnementskosten worden geacht te zijn opgenomen in deze bestekpost. Zie ook deel 3 artikel 01.27.05.	wk	52,00	F	
221			Tekstuele wijziging in bestekspost 221 Tekstuele wijziging in bestekspost 221 Reinigen en inspecteren rioolgemaal (4x/jr) Betreft het reinigen en visueel inspecteren van rioleringsobjecten op het goed functioneren en op gebreken, zoals aantasting, breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking, wortelgroei, e.d. door middel van betreding. Rioolgemalen 4x per jaar reinigen.				
221010			Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 100 st				
510010			Tekstuele toevoeging in bestekspost 510010 Te rekenen met een (maximale) inzet van 1 dag (te rekenen met 8 uur) van de genoemde werkzaamheden en in te zetten materieel voor het verhelpen van de storingen. Naast het genoemde materieel dient tevens een minigraver te worden ingezet.				
510020			Tekstuele toevoeging in bestekspost 510020 Te rekenen met een (maximale) inzet van 1 dag (te rekenen met 8 uur) van de genoemde werkzaamheden en in te zetten materieel voor het verhelpen van de storingen. Naast het genoemde materieel dient tevens een minigraver te worden ingezet.				
520020			Tekstuele toevoeging in bestekspost 520020 Per storing rekenen met benodigde inzet van de monteur (4 uur ter plaatse)				
540010			Vervangen bestekspost 540010 voor onderstaande bestekspost.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
540010	263199		Verhelpen kabelbreuk (3 x 4 mm ²). Situering op diverse locaties binnen de werkgrens. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het volledig verhelpen van een kabel breuk. Type grondkabel: - 3 x 4 m ² YMvK-as Onder het verhelpen van een kabelbreuk dienen onderstaande werkzaamheden te zijn inbegrepen: - het verzorgen van een klic-melding - het opsporen en lokaliseren van de kabelbreuk; - benodigd grondwerk tot een diepte van ca. 1,50 meter; - het opnemen en herstellen van beplanting en of bestratingen (elementenverhardingen) en kantopsluitingen tot ca. 12 m ² ; - Toe te passen lasmof: lasmof doormiddel van spuit / wikkel mof en geen gietmof! - het doormeten van de kabel; - het gedurende de kabelbreuk leeghouden van 2 rioolgemaaltjes met behulp van een traktor met giertank; De aannemer dient rekening te houden met ligging van kabels- en leidingen in het tracé van de kabel. Na het verhelpen van de kabelbreuk dient de aannemer de werking van de achterliggende drukrioolunits te controleren. Mocht de kabelbreuk onder een asfaltverharding zitten dan dient de aannemer contact op te nemen met de directie voor nader overleg. Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen zijn opgenomen in hoofdstuk 813 van deze overeenkomst.	st	5,00	F	
540020			Toevoegen bestekspost 540020.				
540020	263199		Verhelpen kabelbreuk (3 x 6 mm ²). Situering op diverse locaties binnen de werkgrens. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het volledig verhelpen van een kabel breuk. Type grondkabel: - 3 x 6 m ² YMvK-as Onder het verhelpen van een kabelbreuk dienen onderstaande werkzaamheden te zijn inbegrepen: - het verzorgen van een klic-melding - het opsporen en lokaliseren van de kabelbreuk; - benodigd grondwerk tot een diepte van ca. 1,50 meter; - het opnemen en herstellen van beplanting en of bestratingen (elementenverhardingen) en kantopsluitingen tot ca. 12 m ² ; - Toe te passen lasmof: lasmof doormiddel van spuit / wikkel mof en geen gietmof! - het doormeten van de kabel; - het gedurende de kabelbreuk leeghouden van 2 rioolgemaaltjes met behulp van een traktor met giertank; De aannemer dient rekening te houden met ligging van kabels- en leidingen in het tracé van de kabel. Na het verhelpen van de kabelbreuk dient de aannemer de werking van de achterliggende drukrioolunits te controleren. Mocht de kabelbreuk onder een asfaltverharding zitten dan dient de aannemer contact op te nemen met de directie voor nader overleg. Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen zijn opgenomen in hoofdstuk 813 van deze overeenkomst.	st	5,00	F	
				st			5,00 L
				st			5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
540030			Toevoegen bestekspost 540030.				
540030	263199		Verhelpen kabelbreuk (3 x 10 mm2).	st	5,00	F	
			Situering op diverse locaties binnen de werkgrens.				
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het volledig				
			verhelpen van een kabel breuk.				
			Type grondkabel:				
			- 3 x 10 m2 YMvK-as				
			Onder het verhelpen van een kabelbreuk dienen				
			onderstaande werkzaamheden te zijn inbegrepen:				
			- het verzorgen van een klic-melding				
			- het opsporen en lokaliseren van de kabelbreuk;				
			- benodigd grondwerk tot een diepte van ca. 1,50				
			meter;				
			- het opnemen en herstellen van beplanting en of				
			bestratingen (elementenverhardingen) en				
			kantopsluitingen tot ca. 12 m2;				
			- Toe te passen lasmof: lasmof doormiddel van spuit	st			5,00 L
			/ wikkel mof en geen gietmof!				
			- het doormeten van de kabel;				
			- het gedurende de kabelbreuk leeghouden van 2				
			rioolgemaaltjes met behulp van een traktor met				
			giertank;				
			De aannemer dient rekening te houden met ligging van				
			kabels- en leidingen in het tracé van de kabel.				
			Na het verhelpen van de kabelbreuk dient de aannemer				
			de werking van de achterliggende drukrioolunits te				
			controleren.				
			Mocht de kabelbreuk onder een asfaltverharding zitten				
			dan dient de aannemer contact op te nemen met de				
			directie voor nader overleg.				
			Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen,				
			de hiervoor benodigde materialen zijn opgenomen in				
			hoofdstuk 813 van deze overeenkomst.				
813220			Tekstuele toevoeging in bestekspost 813220				
			Jazz besturing voorzien van adercodering.				
813260			Tekstuele toevoeging in bestekspost 813260				
			Buitenopstellingskast voorzien van CAM uitvoering t.b.v.				
			de eisen stroomleverend bedrijf.				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 27 Door de aannemer te verstrekken gegevens**01 27 02 Weekoverzichten/ -rapporten**

- 04 In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen.
- 05 Elk weekrapport behoeft de goedkeuring van de directie.

01 27 03 Termijnstaten

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 worden van de aannemer termijnstaten verlangd in GwwBestekAdministratie Online - Advanced.
- 02 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.
- 03 Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.
- 04 De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma GwwBestekAdministratie Online - Advanced / GwwBestekAdministratie Mobiel.
- 05 De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma GwwBestekAdministratie Online - Advanced.

01 27 05 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 De aannemer kan op eigen naam een tijdelijke licentie aanvragen, die een jaar geldig is, voor het programma GwwBestekAdministratie Online - Advanced en GwwBestekAdministratie Mobiel (t.b.v. App). De aannemer sluit hiervoor een overeenkomst af met IBIS. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de heer D.A. (Dik) Berkheij, accountmanager bij Ibis. Telefoon 06-20491755, email d.berkheij@ibis.nl.
- 02 De aannemer verstrekt elke dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden digitaal met behulp van voornoemd programma.
- 03 De aannemer verstrekt de directie tevens schriftelijk elke dinsdag een overzicht van de per werkdag verwerkte hoeveelheden en een narekenbaar en controleerbaar opgestelde berekening van de betreffende hoeveelheden.
Tevens verstrekt de aannemer de directie een overzicht van de locatie waar de betreffende hoeveelheid is verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een situatieschets. De kosten voor het aanleveren van deze gegevens dienen begrepen te zijn in het totale bedrag voor bestekspostnummer 929990 (uitvoeringskosten)

HFD PAR ART LID

70 Technische bepalingen elektro-mechanische installatie**70 0 Onderhoud****70 01 Algemeen****70 01 02 Personeel****02 Vervangen lid 02**

Monteurs dienen ten alle tijde te voldoen aan de in lid 01 gestelde opleidingseisen en certificering.

Voor de in te zetten monteurs moeten aantoonbaar gemaakt worden dat zij beschikken over ervaring en kennis op het gebied van:

- Preventief onderhoud aan pompinstallaties
- Correctief onderhoud aan pompinstallaties
- Verhelpen van mechanische en elektrotechnische storingen
- Werking en toepassing diverse pompapplicaties

70 03 Correctief onderhoud**70 03 01 Storingsdienst****04 Wijziging in lid 04:**

Urgente storingen:

Onder een urgente storing wordt in ieder geval verstaan:

- rioolwater welke uit de put dreigt te stromen;
- rioolwater welke bij bewoners in de woning dreigt te stromen;
- alle voorkomende gevallen waarbij de bewoner overlast heeft van het
- niet voldoende functioneren van het rioolstelsel;
- indien melder aangeeft dat het een urgente storing betreft;
- doordraaiende pomp.

Bij urgente storingen gelden de volgende termijnen:

- In urgente situaties waarbij overlast (en schade) dreigt te ontstaan (bijv. afvalwater dreigt in een woning te stromen of de pompput stroomt over) is directe actie verwacht. Dit kan opgelost worden door inzet van bijv. een lokale ondernemer (loonwerker) om het gemaal leeg te pompen. Dit moet binnen 30 min. georganiseerd worden. Een gekwalificeerde monteur dient binnen 60 minuten op locatie te zijn.
- binnen 60 minuten urgentie weggenomen of storing opgelost

Het risico van een storing foutief niet als urgent inschatten ligt volledig bij de opdrachtnemer

70 05 Bepaling vervalt**70 05 01 Bepaling vervalt**