

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
290100			Bestekspost gewijzigd				
290100	220321		Leveren grond.	m3	10,00 F		
			Betreft: zand t.b.v. het dichten van paalgaten van				
			verwijderde hekwerken en de aanleg van				
			hondenroosters				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde				
		.1. . . .	Grondsoort: zand voor zandbed	m3		10,00 L	
		. .2. . .	Plaats van levering:				
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
290110			Bestekspost gewijzigd				
290110	220321		Leveren grond.	m3	10,00 F		
			Betreft: grond t.b.v. het dichten van paalgaten van				
			verwijderde hekwerken				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde				
		.6. . . .	Grondsoort: teelgrond	m3		10,00 L	
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
451010			Bestekspost gewijzigd				
451010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	25,00 F		
			Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 30 mm en ten				
			hoogste 50 mm				
		.1. . . .	Op het zandbed				
		. .1. . .	Straatzand	m3		1,00 L	
							
484020			Bestekspost gewijzigd				
484020	831604		Leveren betegels.	st	5,00 F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		5,00 L	
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
722010			Bestekspost gewijzigd				
722010	103102		Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering.	st	42,00 F		
			Aanbrengen van een stijl / staander van trapveld				
			hekwerk.				
			Maatvoering afhankelijk van maatvoering trapveld.				
		9.	Stalen stijl:				
			- rechthoekig profiel, 80 x 80 mm, wanddikte 3,0 mm				
			lang 4,0 m				
			Stijlen minimaal 1,0 m onder maaiveld aanbrengen				
			geleverd volgens bestekspostnrs. 723610 t/m 723630				
		.9. . . .	Stijl afstand:				
			- Afhankelijk van koker hekwerkframe voorzien van				
			staafmatvulling en aangebrachte flenzen aan				
			hekwerkframe, staander en bij eindpaal afhankelijk van				
			situatie en maatvoering veld.				
		. . .9. .	Hoogte paalkop boven maaiveld: van ca. 3,0 m				
		1.	Stijlen te lood aanbrengen				
							
793000			Bestekspost gewijzigd				
793000	103199		Vervangen sloten in poorten	st	5,00 F		
			Betreft het vervangen van beschadigde of niet werkende				
			cilindersloten in doorgangen van hekwerken				
			Vervangen door gelijkwaardig cilinderslot	st		5,00 L	
			Meest voorkomende sloten zijn van het merk Locinox				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 02 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN**

- 01 Wijzigingen in loonkosten, staalkostenbestanddeel en in kosten van brandstofbestanddelen geschiedt de verrekening eens per jaar en in kosten van overige bouwstoffen en overige kosten vindt geen verrekening plaats.
- 02 Elk nieuw contract jaar zal het loonkostenbestanddeel, de staalkostenbestanddeel en kosten van brandstofbestanddeel worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 50% van de aanneemsom.
 - Het staalkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 30% van de aanneemsom.
 - Het brandstofbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 8% van de aanneemsom.
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen.
 - Er vindt 1x per jaar op 1 april, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
 - Het indexeringspercentage welke per 1 april voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand januari van het voorgaande contractjaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

1e indexering vindt plaats op 1 april 2026 voor het contractjaar lopende van 1 april 2026 t/m 31 maart 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2026 en januari 2025)

Ingeval van verlenging;

2e indexering vindt plaats op 1 april 2027 voor het contractjaar lopende van 1 april 2027 t/m 31 maart 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2027 en januari 2026)

3e indexering vindt plaats op 1 april 2028 voor het contractjaar lopende van 1 april 2028 t/m 31 maart 2029 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen januari 2028 en januari 2027)

HFD PAR ART LID