

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud sportvelden 2025-2028 Dijk en Waard
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard
Referentie: 830978

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 leidraad pagina 3 van 15 - 2.1

Vraag:

Alinea 2 “.....een inschrijving te doen voor het leveren van bomen en beplantingen in de gemeente Dijk en Waard.”
Deze opdracht gaat toch over sportvelden?

Antwoord:

Dit is een omissie. Inschrijver dient hier te lezen onderhoud sportvelden 2025-2028 Dijk en Waard.

Percelen: P1 Onderhoud sportvelden 2025-2028 Dijk en Waard

Beantwoord op: 11 nov. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 postnummer 110010+110020 - dressen/bezanden

Vraag:

Er staat: “Inclusief grond doorfrezen, het uitvullen van de doelmonden, herstel grasmat en wegwerken van speelschade”
Vanwege kostenhomogeniteit is het belangrijk te weten om hoeveel dit gaat. De hoeveelheid resultaatsverplichting is immers per are te bezanden veld. Maar hoeveel m2 moet er worden doorgefreesd in de doelmonden en hoeveel m3 moet er worden uitgevuld in de doelmonden. Hoeveel m2 grasmat moet er hersteld worden en hoeveel m2 wegwerken speelschade. Kunt u deze werkzaamheden in 4 extra aparte besteksposten uitsplitsen en toevoegen aan het bestek?

Antwoord:

Deze werkzaamheden zijn uitgesplitst in 4 aparte besteksposten:
Posten 110010 en 110020:
Tekst
'Inclusief grond doorfrezen, het uitvullen van de doelmonden, herstel

grasmat en wegwerken van speelschade.'

Is gewijzigd in:

'Inclusief wegwerken van speelschade. Herstel doelmonden volgens besteksposten 110040, 110050 en 110060'

Toegevoegd is bestekspost:

110040:

Herstel doelgebieden – Doorfrezen Hoeveelheid resultaatsverplichting: 10 are F

Betreft: Doorfrezen van zwart gespeelde doelgebieden.

Op aanwijzing van de directie.

Het areaal is indicatief en afhankelijk van de bespelingsgraad. Uitgaan van gemiddeld 20m² per doelgebied (40m² per veld).

De kuilen dienen opgevuld met dressgrond zoveel als nodig volgens bestekspost 110050.

Inzaaien volgens bestekspost 110060.

Toegevoegd is bestekspost:

110050:

Herstel doelgebieden - Leveren en verwerken dressgrond Hoeveelheid resultaatsverplichting: 50 m³ F

Betreft: Het leveren en verwerken van dressgrond tpv zwart gespeelde doelgebieden.

De kuilen dienen opgevuld met dressgrond zoveel als nodig.

Het areaal is indicatief en afhankelijk van de bespelingsgraad. Uitgaan van gemiddeld 20m² per doelgebied (40m² per veld).

Gerekend met max 1m³ per doelgebied.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur

Grondsoort: Dressgrond, conform artikel 51.36.01 van deel 3 van dit bestek Hoeveelheid ter inlichting: 50 m³ L

Verwerken middels kilveren. Hoeveelheid ter inlichting: 10 are I

Toegeestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m

Plaats van levering: in depot, op terrein sportvereniging in overleg met directie.

Terrein of parkeerplaats na verwerking direct schoon opleveren en eventueel kolken legen conform bestekspost 320010.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van weegbonnen.

Toegevoegd is bestekspost:

110060:

Herstel doelgebieden – Inzaaien Hoeveelheid resultaatsverplichting: 10 are F

Betreft: Inzaaien van zwart gespeelde doelgebieden welke doorgefreest volgens bestekspost 110040.

Het areaal is indicatief en afhankelijk van de bespelingsgraad. Op aanwijzing van de directie. Uitgaan van gemiddeld 20m² per doelgebied (40m² per veld).

Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV8 Stadion. Samenstelling

50% engels raaigras, 50% veldbeemdgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m². Hoeveelheid ter inlichting: 20 kg L
Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.
Het doorzaaien dient in 2 werkgangen, diagonaal te geschieden.
Na 3 weken samen met directie beoordelen of het zaad juist op komt.

Percelen: P1 Onderhoud sportvelden 2025-2028 Dijk en Waard

Beantwoord op: 13 nov. 2024

Ref.nr.

3

Onderwerp:

postnummer 320010 - reinigen depots

Vraag:

Het schoon opleveren van depots en legen van kolken staat omschreven in posten 110030 en 120040. Klopt het dat dit ook in deze post staat?

Antwoord:

Post 110030 en post 120040:

Tekst

'Terrein of parkeerplaats na verwerking direct schoon opleveren en eventueel kolken legen, kosten hiervoor dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen'

Is gewijzigd in:

'Terrein of parkeerplaats na verwerking direct schoon opleveren en eventueel kolken legen conform bestekspost 320010'.

Percelen: P1 Onderhoud sportvelden 2025-2028 Dijk en Waard

Beantwoord op: 13 nov. 2024

Ref.nr.

4

Onderwerp:

postnummer 120040 - leveren verschrallingszand

Vraag:

De te leveren hoeveelheid verschrallingszand komt niet overeen met het totaal in posten 120010, 120020 en 120030. Klopt dit?

Antwoord:

Post 120040:

Hoeveelheid resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichting:

668 m³ F / 668 m³ L

Is gewijzigd in:

662,7 m³ F / 662,7 m³ L

Percelen: P1 Onderhoud sportvelden 2025-2028 Dijk en Waard

Beantwoord op: 13 nov. 2024

Ref.nr.

5

Onderwerp:

postnummer 110030 - leveren dressgrond

Vraag:

Voor posten 110010 en 110020 dient er totaal 562,5m3 dressgrond geleverd te worden. Echter wordt in deze post 585m3 gevraagd, klopt dit?

Antwoord:

Post 110030:

Hoeveelheid resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichting:

585 m3 F / 585 m3 L

Is gewijzigd in:

562,5 m3 F / 562,5 m3 L

Percelen: P1 Onderhoud sportvelden 2025-2028 Dijk en Waard

Beantwoord op: 13 nov. 2024