

Uitvoeringsplan Beweeg- en Ontmoetlocaties

2023-2025

Aanleiding en scope



Vastgestelde visie als uitgangspunt

In september 2022 is de Visie op beweeg- en ontmoetingsruimte vastgesteld door de raad. Aanleiding voor deze visie was het samenkomen van diverse uitdagingen die spelen rondom de talrijke sportveldjes en speeltuintjes. Zo was daar een motie van de raad in juli 2021, fors aantal noodzakelijke renovaties met te weinig beschikbaar budget, geen beweegaanbod voor volwassenen/ senioren en veel initiatieven vanuit inwoners rondom bewegen en ontmoeten. In de visie stappen we af van speeltuinen voor 0-12 jaar en stappen we over naar beweeg- en ontmoetlocaties voor alle inwoners, ook hen met een beperking.

Bij de herinrichting van de locaties stellen we niet het toestel centraal maar de ruimte als geheel. Daarbij is veel aandacht voor water, groen en natuurlijk spelen. Locaties met weinig speelwaarde verdwijnen en gaan op in locaties die wel bijdragen aan het samenbrengen van generaties om te bewegen en ontmoeten. De inrichting van de locaties wordt afgestemd op de samenstelling van de wijk en aanwezige zorg- en onderwijsvoorzieningen. Middels een participatietraject wordt de inspraak van omwonenden, wijkbewoners en professionele gebruikers meegenomen in de inrichting.

“Er is veel aandacht voor water, groen en natuurlijk spelen”



Kaders en scope

Uitvoeringsplan biedt kaders

Dit Uitvoeringsplan beweeg- en ontmoet-locaties 2023-2025 betreft een doorvertaling van de Visie op beweeg- en ontmoetings-ruimte. Het uitvoeringsplan is geschreven om inzichtelijk te krijgen wat de huidige status is van speeltuinen, trapveldjes en skatebanen in de gemeente Heusden en hoe deze in de komende tien jaar getransformeerd worden naar beweeg- en ontmoetlocaties. De daar bijbehorende kosten en globale planning zijn opgenomen. Daarnaast geeft het kaders voor wat betreft veiligheid, ondergronden, samenwerking met groen & water en participatie & communicatie.

Scope

In de visie staat dat er wordt gestreefd naar open schoolpleinen en open sportparken. Dit wordt in dit uitvoeringsplan niet concreet uitgewerkt. Het gaat hier om maatwerk en wordt opgepakt zodra de kans zich voordoet. Actuele voorbeelden zijn Bijvoorbeeld bij de herinrichting van een sportpark, vraag om meer velden van een sportclub, bouw van een nieuwe school of de herinrichting van een schoolplein. Afspraken over hoe om te gaan met speeltoestellen die bij sportclubs staan worden ook nog gesprekken gevoerd. Het gaat dan om beheer, onderhoud, keuring en aansprakelijkheid. Formalisering van deze afspraken zal, ten laatste, meegenomen worden in het volgende uitvoeringsplan voor 2026 en verder.

“Het plan geeft kaders voor wat betreft veiligheid, ondergronden, samenwerking met groen & water en participatie”



Inventaris speelvoorzieningen




Aantal en typen speelplaatsen en -toestellen

Aantal speelplaatsen


De gemeente Heusden heeft momenteel 152 openbare speeltuinen in beheer. In 2023 kennen we 31 kleine, 96 middelgrote en 25 grote speeltuinen. Aan de hand van de nieuwe visie nemen we afscheid van voornamelijk kleine locaties en een aantal middelgrote. Daarnaast breiden we het aantal grote locaties uit. Deze liggen deels in woning-

bouwplannen. De kleine locaties hebben weinig speelwaarde (1 of 2 toestellen) of liggen ongunstig/onveilig. Hierdoor dragen ze niet bij aan de mogelijkheid voor wijkbewoners om elkaar te ontmoeten of om alle generaties in beweging te laten komen. Hetzelfde geldt voor een aantal middelgrote locaties.

Aantal locaties 2023
Totaal: 152



Aantal locaties 2033
Totaal: 116



Aantal en typen speelplaatsen en toestellen

Wijk	Aantal locaties 2023	Aantal toestellen 2023	gem. toestellen per locatie
Braken - Oost	10	40	4,0
Braken West	10	34	3,4
Elshout	4	12	3,0
Geerpark	2	21	10,5
Grassen	3	16	5,3
Haarsteeg	7	30	4,3
Hedikhuizen	1	11	11,0
Herpt	2	14	7,0
Heesbeen	1	2	2,0
Heusden Vesting	3	15	5,0
Nieuwkuijk	8	33	4,1
Oud Heusden	14	49	3,5
Venne Oost	26	92	3,5
Venne West	16	64	4,0
Vijfhoeven	19	90	4,7
Vliedberg	13	86	6,6
Vlijmen - dorp	11	46	4,2
Bewoners beheer	2	3	1,5
Totaal	152	658	4,3

Verdeling over wijken

De 152 huidige speeltuinen zijn verdeeld over zeventien wijken. In totaal staan hier 658 toestellen op, dit zijn gemiddeld 4,3 toestellen per locatie. In de kleinste groene kernen zijn in vergelijking met de meer versteende wijken minder speeltuinen aanwezig. Door de wijktips van bijna 15 jaar geleden zien we in bepaalde wijken een groot aantal speeltuinen.

Het gemiddeld aantal toestellen per locatie ligt hier echter lager dan gemiddeld. Dit komt omdat de wijktips leidden tot plaatsing van slechts één of twee toestellen per locatie.


Aantal en typen speelplaatsen en toestellen

Type toestellen

2023 zijn wiptoestellen het meest aanwezig in speeltuinen. Achttien procent van alle speeltoestellen is een wiptoestel. Op de tweede plek staan de klimtoestellen (15%), gevolgd door voetbaldoelen (13%). Duikelrekken en schommels (beide 11%) maken de top vijf compleet. Fitness, waaronder ook calisthenics, is goed voor één procent van alle toestellen. Ook spelvormen met water en/of zand zijn beperkt te vinden. Bij de transformatie naar beweeg- en ontmoetlocaties komt er meer aandacht voor toestellen voor volwassenen en senioren. Denk hierbij aan toestellen om een work-out mee te doen of om evenwicht te (blijven) oefenen. Daarnaast wordt, waar mogelijk, gekeken naar toestellen die meer dan één beweegvorm stimuleren.

Leveranciers


Er wordt gewerkt aan een raamovereenkomst met een aantal leveranciers. Van belang is dat de leveranciers goede referenties hebben en dat zij toestellen met een lange levensduur in het assortiment hebben. Daarnaast moeten onderdelen snel leverbaar zijn waardoor reparaties op korte termijn gedaan kunnen worden. Elke leverancier krijgt naast het reguliere aanbod zijn eigen expertise (groen, fitness etc). Zo streven we naar de beste invulling, kwaliteit en kosten per locatie.



Ondergronden

De grafiek geeft weer welke ondergronden er in 2023 voorkomen in de speeltuinen van Heusden. Voorkeur in verband met onderhoud, kosten, klimaat en uitstraling heeft gras. Bij een valhoogte van meer dan 1,5 meter is gras echter geen optie. In het verleden is vaak voor rubber tegels en kunstgras gekozen. Met de beweging naar meer natuurlijk spelen is de verwachting dat het percentage gras verder toeneemt omdat een toename van

toestellen zonder 1,5 meter valhoogte verwacht wordt. Rubbertegels zullen in verband met beheer en onderhoud, vandalisme en niet natuurvriendelijk steeds meer verdwijnen. Op de nieuwe locaties worden daarom andere ondergronden vaker overwogen, rekening houdend met valdemping, onderhoud en kosten.



Ondergronden

Keuze ondergronden

Voor speeltoestellen, sporttoestellen en beweegaanleidingen (hierna: toestellen) gelden wettelijke regels voor de valdemping van de ondergronden waarop zij staan. In Heusden is, binnen de wettelijke regels, de keuze voor de volgende ondergronden per type toestel:

- Toestellen met een maximale valhoogte van 3m: valzand 30 cm, boomschors 30cm.
- Toestellen met een maximale valhoogte van 2,3m: al het bovenstaande en kunstgras met valplaat 55cm, rubbertegels 65mm, Tiger Mulch 95mm.
- Toestellen met een maximale valhoogte van 2m: al het bovenstaande en valzand 20 cm, boomschors 20cm, Tiger Mulch 75mm
- Toestellen met een maximale valhoogte van 1,7m: al het bovenstaande en kunstgras met valplaat 35cm.

- Toestellen met een maximale valhoogte van 1,5m: al het bovenstaande en gras, doorgroeimatten, rubbertegels 45mm, Tiger Mulch 50mm, Boing.
- Toestellen met een maximale valhoogte van 1m, of toestellen met een veerelement of toestellen met een gedwongen beweging: al het bovenstaande en aarde, rubbertegels 30mm.
- Toestellen met een maximale valhoogte van 0,6m: al het bovenstaande en stoeptegels, asfalt, kunstgras zonder valplaat.

In verband met beheer en onderhoud worden losse materialen, zoals valzand en boomschors niet geplaatst zonder een band. Deze band zorgt voor een goede scheiding tussen gras en ondergrond.



Ondergronden

Toestel bepaalt ondergrond mede

De inrichting van de locatie en de intensiviteit van onderhoud zijn medebepalend bij de keuze voor de ondergrond. In een groene locatie met toestellen van natuurlijke materialen wordt geen asfalt geplaatst omdat dit niet past bij de inrichting van de locatie. Boomschors en valzand worden niet geplaatst zonder band. Deze band zorgt ervoor dat het schors/zand onder het toestel blijft en het gras daar niet komt. Wanneer bijvoorbeeld een band niet gewenst is in een groene locatie, dan dient hier rekening mee gehouden worden in de keuze van het toestel en de bijbehorende valhoogte.

Voetbaldoeltjes staan bij voorkeur op natuurlijke grasvelden. Bij intensief gebruik neemt de kwaliteit van deze trapveldjes echter snel af. Het plaatsen van kunstgras kan dan een uitkomst bieden. Keuze voor plaatsing kunstgras wordt gemaakt op basis van een inventarisatie op gebied van groen, gebruik, ligging in de wijk, totale inrichting locatie en ligging tov andere (potentiële) trapveldjes.

Basketbalpalen worden geplaatst bij veldjes met verharde ondergrond. Keuzes voor verharde ondergrond zijn asfalt, stoeptegels en steltonplaten. Een verharde ondergrond conflicteert met een natuurlijke/groene uitstraling en is op sommige plekken moeilijk realiseerbaar ivm de wateropgaves.



Inventariswaarde

Type toestel	Vervangingswaarde
Klimtoestel	€ 901.800
Doel	€ 231.700
Schommel	€ 230.500
Wiptoestel	€ 217.500
Speeltoestel	€ 206.800
Glijbaan	€ 168.400
Draaitoestel	€ 136.000
Kabelbaan	€ 96.400
Skate-element	€ 88.200
Duikelrek	€ 83.200
Water-/zandspel	€ 65.700
Balans-element	€ 61.100
Basket	€ 52.900
Tafeltennistafel	€ 31.500
Bokspringpaal	€ 19.600
Fitness	€ 14.700
Overig	€ 59.800
Totaal toestellen	€ 2.665.800

Het totale bestand aan speel- en sporttoestellen, verhardingen en veiligheidsondergronden in de huidige speeltuinen vertegenwoordigt een waarde van € 3.737.500 (voorjaar 2023). Het overgrote gedeelte hiervan is voor de toestellen, de rest voor de ondergronden. Bij de ondergronden is gras niet meegerekend. Deze wordt meegenomen in het reguliere budget van groendonderhoud en kent daarom voor de speeltuinen geen inventariswaarde. De transformatie naar beweeg- en ontmoetlocaties is niet bedoeld als een bezuiniging op de kosten voor deze waardevolle openbare ruimtes.

Type ondergrond	Vervangingswaarde
Rubbertegels	€ 520.400
Kunstgras met valdemping	€ 300.600
Kunstgras	€ 114.600
Doorgroeitegels	€ 65.000
Valzand	€ 39.400
Asfalt	€ 12.800
Boomschors	€ 12.600
Stoeptegels	€ 1.600
Overig	€ 4.700
Totaal toestellen	€ 1.071.700

Dit houdt in dat de huidige inventariswaarde wordt ingezet voor het transformatie. Er wordt een verschuiving verwacht in verhouding van waarde naar type toestel en ondergrond. Dit omdat er, zoals eerder beschreven, meer aandacht komt voor volwassenen, senioren en toestellen die meer dan één beweegvorm stimuleren. Qua ondergronden zal een afname te zien zijn in de rubbertegels en een forse stijging in kunstgras. Dit laatste vanwege de aanleg van trapveldjes van kunstgras, zoals eerder beschreven.

Veiligheid



Veiligheidsmaatregelen intern

De algemene spelregels rondom veiligheid van beweeg- en ontmoetlocaties houden in dat gebruikers erop moeten kunnen rekenen dat de speeltoestellen veilig zijn. Daarmee wordt niet bedoeld dat alle risico's vermeden worden, de risico's dienen beheersbaar en herkenbaar te zijn. In het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige ondergrond, dan is degene die het speeltoestel in beheer heeft altijd als eerste aansprakelijk.

Deze verantwoordelijkheid is conform en aanvullend op de risicoaansprakelijkheid die wordt omschreven in het Burgerlijk Wetboek. Om te kunnen aantonen dat de veiligheid van toestellen wordt gewaarborgd, voert de Buitendienst een aantal handelingen uit:

- controle bij plaatsen en verwijderen van speel- en sporttoestellen en veiligheidsondergronden;

- 11 keer per jaar visuele inspectie van speel- en sporttoestellen en veiligheids-ondergronden en de registratie van relevante gegevens in een logboek.
- geconstateerde gebreken zelf oplossen (klein onderhoud) aan de hand van prioritering. Vervolgens de registratie van relevante maatregelen in een logboek.

De veiligheid is geborgd, zegt het WAS, als deze handelingen zo vaak als nodig worden uitgevoerd. In Heusden hebben wij tenminste één medewerker van de Buitendienst die zich specifiek bezighoudt met bovenstaande handelingen. Deze medewerker volgt ook de noodzakelijke trainingen hiervoor. Naast inspecties door deze medewerker worden ook meldingen gedaan door collega's en inwoners die iets zien in de openbare ruimte.



Veiligheidsmaatregelen

Externe partijen

Bij het waarborgen van de veiligheid zijn ook externe partijen betrokken. Zo moeten alle speel-, sporttoestellen en speelaanleidingen gecertificeerd worden. Bij catalogustoestellen gebeurt dit voor plaatsing, bij speel- aanleidingen of zelfbedachte toestellen is een certificering na plaatsing verplicht.

Vaak wordt dan niet enkel het toestel/ speel- aanleiding gecertificeerd maar de locatie als geheel. Bij herplaatsing of grote aanpassingen vindt een nieuwe certificering plaats.

Daarnaast voert eenmaal per jaar een extern gespecialiseerd bureau een inspectie van alle speeltoestellen uit. Zo kan 'bedrijfsblindheid' worden voorkomen. Bij groot onderhoud wordt de leverancier of een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om zo de kwaliteit van het toestel voor langere tijd te borgen.

Registratie informatie

De informatie over speel-, sporttoestellen, speelaanleidingen en ondergronden wordt geregistreerd in een online beheersysteem. Dit houdt de gegevens overzichtelijk, altijd actueel en overal beschikbaar. Ook vindt er via dit beheersysteem terugkoppeling van reparaties plaats.

“Eenmaal per jaar voert een extern gespecialiseerd bureau een inspectie van alle speeltoestellen uit”



Combinatie met andere opgaven



Meer groen in de wijk

Volgens de nieuwe visie transformeren we huidige speeltuinen met weinig speelwaarde of die op gevaarlijke plekken liggen niet tot beweeg- en ontmoetlocaties. Dit betekent niet dat we niets doen met deze waardevolle openbare ruimtes. Wanneer we deze locaties ontdoen van de speeltoestellen die hierop geplaatst zijn, kijken we samen met de omwonenden hoe de locatie een (groene) invulling krijgt. Afhankelijk van de grootte, de ligging van de locatie en de groenstructuur

worden onder andere onderstaande opties overlegd met de buurt:

- Beschikbaar stellen plek voor moes-/kruiden-/bloementuin van omwonenden;
- Aanplanten bomen en struiken die kinderen uitnodigen om te spelen;
- Aanplanten bomen en struiken voor een parkachtige uitstraling;
- Open grasveld

“Wanneer we locaties ontdoen van speeltoestellen, kijken we samen met de omwonenden hoe de locatie een (groene) invulling krijgt”



Ruimte voor water

Locaties die geschikt zijn voor Bewegen & Ontmoeten zijn vaak ook in beeld voor het treffen van maatregelen voor neerslag.

Het plaatsen van een wadi ligt daar voor de hand. In dit geval biedt de combinatie van deze twee opgaven mooie kansen:

- De hoogteverschillen die ontstaan bij wadi's zorgen voor speelaanleidingen bij kinderen. Glijden, sleeën, rollen en rennen kan goed in een wadi.
- Het biedt mogelijkheden voor oefeningen voor inwoners die revalideren, senioren en bootcampdeelnemers.
- Het grondwerk dat nodig is voor de wadi en een basisaankleding wordt gedekt vanuit de provincie.

Het meervoudig ruimtegebruik kent ook enkele aandachtspunten:

- Bij het plaatsen van toestellen moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat er water komt te staan in de wadi. Zo is het plaatsen van voetbaldoeltjes onwenselijk omdat de ondergrond in wadi's nog sneller kwalitatief minder wordt bij intensief gebruik.
- Voor alle functies moet de wadi en totale locatie veilig zijn. Die veiligheid borgen we met maatwerk in de inrichting. Hierbij is onder andere aandacht voor begroeiing en mogelijkheden om zelfstandig uit de wadi te komen.

Aandachtspunten die later uit het Beheerplan wadi's komen worden meegenomen bij de inrichting van locaties.

“De combinatie van twee opgaven geeft mooie kansen”



Planning & begroting



In tien jaar door bijna alle wijken

- In de periode 2023-2025 gaan we aan de slag in 9 wijken. Daar transformeren we 25 locaties en verwijderen er 23.
- De periode erna, 2026-2033, wordt er in 18 wijken gewerkt. Daarbij worden 64 locaties getransformeerd en 18 locaties verwijderd.
- Vervolgens staan er voor 2034 en verder 9 wijken op de planning op basis van de huidige speel- en sporttoestellen.

In de eerste periode worden in verhouding veel toestellen verwijderd. Het gaat hier veelal om kleine speeltuintjes met weinig speelwaarde. Deze locaties zijn allemaal vlak na elkaar ontstaan op basis van de wijktypen destijds. De toestellen en/of ondergronden zijn nu allemaal aan het einde van hun levensduur.

In tien jaar tijd zullen de meeste locaties getransformeerd zijn van speeltuinen (incl trapveldjes en skatebanen) naar beweeg- en ontmoetlocaties. De periode waarin de verwachte afkeur- of afschrijfdatum van de meeste toestellen op een locatie valt is leidend in de planning. De planning is ambitieus. Echter door de grote vervangingsopgave van de huidige speeltoestellen is het verlengen van de periode niet wenselijk. Omdat afgekeurde toestellen verwijderd moeten worden, betekent dit dat locaties dan braak komen te liggen.

	2023-2025	2026-2033	2034+
Aantal wijken	9	18	9
Aantal transformeren	25	64	18
Aantal verwijderen	23	18	0



Wijkgerichte aanpak

Locaties worden niet op zichzelf staand aangepakt, maar gebundeld met meerdere locaties in één wijk of kern. Op deze manier gaan we één keer de wijk in en kunnen we inwoners betrekken bij de samenhang tussen locaties in de buurt. Het verwijderen van een kleine speeltuin is beter uit te leggen als een grote nabijgelegen beweeg- en ontmoetlocatie een kwaliteitsimpuls krijgt. Ook kunnen de verschillende doelgroepen (oa sport, spelen, senioren, inclusief) beter verdeeld worden over de wijk. Tenslotte kan binnen de wijk geschoven worden met de budgetten voor de verschillende locaties. Waar mogelijk sluiten we aan bij andere werkzaamheden die al op of rondom de locatie plaatsvinden. Denk aan het plaatsen van een wadi, bestratingswerkzaamheden of woningrenovaties door Woonveste. Zo maken we werk met werk en zorgen voor minder overlast.

Speel- en sporttoestellen kennen een verschillende levensduur. Op één locatie zullen daarom sommige toestellen al aan het eind van hun levensduur zitten, terwijl anderen nog een paar jaar meekunnen. Daarnaast pakken we gelijktijdig meerdere locaties in één wijk. Dit samen zorgt ervoor dat sommige toestellen iets eerder of later dan einde levensduur worden verwijderd. Toestellen die herbruikbaar zijn zetten we in op andere locaties. Voornamelijk locaties die later aangepakt worden, maar waar in verband met veiligheid al toestellen verwijderd moeten worden. Toestellen die richting einde levensduur gaan, maar waarvan de locatie nog niet wordt aangepakt worden zo lang mogelijk veilig speelbaar gehouden. Als dat niet meer mogelijk is worden ze verwijderd. Dit voortijdig verwijderen van een speeltoestel zal naar verwachting nooit eerder zijn dan jaar voordat de locatie wordt getransformeerd.



Planning per periode

De transformatie van de locaties is opgedeeld in drie periodes. Per periode staan de wijken die dan aan bod komen hieronder in alfabetische volgorde weergegeven. Sommige wijken komen in twee periodes voor, dit heeft te maken met de afschrijftermijn van de toestellen. Achter elke wijk staan cijfers en letters, deze tonen het aantal locaties dat getransformeerd (T), verwijderd (V) of nieuw

gemaakt (N) wordt. De, voorlopige, lijst met locaties die verwijderd gaan worden is tot stand gekomen met behulp van de kaders uit de visie, bureau Kragten en medewerkers van beheer en onderhoud speeltoestellen. Op basis van gesprekken met inwoners kunnen mogelijk wijzigingen plaatsvinden.

Periode 1: 2023-2025

- Haarsteeg (T:2; V:2; N:1)
- Hedikhuizen (T:1)
- Nieuwkuijk (T:1; N:1)
- Oud Heusden (T:6; V:2)
- Venne Oost (T:3; V:14)
- Vijfhoeven (T:5; V:2)
- Vliedberg (T:8; V:3)

Periode 2: 2026 - 2033

- Braken Oost (T:3; V:3)
- Braken West (T:7; V:3)
- Elshout (T:3; V:1)
- Geerpark (T:2)
- Haarsteeg (T:2; V:1)
- Heesbeen (T:1)
- Herpt (T:2)
- Heusden Vesting (T:2; V:1)
- Nieuwkuijk (T:7)
- Oud Heusden (T:2; V:2)
- Venne Oost (T:8)
- Venne West (T:12; V:1)
- Vijfhoeven (T:6; V:4)
- Vlijmen Dorp (T:7; V:2)

Periode 3: 2034 en verder

- Braken Oost (T:4)
- Grassen (T:3)
- Venne West (T:3)
- Vliedberg (T:2)
- Vlijmen Dorp (T:2)



Flexibele budgetten

Bij het bepalen van de hoogte van het budget voor de aanpak van de 152 speeltuinen is uitgegaan van de inventariswaarde. Deze bedraagt € 3.747.000,- voor de toestellen en de ondergronden. Per locatie wordt de inventariswaarde als werkbudget voor de transformatie gebruikt. Vanwege de wijk-gerichte aanpak kan binnen de locaties in een wijk, maar ook tussen wijken geschoven worden met budgetten. De budgetten van locaties die verwijderd worden, worden ingezet op de (middel) grote locaties in dezelfde wijk. Op de volgende pagina is de verdeling per wijk en periode te zien. Voor de eerste periode is reeds dekking beschikbaar in de meerjarenbegroting.

Naast beschikbare budgetten vanuit de gemeente kunnen (buurt)verenigingen putten uit talloze subsidiemogelijkheden. Voor de extra plus op een locatie kunnen zij extra gelden aanvragen, bijvoorbeeld via Jantje Beton. Dit zorgt voor meer werkbudget. Later gaan we in op de voorwaarden die gelden voor het creëren van dit extra budget.

“(Buurt)verenigingen kunnen putten uit talloze subsidiemogelijkheden voor een extra plus op een locatie kunnen ”



Begroting per periode

De begroting per periode en vervolgens binnen die periode per wijk staat hieronder weergegeven. Afhankelijk van wat nodig is

en hoeveel overige inkomsten er zijn kan geschoven worden binnen een periode tussen de budgetten voor de wijken.

Periode 1: 2023-2025

Haarsteeg	€ 108.000
Hedikhuizen	€ 49.000
Oud Heusden	€ 70.000
Venne Oost	€ 229.000

Vijfhoeven	€ 143.000
Vliedberg	€ 498.000
<i>Totaal</i>	<i>€ 1.097.000</i>

Periode 2: 2026 - 2033

Braken Oost	€ 157.000
Braken West	€ 197.000
Elshout	€ 93.000
Geerpark	€ 113.000
Haarsteeg	€ 65.000
Heesbeen	€ 7.000
Herpt	€ 71.000
Heusden Vesting	€ 120.000

Nieuwkuijk	€ 171.000
Oud Heusden	€ 142.000
Venne Oost	€ 168.000
Venne West	€ 357.000
Vijfhoeven	€ 322.000
Vlijmen Dorp	€ 238.000
<i>Totaal</i>	<i>€ 2.221.000</i>

Periode 3: 2034 en verder

Braken Oost	€ 67.000
Grassen	€ 71.000
Nieuwkuijk	€ 27.000
Oud Heusden	€ 81.000
Venne West	€ 50.000

Vijfhoeven	€ 54.000
Vliedberg	€ 46.000
Vlijmen Dorp	€ 31.000
<i>Totaal</i>	<i>€ 427.000</i>



Participatie & communicatie



Wijkinitiatieven

Onder andere via de Initiatieventafel komen inwoners en verenigingen met verzoeken voor (inrichting van) Beweeg- en Ontmoetlocaties. Ook zijn er buurtverenigingen die tijdens het ontwerpproces aanhaken. Zoals beschreven in de visie worden initiatieven van inwoners omarmd. Om alle initiatiefnemers gelijk te behandelen gelden in beginsel de volgende kaders:

- Aanpassingen en aanvullingen op de Beweeg- en Ontmoetlocaties vallen binnen de visie en dit uitvoeringsbeleid. Dit houdt onder andere in dat eventuele toestellen bij een van de aangesloten leveranciers besteld moeten worden. En dat er geen kleine locaties gestart worden. Wel zijn er mogelijkheden voor (middel)grote locaties. Denk aan het volledig inrichten van een locatie door inwoners, met ondersteuning vanuit gemeente. Of het uitbreiden van

een bestaande locatie met extra toestellen, voorzieningen of groen.

- Beheer, onderhoud en inspectie van toestellen die onder de WAS vallen, zijn de verantwoording van de gemeente. De gemeente voert deze taken uit in verband met aansprakelijkheid en veiligheid. Met initiatiefnemers kunnen, desgewenst, wel afspraken over bijvoorbeeld groenbeheer gemaakt worden.
- Beheer, onderhoud en keuring van door initiatiefnemers extra gefinancierde toestellen is niet gedekt. Hiervoor brengen we tien procent van de aanschafwaarde in rekening bij de initiatiefnemers. Dit bedrag wordt ingezet in het gemeentelijke onderhoudsbudget. Het wordt gebruikt voor de dekking van beheer, onderhoudskosten en inspectie in de eerste tien jaar.

“Initiatieven van inwoners worden omarmd”



Alle betrokken worden meegenomen

De beweeg- en ontmoetlocaties zijn voor alle inwoners, daarom is het van belang hen gedurende het hele proces te betrekken. Niet alleen de direct omwonenden, maar ook de (potentiële) gebruikers. Ook professionele gebruikers zoals vakdocenten, buurtsportcoaches, jongerenwerk en bootcampinstructeurs worden actief betrokken.

Het draaien van programma's op de locaties is een belangrijke factor voor succes. Onderstaand staat stapsgewijs het communicatietraject. In elke stap is er aandacht voor waar op dat moment wel/geen invloed op is. Zo bouwen we samen met inwoners aan goed bereikbare beweeg- en ontmoetingslocaties.

Stap 1

Gemeente breed en herhaaldelijk algehele visie Bewegen & Ontmoeten communiceren.

Stap 2

Gemeente brede communicatie over wat de visie concreet betekent: Totaal aantal locaties, aantal locaties dat weggaat. Navraag middels enquête bij inwoners of er behoefte is aan locaties voor Bewegen & Ontmoeten in hun wijk en in welke vorm.

Stap 3

Per wijk wordt maatwerk toegepast zowel voor de inrichting als voor het participatietraject. Input uit stap 2 wordt aangevuld met informatie uit gesprekken met buurtverenigingen & professionals die actief zijn in de wijk, demografische kenmerken van de wijk en sociale voorzieningen in de wijk. Samen vormt dit het uitgangspunt voor een vlekkenplan specifiek voor die wijk. Dit plan wordt gepresenteerd aan de inwoners van de desbetreffende wijk. Het vlekkenplan bevat locaties die getransformeerd worden en de locaties die verdwijnen. Voor de locaties die getransformeerd wordt een voorstel voor globale inrichting gedaan. Vervolgens geven we inwoners diverse mogelijkheden om hierop te reageren en met ons in gesprek te gaan. Denk aan inloopbijeenkomsten, een ideeënbuis en online reactie mogelijkheden.

Stap 4

Omwonenden ontvangen een gedetailleerde tekening van de locatie waar hun woning direct aan grenst. In deze laatste fase kunnen kleine aanpassingen gedaan worden. Denk onder andere aan het draaien van toestellen ivm zicht in een woning en ander type bomen.