

Bijlage 8 – Werkomschrijving

Behandelen van de gevels:

Behandelen van de gevels met een algdodend/werend middel totdat de aanslag is verdwenen.

Werkomschrijving reinigen en conserveren van de diverse geveldelen incl. de aluminium raamomlijstingen/kozijnen:

Ter voorkoming van krassen, los vuil verwijderen door middel van afspoelen onder gepaste druk met schoon leidingwater. Na de voorbehandeling, de ondergrond inzetten met een reinigingsmiddel, welke is toegevoegd aan schoon leidingwater. De reiniging handmatig met zachte kunststof borstels en/of nonwoven witte handpads ondersteunen, hierbij bijzondere aandacht besteden aan: verstekken, liggende delen, naden, raamrubbers en hoeken. Bij de meer vervuilde geveldelen zal de reiniging ondersteund moeten worden. Nadat de ondergrond voldoende is bewerkt, het geheel onder gepaste druk afspuiten met schoon leidingwater, vooral de sandwichpanelen achter de opengewerkte cassettegevels goed uitspoelen zodat alle vervuilingen en residu van het reinigingsmiddel is verdwenen. Vervolgens zal de gevel incl. de sandwichpanelen achter de opengewerkte cassettegevels worden ingezet met een conserveringsmiddel toegevoegd aan osmosewater en goed worden nagespoeld met osmosewater; na droging is de ondergrond beschermd tegen hervervuiling en aantasting voor de duur van ca. 1 jaar.

Werkomschrijving technische reinigen betonnen geveldelen:

De betonnen geveldelen dienen te worden gereinigd d.m.v. SteamPlus technologie of een soort gelijke technologie, om beschadigingen te voorkomen.