

Opnameformulier installaties



Projectnummer: 024024
Datum: 04-07-2024

Contactgegevens:

Naam **Chr. Basisschool de Klimop**
Adres **Schooldijk 21**
Postcode / plaats **7122 LX Aalten (Lintelo)**
Telefoon **0543 - 461 226**
Contactpersoon **Jan van der Horst**
Telefoon **06 - 57883397**

Aansluitgegevens

Aansluiting Liander **3x25 Amp.**
EAN-code aansluiting **871687120054796861**
Meternummer **E0044007220946018**

Beschrijving locatie hoofdaansluiting **Multifunctionele ruimte**

Gegevens hoofdverdeelinrichting

Hoofdschakelaar	40	Amp.
Aantal lichtgroepen (16A)	19	
Aantal krachtgroepen (16A)	-	
Aantal krachtgroepen (25A)	-	
Aantal reserve groepen	1	

Algemeen hoofdverdeelinrichting

Volddet de verdeelinrichting aan de norm	☒ ja	☐ nee
Aardlekbeveiliging aanwezig	☒ ja	☐ nee
Reserve ruimte in hoofdverdeelinrichting aanwezig	☐ ja	☒ nee
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig	☐ ja	☒ nee (bestaande verdeelinrichting vervangen)

PV-installatie

PV-installatie aanwezig	☒ ja	☐ nee
Afzekering in hoofdverdeelinrichting	3x40A (B-kar.)	
Aantal geïnstalleerde PV-panelen	90 stuks à 280 Wp + 12 stuks à 245 Wp	

Bereikbaarheid hoofdverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen **Kabel in buis boven verlaagd plafond**

Bijzonderheden in / aan de elektrische installatie in de meterkast?


Beschrijving: **De bestaande in zijn geheel vervangen**

Meterkast (netbeheerdersdeel)

Type stroomstelsel:

- ☒ TT
☐ TN
☐ Anders nl.:

Hoofdverdeelinrichting



Onderverdeelinrichting aanwezig

☐ ja ☒ nee

Groepsruimten

Groepsruimte 0.18 L= *2 mtr. *2 zie tekening
B= *2 mtr.
H= 3,073 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Punt dak (bereikbare zolder boven lokaal)

Groepsruimte 0.06 L= *2 mtr. *2 zie tekening
B= *2 mtr.
H= 3,091 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Punt dak (bereikbare zolder boven lokaal)

Groepsruimte 0.22 L= *2 mtr. *2 zie tekening
B= *2 mtr.
H= 3,860 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Punt dak (loze ruimte boven lokaal)

Groepsruimte 0.21 L= *2 mtr. *2 zie tekening
B= *2 mtr.
H= 3,853 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Punt dak (loze ruimte boven lokaal)

Bekabeling:

Hoe de kabelaanleg vanaf de verdeelinrichting te realiseren?

- ☒ Kabel in buis
☐ Kabel in kabelgoot / op ladderbaan
☐ anders nl.:

Algemeen:

Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen? ☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Zolder boven groepsruimte 0.21 en 0.22 is via een luik vanaf de zolder bereikbaar echter niet voorzien van een vloer o.i.d.

Zijn er specifieke veiligheidsvoorzieningen zoals valbeveiliging nodig ter voorkoming van valgevaar? ☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Zolder boven groepsruimte 0.21 en 0.22 is via een luik vanaf de zolder breikbaar echter niet voorzien van een vloer o.i.d.

Ingevuld door:

Naam G.H . Ros

Bedrijf Ingenieurs- en Adviesbureau Enervisie B.V.

Datum 04-07-2024

Ruimte voor opmerkingen:

Hoofdverdelinrichting is voorzien van overspanningsbeveiliging (SP202N) op groep 18 (server)