

Nota van inlichtingen 1 – Airco's – Accent

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
Bijlage 1. Bestek aanpassen installaties diverse locaties Accent Scholengroep				
1.			Zijn er belemmeringen tijdens de werkdagen van 7:30 tot 16:30. Kunnen de klassen leeg zijn tijdens montage momenten?	In de groepsruimte, welke op dat moment gepland is, zal de inventaris naar de buitenwand verplaatst/ opgestapeld worden; ook voor geplande nevenruimten zal inventaris vooraf verplaatst worden. Er zijn geen leerlingen in deze ruimtes aanwezig. Vanaf 14.00 uur zijn in het hele gebouw geen leerlingen meer aanwezig.
2.			Status van de Nuts aanvragen? Worden deze werkzaamheden voor/tijdens onze werkzaamheden gereed gemaakt?	De verzwarende van de nutsaansluitingen zijn aangevraagd en in behandeling bij Liander. Het tijdstip van uitvoering van de verzwarende is nog niet bekend.
3.	5	00 Voor het werk geldende voorwaarden UAV 2012 - Stand van de huidige installaties	Tijdens de schouw hebben wij een goede indruk gekregen van de bestaande situatie maar de beschikbare tijd was niet toereikend om op elke locatie alles te zien en/of te controleren. Voor de calculatie geen enkel probleem zolang wij er vanuit mogen gaan dat de huidige installaties voldoen aan de vigerende norm/wetgeving. Mogen we daarvan uitgaan?	Dat is correct.
4.	5	00 Voor het werk geldende voorwaarden UAV 2012 - 00.01.01 Algemene omschrijving van het werk (hoofd-)verdeelinrichtingen	IN §00.01.01 wordt aangegeven "het aanpassen c.q. vervangen van bestaande hoofdverdeelinrichtingen". In §70.52 wordt dit voor betreffende locaties gedefinieerd. Tijdens de schouw zien wij daar ook goedkopere oplossingen op een aantal locaties waar de aanpassing kostentechnisch gunstiger is en er wel binnen de normen een aanpassing mogelijk is. Mogen wij die vrijheid nemen bij de indiening?	Voor de prijsvorming dient inschrijver de uitgangspunten als omschreven in het bestek aan te houden.
5.	30	70 Elektrotechnische installaties - 70.52 Schakel- en verdeelinrichtingen, laagspanning Dak doorvoereninstallaties	Indien er garantieverplichtingen op de huidige daken rusten, zullen wij deze in de aanbieding moeten kennen. Kunt u per locatie aangeven of er een garantie op zit en bij welke partij deze ligt opdat daar tijdens de calculatie rekening mee gehouden kan worden	't Warmelinck: fa Kwerreveld te Winterswijk Platdak De Hove: idem

6.	44	75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties - 75.00.20 Eisen en uitvoering: Algemeen Brand- ontruiming	Wij gaan er bij de inschrijving vanuit dat het gaat om "een verschuiving van de melder" en niet over extra melders. Kunt u dat bevestigen, als u dat niet kunt graag aangeven wat wel te rekenen of de mogelijkheid te bieden voor een stelpost.	Het betreft inderdaad enkel het eventueel verplaatsen van een bestaande melder, er worden geen extra melders aangebracht.
Overige bijlagen				
7.			CBS de Hove Wand units in ruimte 1,2,3 naar zijwand verplaatsen i.v.m. akoestische panelen.	Nee, bestek /tekening aanhouden.
8.			CBS de Hove De cassettes hebben een ingebouwde pomp. Vanwaar de keus voor een afvoer?	Bestek aanhouden.
9.			CBS de Hove Combinaties van de cassette units zijn niet mogelijk. 2x single aanbieden?	Bestek aanhouden (62.11.10-a) Cassette/multisplit aanbieden. De installateur dient compatible combinaties aan te bieden.
10.			CBS de Klimop Riool in ruimte 0.22 is niet aanwezig. Tevens geen kruipruimte. Cassette heeft een pomp. Water omhoog pompen met de koelleiding mee naar buiten?	In deze ruimte zat een wastafel. Voor prijsvorming uitgaan dat riool onder vloer zit.
11.			CBS de Klimop Wand units kunnen met pomp uitgevoerd worden. condens water kan naar het platte dak. Pomp is anderzijds ook nodig om het condens water boven het plafond te krijgen. Afvoer onderlangs is niet wenselijk in onze ogen? Andere opties is om het leidingwerk richting de gang te halen en hier een pomp te plaatsen om het op dak te krijgen.	Algemeen: condensafvoer niet op het dak lozen. Voor prijsvorming bestek aanhouden.
12.			CBS 't Warmelink Optie om de cassettes te verwisselen met Wandunits? Er kan een glas paneel vervangen worden voor een dicht geïsoleerd paneel	Voor prijsvorming bestek aanhouden
13.			CBS 't Warmelink Buitendeel ruimte 0-14 dichterbij het binnendeel zetten?	Dit is akkoord

14.			IKC Uniek Is het mogelijk de buitendelen naar een lager gelegen dak vlak brengen om dakdekkers werk uit te sparen?	Dit is akkoord; echter niet voor de ramen die open kunnen
15.			IKC Uniek Hoe het riool aan te brengen op plaatsen waar een aanrecht blok aanwezig is?	Door het blad heen boren.
16.			IKC Uniek Tijdens de opname kwamen wij er achter dat bij een wastafel die aangegeven wordt om condens water te lozen verstopt zat.	Algemeen: Bij constatering als meerwerkopgave indienen.
17.			Julianaschool Het PKA binnendeel kan niet op een MXZ aangesloten worden. is het wenselijk een binnendeel te monteren dat wel past (AY) of dient er naar een andere oplossing gekeken te worden?	Zie ook vraag 9. Installateur dient compatible combinaties aan te bieden.
18.			Julianaschool Mogen de buitendelen ook op het dak van ruimte 0.52. dit i.v.m. de LBK die er achterstaat. Tevens zitten er kanalen verwerkt in de koof waar de binnendelen aan moeten komen te hangen.	Waarschijnlijk bedoelt u ruimte 0-32. Dit is akkoord. De binnendelen mogen ook aan de wand met ruimten 0-38/0-39, net onder de ramen.
19.			Julianaschool Binnendeel ruimte 0.7 met de rug tegen het binnendeel van ruimte 0.6. Of het buitendeel naast het buitendeel van ruimte 0.8 monteren op het platte dak	De wand in ruimte 0-07 lijkt niet geschikt voor rug-tegen-rug montage. Daarom is gekozen voor de buitenwand. Het buitendeel mag nabij die van 0-08 gemonteerd worden.
20.			Julianaschool Buitendelen van de optie zou ook op een dichtbij gelegen plat dak kunnen komen. is dit akkoord?	Alleen groepsruimte 0-15 dient als optie aangeboden te worden. Buitendeel kan eventueel naast buitendeel IB-ruimte (0-14).
21.			Julianaschool Condens pompjes monteren akkoord? Het riool naar een aanrecht kastje monteren is meer werk als op pompen en naar buiten brengen. Voor de meeste gevallen dient er al een pomp gemonteerd te worden. Afvoer onder het plafond lijkt mij niet wenselijk? Is dit akkoord?	Zie vraag 11.
22.			Julianaschool Ruimte 0.8 heeft beperkt plafond boven het systeem plafond. Wand unit akkoord?	Boven het systeemplafond zit nog een gipsplaatplafond. Hier ruimte creëren door de bouwkundige aannemer (onderaannemer van installateur).

23.			Daltonschool Wilhelmina Ruimte 0.2 unit verplaatsen binnen de ruimte onder het buitendeel. Condens afvoer kan middels pomp opgevoerd worden tot platte dak. Is dit akkoord?	Binnenunit mag verplaatst worden. Condensafvoer volgens bestek/tekening.
24.			Daltonschool Wilhelmina Afvoer van de cassettes met het leidingwerk het platte dak op laten lopen is dit akkoord? Vanwaar de keus om deze op het riool aan te sluiten?	Zie ook de eerdere vragen hierover. Bestek voor prijsvorming aanhouden.
25.			Daltonschool Wilhelmina Buitendeel t.b.v. cassette uit ruimte 0.40 richting het buitendeel van de directie kamer ruimte 0.2 verplaatsen. Is dit akkoord?	Nee, voor prijsvorming bestek/tekening aanhouden.
26.			SBO nieuwHessen Condens water oppompen naar platte dak akkoord?	Zie ook de eerdere vragen hierover. Bestek voor prijsvorming aanhouden.
27.			SBO nieuwHessen Ivm staal constructies kunnen de units niet overal in het midden hangen van de ruimte is dit bekend? Het buitendeel zou vervolgens wel midden op de ruimte komen te staan voor de stevigheid. Akkoord?	Zie bestek 'Bijlage 1'. Bij montage van cassette-units dient tevens rekening te worden gehouden met de bestaande (inbouw)verlichting en ventilatioorosters in het plafond. Daar waar nodig dient de indeling aangepast te worden. Als het buitendeel daar steviger staat dan akkoord.
28.			SBO nieuwHessen Groepsruimte 0-27 en 0-24 voorzien van ieder een kleinere unit? i.v.m. kans op toch klachten?	Geen aparte unit voor ruimte 0-27. Bestek aanhouden.
29.			CBS 't Mollenveld Binnendeel ruimte 0.02 met de rug tegen binnendeel ruimte 0.03 monteren akkoord?	Bij opdracht in overleg met schooldirectie bespreken i.v.m. lesmateriaal op deze wand. Voor prijsvorming bestek aanhouden.
30.			IKC de Bosmark Het leidingwerk van een aantal units ligt behoorlijk aan de max. Is het trappenhuis van ruimte 0.19 en 0.28 optie om middels deze weg naar een goed begaanbaar plat dak te gaan?	Dit is akkoord.
31.			IKC de Bosmark Zouden de units in vermogen een slag kleiner kunnen aangezien de school van het bouwjaar 2012 is en er ook zonwering aanwezig is? De units van de hoger gelegen lokalen zijn tenslotte ook 5kw.	Voor prijsvorming bestek aanhouden. Als de installateur na opdracht dit kan onderbouwen dan als minderprijs aanbieden.

Einde nota van inlichtingen: