



Cleango 550

Veegmachine



Een compacte maar robuuste veegmachine met een krachtige aandrijving die voldoet aan de hoogste uitlaatgasemissienorm Euro 6e. De vernieuwde cabine is state-of-the-art en biedt een ruime, overzichtelijke en comfortabele werkplek met maximaal comfort. Het logisch opgebouwde bedieningsconcept maakt intuïtief werken mogelijk. Dit alles maakt de Cleango 550 ideaal voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden in binnensteden.

Belangrijkste kenmerken

- Systeemvolume van **5,2 m³** in een compact ontwerp geïntegreerd in het voertuig
- Veegt met een hoge werksnelheid dankzij de **grote zuigkracht**, en **neemt gemakkelijk grote hoeveelheden vuil op**
- Efficiënte en geruisloze **Euro 6e dieselmotor**
- Verkrijgbaar als **2- of 3-bezemsysteem** met getrokken borstels

Uw voordelen

- **Unieke werkplek:** ruime cabine met luchtgeveerde bestuurdersstoel (met individuele verstelmogelijkheid) met één hand toegang tot alle controle- en bedieningselementen. AGR („Campagne voor een gezonde rug“) getest en aanbevolen.
- **Uitstekend zicht:** gebogen achterrauiten in de cabine zorgen voor een **zicht rondom van 250°**
- **Minimale fijnstofuitstoot:** de Cleango 550 voldoet aan het hoogste niveau van PM10/PM2.5 certificering met elk 4 sterren
- **Geringe slijtage:** dankzij het **getrokken borstel systeem** wordt de **schade door botsingen** aanzienlijk **beperkt** en wordt de slijtage van de bezems dus aanzienlijk verminderd

Technische gegevens

	Cleango 550 2-bezemsysteem	Cleango 550 3-bezemsysteem
Trechter		
Vuilcontainer inhoud	5.2 m ³	5.2 m ³
Kantelhoek	51°	51°
Stortheogte kantelafvoer	1 100 - 1 820 mm	1 100 - 1 820 mm
Watersysteem		
Schoonwater volume	750 l	750 l
Snelheid		
Transportsnelheid	25/30/40/45/50 km/h	25/30/40/45/50 km/h
Veegsnelheid continu inzet	12 km/h	12 km/h
Afmetingen		
Lengte zonder 3e borstel	4 650 mm	4 650 mm
Lengte met 3e borstel	5 750 mm	5 750 mm
Breedte zonder borstel	1 810 mm	1 810 mm
Breedte met borstel	2 050 mm	2 050 mm
Hoogte met zwaailicht	2 650 mm	2 650 mm
Wielbasis	2 000 mm	2 000 mm
Spoorbreedte voor	1 620 mm	1 620 mm
Spoorbreedte achter	1 310 mm	1 310 mm
Gewicht		
Leeggewicht van de basiseenheid ca.	6 200 kg	6 200 kg
Laadvermogen	5 300 kg	5 300 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Zwitserland

Alle rechten voorbehouden. Technische gegevens kunnen veranderen. Afbeeldingen zijn niet bindend. Vergis-singen en wijzigingen voorbehouden.

Document aangemaakt op 18 JUN 2024

