

S3

- In één werkgang vegen en verzamelen.
- Europese typegoedkeuring.
- Verstelbare luchtuitlaat.
- Grote banden voor een lage bodemdruk.
- Hoge werksnelheid.
- Aangedreven door aftakas (PTO).
- Optionele handloopslang 6 m Ø 200 mm.
- Het hele jaar door inzetbaar voor verschillende taken.
- Door één man te bedienen.
- Optioneel meerdere werkassen verkrijgbaar.
- 1.6 m hoogkipper.

**S4**

2.15 m hoogkipper
Werkbreedte: 1.8-2.4 m



Zuigwagen vegen en verzamelen S3 **S4 = bakinhoud 4 m³**

In één werkgang vegen en verzamelen van bladafval

Compacte en wendbare zuigwagens met een bakinhoud van 3 m³ waarmee u verticuteerresten of grasmaaisel en bladeren kunt vegen en verzamelen. Een krachtige waaier zorgt voor een enorme zuigkracht en is gemonteerd in een behuizing voorzien van een vervangbare binnen voering. De waaier wordt aangedreven door een aan de tractor gekoppelde aftakas en heeft een vermogen nodig van 35 – 60 pk (26 – 44 kW). Doordat de werk-as in de zuigmond verwisselbaar is, kunnen compacte zuigwagens geschikt gemaakt worden voor meerdere werkzaamheden. Optioneel kunnen de compacte zuigwagens worden voorzien van een handloopslang om materiaal van moeilijk bereikbare plaatsen op te zuigen. U kunt meteen aan de slag overal waar u maar wilt want de TRILO S3 is nu voorzien van een type goedkeuring voor het vervoer over de openbare weg in heel Europa. De TRILO S3 heeft nu een nieuwe look gekregen en ziet er nu nog strakker uit. De uitgeblazen luchtstroom is nu optimaal af te stellen door het verstelbare uiteinde van de stofkap. U kunt nu de uitblaasrichting zelf bepalen.



Met een TRILO S3 kunt u vegen en verzamelen in één werkgang. Bladeren verwijderen met een TRILO bladzuigwagen is de meest effectieve manier om bladeren te verwijderen. De S-serie kan optioneel worden uitgerust met een handbediende zuigslang.