

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: NL202050552.002-B1, Reiniging verharding en kolken.

Zie TenderNed voor de tijdens de inlichtingen gestelde vragen inclusief antwoorden, gemaakte opmerkingen, of aangekondigde wijzigingen.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
05 (lid 1 en 3)

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
110010 110020 300010

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
120020 200020 300020

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijvingsstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

1. Deze (raam)overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar, ingaande per 1 januari 2025.
3. De (raam)overeenkomst kan 1 keer met een periode van 2 jaar worden verlengd (2029+2030). Voor het verstrijken van de looptijd van de (raam)overeenkomst bepaalt de opdrachtgever of men gebruik wil maken van de optie tot verlenging. In geval van beëindiging zal de opdrachtgever dit ca. 3 maanden voor het einde van het laatst lopende contractjaar schriftelijk aan de aannemer weten. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de verlengingsoptie, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de verlengingsoptie, eindigt na afloop van de verlengingsoptie de overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging op 31 december van het betreffende kalenderjaar.
4. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt € 750,- per dag.
5. De opdrachtgever wil per jaar een deelopdracht verstrekken waarin alle werkzaamheden voor die betreffende onderhoudsperiode zijn opgenomen.
6. Voor de werkzaamheden genoemd in dit bestek wordt door de opdrachtgever een concept jaarplanning opgesteld waarin het areaal onkruidvrij maken (ongebonden) verhardingen, de te reinigen kolken en het areaal vegen bladslaggrondes voor het betreffende jaar zijn aangegeven.

In de maandelijkse bouwvergadering wordt de planning voor de komende maand toegelicht. Op iedere maandag, gedurende de gehele deelopdracht, houdt de opdrachtgever het wekelijkse planningsoverleg met de aannemer voor de definitieve planning voor die betreffende week. Wanneer de opdrachtgever geen werkzaamheden voorziet in de komende week, dan kan de directie besluiten het wekelijkse planningsoverleg voor die keer te annuleren.

De aannemer conformeert zich aan de opgave in de weekplanning en verplicht zich deze opgave voor het einde van de betreffende week volbracht te hebben.

Voor de werkzaamheden genoemd in besteksposten 110010 en 110020 'Inhuur t.b.v. onkruidvrij maken verhardingen' wordt in de weekplanning uitgegaan van een gemiddelde productie van 250 are per dag. De aannemer dient bij inschrijving deze productie te garanderen.

Wanneer de tijdens de weekplanning overeengekomen werkzaamheden niet of niet volledig zijn uitgevoerd, levert de aannemer binnen 24 uur na vaststelling hiervan een plan van aanpak aan waarin hij aantoont de benodigde capaciteit op te schalen, zodanig dat hij zowel de opgelopen achterstand als de werkzaamheden voor de komende week gaat uitvoeren.

Wanneer de opdrachtnemer over een aaneengesloten tijdsperiode van 4 weken 2 keer de overeengekomen weekplanning niet of niet volledig nakomt, (inclusief het inhalen van de achterstand van de week ervoor), wordt voor iedere keer dat dit voorkomt een korting van € 750,- opgelegd. Dit in aanvulling op de onder lid 4 opgenomen korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012.

Uitgezonderd vertraging ontstaan door oorzaken buiten de invloedssfeer van de aannemer.

De opdrachtgever wil hiermee het belang van de gevolgen van onvoldoende onderhoud aan de aannemer meegeven.

Tot slot kan de Opdrachtgever besluiten bij het regelmatig niet halen van de weekplanning en het verder oplopen van achterstand om, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, op kosten van de aannemer een derde partij in te schakelen voor het uitvoeren van de niet uitgevoerde werkzaamheden conform planning. Opdrachtgever acht deze afwijkende bepaling te rechtvaardigen vanwege de overlast als gevolg van onvoldoende onderhoud.

De aannemer registreert middels een tracking systeem de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de voortgang van de werkzaamheden te kunnen volgen in dit tracking systeem. De opdrachtgever meldt uiterlijk woensdag na de afgelopen week indien de werkzaamheden kwalitatief niet goed zijn uitgevoerd. Deze melding wordt tevens in het eerstvolgende weekrapport opgenomen.

PAR

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110010			Bestekspost is gewijzigd.			
110010	518299		Inhuur t.b.v. onkruidvrij maken verhardingen.	plg.	2,00	F
			Betreft: het onkruidvrij maken van asfalt-, beton- en			
			elementenverhardingen door middel van het inhuren			
			van een ploeg. Ter verduidelijking: gevraagd wordt 2			
			ploegen op jaarbasis.			
			Inclusief het onkruidvrij maken rondom obstakels,			
			goten, randen, verkeersgeleiders e.d. middels			
			bosmaaier.			
			Inclusief gelijktijdig vegen van natuurlijk afval (o.a.			
			bloesem en/ of blad).			
			De opdrachtgever verzorgt de benodigde afzettingen van			
			de parkeerplaatsen t.b.v. de 'parkeeractieronde'.			
			Betreft: gesloten verharding (asfalt- of betonverharding)			
			en elementenverharding, conform de hoeveelhedenlijst.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4.			
			Onkruidvrij maken door middel van borstelen.			
			Gerekend is met een inzet van 40 uur per week per			
			ploeg voor bovengenoemde werkzaamheden in de			
			weeknrs. 16 t/m 35 conform de planning aangegeven			
			door de directie.			
			Eén ploeg levert een gemiddelde dagproductie van			
			tenminste 250 are, met een minimum van 200 are.			
			Een ploeg dient minimaal te bestaan uit een			
			borstelmachine, veegmachine, bladblazer en			
			bosmaaier inclusief bediening en werknemers.			
			Specificaties materieel conform het gestelde in bijlage 3.			
			Bij uitval van de borstelmachine dient de aannemer			
			binnen 48 uur een vervangende gelijkwaardige machine			
			in te zetten. Tevens dient de aannemer eventuele			
			achterstand in de planning uiterlijk in de week erop te			
			hebben ingelopen.			
			Bij extreme weersomstandigheden werkzaamheden			
			uitvoeren in overleg met directie. Indien opdrachtgever			
			tijdelijk een tropenrooster heeft ingesteld, dan dient de			
			aannemer zich hieraan te houden.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar één van de			
			gemeentewerven, zoals genoemd in deel 2.1 par. 05			
			Onder de eenheid 'plg.' wordt verstaan de inzet van één			
			ploeg voor het verrichten van bovenstaande			
			werkzaamheden gedurende één onderhoudsjaar.			
			In de prijs per eenheid rekening houden met inzet op 4			
			zaterdagen per jaar.			
110020			Bestekspost is gewijzigd.			
110020	518299		Inhuur t.b.v. onkruidvrij maken verhardingen.	week	6,00	F
			Betreft: het onkruidvrij maken van asfalt-, beton- en			
			elementenverhardingen door middel van het inhuren			
			van een ploeg per week.			
			Het betreft optionele inhuur van een ploeg voor circa 1			
			tot 6 weken buiten de inzetperiode van de ploegen			
			conform bestekspost 110010.			
			Inclusief het onkruidvrij maken rondom obstakels,			
			goten, randen, verkeersgeleiders e.d. middels			
			bosmaaier.			
			Inclusief gelijktijdig vegen van natuurlijk afval (o.a.			
			bloesem en/ of blad).			
			Betreft: gesloten verharding (asfalt- of betonverharding)			
			en elementenverharding, conform de hoeveelhedenlijst.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4.			
			Onkruidvrij maken door middel van borstelen.			
			Gerekend is met een inzet van 40 uur per week per			
			ploeg voor bovengenoemde werkzaamheden.			
			Uitvoeren werkzaamheden op verzoek van de directie			
			conform de planning aangegeven door de directie.			
			Eén ploeg levert een gemiddelde dagproductie van			
			tenminste 250 are, met een minimum van 200 are.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120020			Een ploeg dient minimaal te bestaan uit een borstelmachine, veegmachine, bladblazer en bosmaaier inclusief bediening en werknemers. Specificaties materieel conform het gestelde in bijlage 3. Bij uitval van de borstelmachine dient de aannemer binnen 48 uur een vervangende gelijkwaardige machine in te zetten. Tevens dient de aannemer eventuele achterstand in de planning uiterlijk in de week erop te hebben ingelopen. Bij extreme weersomstandigheden werkzaamheden uitvoeren in overleg met directie. Indien opdrachtgever tijdelijk een tropenrooster heeft ingesteld, dan dient de aannemer zich hieraan te houden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar één van de gemeentewerven, zoals genoemd in deel 2.1 par. 05			
120020	518203		Bestekspost is toegevoegd.	are	1.118,51	F
200020			Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: extra ronde onkruidvrij maken van de ongebonden verhardingen (111.851 m2) d.m.v. branden. Inclusief het onkruidvrij maken rondom obstakels, goten, randen, verkeersgeleiders e.d. middels bosmaaier. 1. Betreft: ongebonden verharding 1.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 1.1.1. Onkruidvrij maken door middel van branden 1.2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar De extra onderhoudsbeurt/ ronde dient na de laatste ronde van dat jaar volgens bestekspostnr. 120010 op aangeven van de directie uitgevoerd te worden indien de directie deze extra ronde nodig acht. De onderhoudsbeurt/ ronde dient in één werkgang binnen maximaal 1 week uitgevoerd te zijn. De ontwikkeling van de (onkruid)vegetatie is van veel factoren afhankelijk waardoor deze niet altijd vooraf is te bepalen. Effectief onkruidbeheer betreft dan ook maatwerk. De definitieve startdatum wordt voor de eventuele extra onderhoudsbeurt/ ronde bepaald door de directie.			
200020	518203		Bestekspost is toegevoegd.	are	301,81	F
200020	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: extra ronde onkruidvrij maken van de ongebonden verhardingen (28.556 m2) d.m.v. branden op de begraafplaatsen: - Bussum (16.049 m2); - Nieuw Valkeveen (Naarden) (9.541 m2); - Muiden/ Muiderberg (2.966 m2). Inclusief het onkruidvrij maken rondom obstakels, goten, randen e.d. middels bosmaaier. Situering zie tekeningnr. NL202050552-301. 1. Betreft: ongebonden verharding 1.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 1.1.1. Onkruidvrij maken door middel van branden 1.2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar De extra onderhoudsbeurt/ ronde dient na de laatste ronde van dat jaar volgens bestekspostnr. 200010 op aangeven van de directie uitgevoerd te worden indien de directie deze extra ronde nodig acht. De onderhoudsbeurt/ ronde dient in één werkgang binnen maximaal 1 week uitgevoerd te zijn. De ontwikkeling van de (onkruid)vegetatie is van veel factoren afhankelijk waardoor deze niet altijd vooraf is te bepalen. Effectief onkruidbeheer betreft dan ook maatwerk. De definitieve startdatum wordt voor de eventuele extra onderhoudsbeurt/ ronde bepaald door de directie.	are	301,81	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
300010			Bestekspost is gewijzigd.			
300010	518299		Onkruidvrij maken (ongebonden) verharding.	are	2.538,79	F
			Betreft: het onkruidvrij maken van asfalt-, beton- en			
			elementenverhardingen, en ongebonden verhardingen			
			(totaal 211.566 m2) d.m.v. heet water in de kernen:			
			- Naarden Vesting (63.112 m2);			
			- Muiden Vesting/ Muiderberg Centrumgebied (64.885			
			m2);			
			- Bussum Centrum (83.569 m2).			
			Er is per onderhoudsronde gerekend met het onkruidvrij			
			maken van 30% van het aangegeven oppervlakte; dit is			
			63.469,80 m2 per ronde.			
			Inclusief het onkruidvrij maken rondom obstakels,			
			goten, randen, verkeersgeleiders, plantenbakken e.d.			
			Plantenbakken en andere particuliere obstakels mogen			
			niet verplaatst worden.			
			Situering zie tekeningnr. NL202050552-301.			
			Betreft: asfaltverharding en verharding voornamelijk			
			bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en			
			andere elementen met een gemiddelde voeglengte			
			groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Ongebonden			
			verharding komt incidenteel voor.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			Onkruidvrij maken door middel van heet water			
			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar.			
			De onderhoudsbeurten/ ronden dienen conform de			
			planning te worden uitgevoerd.			
			Een onderhoudsbeurt/ ronde dient in één werkgang			
			binnen maximaal 1 week uitgevoerd te zijn.			
			De ontwikkeling van de (onkruid)vegetatie is van veel			
			factoren afhankelijk waardoor deze niet altijd vooraf is te			
			bepalen. Effectief onkruidbeheer betreft dan ook			
			maatwerk. De definitieve startdatum wordt voor iedere			
			onderhoudsbeurt/ ronde bepaald door de directie.			
300020			Bestekspost is toegevoegd.			
300020	518299		Onkruidvrij maken (ongebonden) verharding.	are	634,70	F
			Betreft: extra ronde onkruidvrij maken van asfalt-, beton-			
			en elementenverhardingen, en ongebonden			
			verhardingen (totaal 211.566 m2) d.m.v. heet water in de			
			kernen:			
			- Naarden Vesting (63.112 m2);			
			- Muiden Vesting/ Muiderberg Centrumgebied (64.885			
			m2);			
			- Bussum Centrum (83.569 m2).			
			Er is per onderhoudsronde gerekend met het onkruidvrij			
			maken van 30% van het aangegeven oppervlakte; dit is			
			63.469,80 m2 per ronde.			
			Inclusief het onkruidvrij maken rondom obstakels,			
			goten, randen, verkeersgeleiders, plantenbakken e.d.			
			Plantenbakken en andere particuliere obstakels mogen			
			niet verplaatst worden.			
			Situering zie tekeningnr. NL202050552-301.			
			Betreft: asfaltverharding en verharding voornamelijk			
			bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en			
			andere elementen met een gemiddelde voeglengte			
			groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Ongebonden			
			verharding komt incidenteel voor.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			Onkruidvrij maken door middel van heet water			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar.			
			De extra onderhoudsbeurt/ ronde dient na de laatste			
			ronde van dat jaar volgens bestekspostnr. 300010 op			
			aangeven van de directie uitgevoerd te worden indien de			
			directie deze extra ronde nodig acht.			
			De onderhoudsbeurt/ ronde dient in één werkgang			
			binnen maximaal 1 week uitgevoerd te zijn.			

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		. .	De ontwikkeling van de (onkruid)vegetatie is van veel factoren afhankelijk waardoor deze niet altijd vooraf is te bepalen. Effectief onkruidbeheer betreft dan ook maatwerk. De definitieve startdatum wordt voor de eventuele extra onderhoudsbeurt/ ronde bepaald door de directie.				