

Behoort bij: WK-2023-11

GO N337, fase 3: Wijhe-Zwolle km 16,55-27,80

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: WK-2023-11
GO N337, fase 3: Wijhe-Zwolle km 16,55-27,80
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: WK-2023-11

GO N337, fase 3: Wijhe-Zwolle km 16,55-27,80

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
10	Verwijderen gewassen en begroeiing				
101010	Schonen terrein.	EUR	N		
101020	Afvoeren afval	ton	2,00V		
101040	Afsteken overgroeide kanten.	m	2.000,00V		
11	Reinigen bermverharding				
111030	Schoonmaken bermverharding, grasbetontegels.	m2	120,00V		
12	Boombescherming				
120010	Toepassen stamommanteling - 0,3 tot 0,5 m	st	100,00V		
120020	Toepassen stamommanteling - 0,5 tot ca. 0,8 m	st	75,00V		
13	Verwijderen wegmeubilair				
130	Hectometer- en reflectorpalen				
130010	Verwijderen hectometerborden	st	98,00V		
130030	Verwijderen reflectorpalen	st	20,00V		
131	Bebording				
131010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bushaltebord.	st	2,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	Grond ontgraven				
212010	Bermgrond ontgraven uit berm km. 20,590 - 20,800	m3	115,00V		
212020	Zand ontgraven uit verlagen cunet, 150mm	m3	320,00V		
212030	Grond ontgraven uit tijdelijk depot aannemer	m3	320,00V		
22	Grond vervoeren				
220010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot aannemer	m3	320,00V		
220020	Zand afvoeren (vervalt aan aannemer)	m3	320,00V		
23	Grond verwerken				
235010	Bermgrond verwerken in berm km. 20,590 - 20,800	m3	140,00V		
235020	Grond verwerken in tijdelijk depot aannemer	m3	320,00V		
24	Grond bewerken				
240010	Verdichten grond, bermen.	m3	140,00V		
240110	Uitvoeren partijkeuring AP-04.	st	1,00V		
25	Grond leveren				
250010	Leveren humushoudend zand voor aanvulling.	m3	25,00V		
3	GROENVOORZIENINGEN				
30	Groenvoorziening				
300010	Opstellen PvA wet natuurbescherming uitvoeringsfase	EUR	N		
31	Plaggen van de bodem				
310010	Plaggen van de bodem (berm)	are	17,00V		
32	Maaien bermen				
320010	Maaien gewas.	are	545,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
35	Verwijderen groenvoorziening				
350010	Frezen bermen	are	110,00V		
36	Afwerken bermen				
360010	Egaliseren bermen	are	110,00V		
360020	Profileren van oppervlakken (berm).	m2	1.000,00V		
360030	Eggen bermen	are	110,00V		
360040	Zaaien bermen	are	110,00V		
5	WEGEN / VERHARDINGEN				
50	Opruimwerkzaamheden				
501	Verwijderen markering				
501010	Verwijderen wegdekreflectoren, glasbollen.	st	648,00V		
501020	Verwijderen wegdekreflectoren, wegdekreflectoren	st	2,00V		
501030	Volledig verwijderen markering.	m2	5.500,00V		
501040	Volledig verwijderen markering - vlakken	m2	470,00V		
502	Verwijderen asfaltverharding				
5020	<u>Frezen asfaltverharding - teervrij</u>				
502010	Frezen teervrij asfalt, 35mm deklaag rijbaan	m2	85.200,00V		
502020	Frezen teervrij asfalt, 50mm tussenlaag rijbaan	m2	1.770,00V		
502030	Frezen teervrij asfalt, 60mm tussenlaag rijbaan	m2	40.600,00V		
502040	Profielfrezen teervrij asfalt, 50mm rijbaan	m2	18.000,00V		
502050	Profielfrezen teervrij asfalt, 60mm rijbaan	m2	19.400,00V		
502060	Bakfrezen teervrij asfalt, 35mm onderlaag rijbaan	m2	90,00V		
502070	Bakfrezen teervrij asfalt, 50mm rijbaan	m2	90,00V		
502080	Frezen teervrij asfalt, tpv dwarsscheuren tot fundering	m2	180,00V		
5021	<u>Frezen asfaltverharding - teervrij (aansluiting)</u>				
502110	Frezen teervrij asfalt aansluiting 35mm	m2	220,00V		
5022	<u>Opbreken asfaltverharding rijbaan - teervrij</u>				
502210	Opbreken asfaltverh teervrij rijbaan e.d. gem 0,11 m	m2	1.000,00V		
5025	<u>Opbreken asfaltverharding rijbaan teerhoudend</u>				
502510	Opbreken asfaltverh teerh. rijbaan e.d. gem 0,11 m	m2	880,00V		
502520	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	250,00V		
5026	<u>Zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken</u>				
502610	Zagen van bitumineuze verharding 148mm.	m	7,50V		
504	Verwijderen elementenverhardingen				
5040	<u>Straatbakstraatstenen</u>				
504010	Opbreken funderingslaag straatbaksteen.	m2	1.880,00V		
504020	Opbreken straatbaksteen dikformaat inrit, afvoer	m2	1,00V		
504030	Opbreken straatbaksteen dikformaat inrit, hergebruik	m2	9,00V		
5041	<u>Betonstraatstenen</u>				
504110	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, afvoer	m2	25,00V		
5042	<u>Betontegels</u>				
504210	Opbreken betontegels 300x300x45mm, afvoer	m2	12,00V		
506	Verwijderen kantopsluitingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
506010	Opbreken trottoirbanden 130/150mm, afvoer	m	45,00V		
506030	Opbreken opsluitbanden 120x250mm afvoer	m	440,00V		
506040	Opbreken opsluitbanden 120x250mm, hergebruik	m	24,00V		
507	Opbreken bermverharding				
5072	<u>Opbreken bermverharding - BéVéMat - 0,8m</u>				
507210	Opbreken bermverharding, BéVéMat, 0,8m, afvoer	m2	10,00V		
507220	Opbreken bermverharding, BéVéMat, 0,8m, hergebruik	m2	110,00V		
51	Aanbrengen funderingen				
510	Hydraulisch menggranulaat				
510010	Afwerken zandbed t.p.v. fundering	m2	1.920,00V		
510020	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	1.920,00V		
52	Aanbrengen bitumineuze verhardingen				
520	Voorbereidende werkzaamheden				
520010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	158.565,00V		
520020	Schoonmaken verhardingsoppervlak, SMA-NL 8G+.	m2	17.943,00V		
522	Onderlagen				
522010	Aanbrengen onderlaag AC16 Base OL-C, dik 50mm	ton	4.055,00V		
522020	Aanbrengen onderlaag AC22 Base OL-C, dik 80mm	ton	335,00V		
522030	Aanbrengen onderlaag AC22 Base OL-C, dik 85mm	ton	20,00V		
523	Tussenlagen				
523010	Aanbrengen tussenlaag AC16 Bind TL-C, dik 50mm	ton	2.275,00V		
523020	Aanbrengen tussenlaag AC16 Bind TL-IB, dik 50mm	ton	223,00V		
523030	Aanbrengen tussenlaag AC22 Bind TL-C, dik 60mm	ton	6.390,00V		
523040	Aanbrengen uitvullaag AC22 Bind TL-C, dik 50-70mm	ton	1.560,00V		
524	Deklagen				
524110	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, dik 35mm	ton	5.720,00V		
524120	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B PMB, dik 35mm	ton	155,00V		
524130	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8G+, dik 35mm	ton	1.570,00V		
526	Bijkomende werkzaamheden asfalt				
526010	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	154.295,00V		
526020	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2	m2	220,00V		
526030	Aanbrengen gemodificeerde kleeflaag 0,5 kg/m2	m2	3.555,00V		
526040	Afwerken naad aansluiting asfalt.	m	300,00V		
526050	Aanbrengen SAMI tpv dwarsscheuren vak 3	m2	180,00V		
526060	Aanbrengen asfaltwapening tpv dwarsscheuren vak 3	m2	360,00V		
526070	Aanbrengen asfaltwapening tpv vak A3	m2	1.675,00V		
526080	Aanbrengen asfaltwapening tpv vak A7	m2	100,00V		
526090	Meerprijs werken op zondag	EUR	N		
53	Aanbrengen elementenverharding				
532	Kantopsluitingen				
532510	Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm	m	25,00V		
533	Aanbrengen elementenverharding				
5330	<u>Straatbakstraatstenen</u>				
533010	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat KV.	m2	10,00V		
5335	<u>Herstraten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533510	Herstraten straatbakstenen.	m2	60,00V		
533520	Herstraten betonstraatstenen.	m2	340,00V		
533530	Herstraten betontegels 300 x 300.	m2	115,00V		
533540	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	150,00V		
533550	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	380,00V		
5337	<u>Leveren elementenverharding</u>				
533710	Leveren straatbakstenen dikformaat	st	525,00V		
533720	Leveren betonstraatstenen.	st	1.530,00V		
533730	Leveren betontegels.	st	130,00V		
533740	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00V		
533750	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	40,00V		
54	Bermverhardingen				
547	Bermverharding langs hoofdrijbanen, breed 0,8m				
5472	<u>Zagen asfalt</u>				
547210	Zagen verharding, t.b.v. bermverharding, 0,8m breed	m	140,00V		
547230	Opbreken asfalt, teervrij t.b.v. bermverharding, 0,8m breed	m2	21,00V		
5473	<u>Aanbrengen bermverharding</u>				
547330	Aanbrengen straatlaag, d= 30 mm, 1,0m breed	m2	160,00V		
547350	Aanbrengen bermverharding, type BéVéMat	m2	120,00V		
547360	Herstraten bermverharding	m2	200,00V		
549	Leveren bermverharding				
549110	Leveren bermverharding, breed 0,80m	m2	30,00V		
58	Markeringen				
580	Wegdekreflectoren				
580010	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	735,00V		
581	Aanbrengen markering				
581010	Aanbr lengtemark., ononderbroken (0,15), therm.	km	23,00V		
581020	Aanbr lengtemark., 9-3 (0,15), therm.	km	0,30V		
581030	Aanbr lengtemark., 1-1+3-3 streep (0,15), therm.	km	21,60V		
581040	Aanbrengen overige markering, therm.	m2	335,00V		
581110	Aanbr. attentiemark. weg, 0,10-0,40 (0,20), them.	km	9,60V		
7	PARALLELWEG TUSSEN KM 25,655 - 25,930				
71	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
710	Verwijderen gewassen en begroeiing				
710010	Schonen terrein.	EUR	N		
710020	Afvoeren afval	ton	0,20V		
711	Reinigen bermverharding				
711030	Schoonmaken bermverharding, grasbetontegels.	m2	310,00V		
712	Boombescherming				
712010	Toepassen stamommanteling - 0,3 tot 0,5 m	st	27,00V		
712030	Maatregelen t.b.v. boomwortels.	st	27,00V		
713	Verwijderen wegmeubilair				
7131	<u>Bebording</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
713110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00V		
72	GRONDWERKEN				
721	Grond ontgraven				
721210	Grond ontgraven uit cunet parallelweg tbv bermbeton.	m3	55,00V		
721220	Grond ontgraven uit tijdelijk depot aannemer	m3	20,00V		
722	Grond vervoeren				
722010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot aannemer	m3	20,00V		
722020	Bermgrond afvoeren (vervalt aan aannemer)	m3	20,00V		
723	Grond verwerken				
723510	Bermgrond verwerken in berm	m3	35,00V		
723520	Grond verwerken in tijdelijk depot aannemer	m3	20,00V		
724	Grond bewerken				
724010	Verdichten grond, bermen.	m3	35,00V		
724110	Uitvoeren partijkuring AP-04.	st	1,00V		
73	GROENVOORZIENINGEN				
730	Groenvoorziening				
731	Plaggen van de bodem				
732	Maaien bermen				
732010	Maaien gewas.	are	14,00V		
735	Verwijderen groenvoorziening				
735010	Frezen bermen	are	11,00V		
736	Afwerken bermen				
736010	Egaliseren bermen	are	11,00V		
736030	Eggen bermen	are	11,00V		
736040	Zaaien bermen	are	11,00V		
75	WEGEN / VERHARDINGEN				
750	Opruimwerkzaamheden				
7501	<u>Verwijderen markering</u>				
750130	Volledig verwijderen markering.	m2	12,00V		
750140	Volledig verwijderen markering - figuren	m2	5,00V		
7502	<u>Verwijderen asfaltverharding</u>				
750210	Zagen van bitumineuze verharding 90mm.	m	40,00V		
750220	Frezen teervrij asfalt, 35mm deklaag rijbaan	m2	1.110,00V		
750230	Opbreken asfaltverh teervrij rijbaan e.d. gem 0,06 m	m2	1.080,00V		
750240	Opbreken asfaltverh teervrij rijbaan op brug, gem 0,03m	m2	30,00V		
750250	Frezen teervrij asfalt aansluiting 50mm	m2	1,60V		
750260	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting 35 en 50mm	m3	0,20V		
7507	<u>Opbreken bermverharding</u>				
750710	Opbreken bermverharding, afvoer	m2	310,00V		
751	Aanbrengen funderingen				
7511	<u>Menggranulaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
751130	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	50,00V		
752	Aanbrengen bitumineuze verhardingen				
7520	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
752010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.274,00V		
7522	<u>Onderlagen</u>				
752210	Aanbrengen onderlaag AC22 Base OL-B, dik 70mm	ton	187,00V		
7523	<u>Tussenlagen</u>				
752310	Aanbrengen tussenlaag AC16 Bind TL-B, dik 50mm	ton	134,00V		
752320	Aanbrengen uitvullaag AC16 Bind TL-C, dik 30-70mm	ton	16,00V		
7524	<u>Deklagen</u>				
752410	Aanbrengen deklaag AC 11 surf TL-B, rood, dik 35mm	ton	94,00V		
7526	<u>Bijkomende werkzaamheden asfalt</u>				
752610	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	2.146,00V		
752620	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2	m2	135,00V		
752630	Aanbrengen SAMI tpv duikerbrug	m2	35,00V		
752640	Afwerken naad aansluiting asfalt.	m	7,00V		
752650	Afwerken naad aansluiting duikerbrug	m	8,50V		
7527	<u>Coating middennaald</u>				
752710	Aanbrengen coating middennaald parallelweg, grijs.	m2	140,00V		
753	Aanbrengen elementenverharding				
7534	<u>Aanhalen elementen bestrating</u>				
753410	Aanhalen inritten particulier en percelen.	m2	30,00V		
754	Bermverhardingen				
754010	Aanbrengen straatlaag, d= 30 mm	m2	15,00V		
754020	Aanbrengen bermverharding, breed 0,40-1,60m	m2	15,00V		
759	Betonverhardingen, bermbeton				
7590	<u>Opstellen voegenplan bermbeton</u>				
759010	Opstellen voegenplan betonverharding.	EUR		N	
759020	Tijdelijke overkluizing t.b.v. bereikbaarheid percelen.	EUR		N	
7591	<u>Aanbrengen bermbeton</u>				
759110	Aanbrengen van betonnen lijnconstructie.	m2	260,00V		
759120	Aanbrengen vurenhouten plank dwarsvoegen.	m	3,00V		
759130	Aanbrengen krimpvoegen	m	205,00V		
78	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD / OVERIG				
780	Algemene werkzaamheden				
7801	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
780110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00V		
781	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
781040	Graven proefsleuf.	m	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD / OVERIG				
80	Algemene werkzaamheden				
801	Aanbrengen straatmeubilair				
8010	<u>Hectometer- en reflectorpalen</u>				
801010	Aanbrengen paal + kilometerborden 500x500mm	st	11,00V		
801020	Aanbrengen paal + hectometerborden 500x320mm	st	45,00V		
801030	Aanbrengen reflectorpalen.	st	25,00V		
8015	<u>Kwaliteitsborging</u>				
801540	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
801560	Aanvullend onderzoek vrijkomend asfalt.	EUR		N	
803	Opstellen plannen en rapportages				
803010	Opstellen dag- en weekrapportages	EUR		N	
803020	Werkplan werkzaamheden bij spoor.	EUR		N	
805	Detectielussen				
805010	Verwijderen detectielus uit asfalt	set	2,00V		
805020	Verwijderen telkast	st	2,00V		
805030	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	320,00V		
805040	Aanbrengen tekstmarkering 'lus'	m2	0,04V		
805050	Aanbrengen telkast	st	2,00V		
809	Ter beschikking stellen				
8090	<u>Verrekenbare uren werknemers</u>				
809010	Inzetten werknemer, groep D grondwerker	uur	40,00V		
809020	Inzetten werknemer, groep B stratenmaker met opperman	uur	32,00V		
809030	Inzetten werknemer, European Tree Technician(ETT).	uur	8,00V		
809040	Inzetten werknemer, European Tree Worker(ETW).	uur	8,00V		
8091	<u>Verrekenbare uren materieel</u>				
809110	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
809120	Inzetten vrachtauto.	uur	32,00V		
809130	Inzetten wiellader.	uur	8,00V		
809140	Inzetten veegzuigauto	uur	8,00V		
81	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
810140	Graven proefsleuf.	m	20,00V		
82	Depots				
821010	Toepassen tijdelijk depot aannemer.	EUR		N	
83	Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering				
831	Omleidingsroutes				
831010	Opstellen verkeersplan, incl. tekening(en).	EUR		N	
832	Afzettingen				
832010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	20,00V		
832040	Toepassen geleidebarrier.	EUR		N	
833	Verkeersregelaars				
833010	Inzetten verkeersregelaar, overdag	uur	2.000,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
833020	Inzetten verkeersregelaar, zondag	uur	40,00V		
833030	Toepassen waarschuwborden verkeersregelaar	st	40,00V		
834	Informatiewagen / tekstwagen				
834010	Toepassen informatiewagens / tekstwagens	dag	350,00V		
835	Algemene aanvullende verkeersmaatregelen				
835020	Toepassen waarschuwborden, remweg.	st	12,00V		
835040	Toepassen waarschuwborden, opspatten.	st	12,00V		
835050	Toepassen tijdelijke voorz. t.b.v bereikbaarheid.	EUR	N		
836	Afvalinzameling				
836010	Assisteren bij afvoer bedrijfs- en huisafval	EUR	N		
84	Maatvoering				
840010	Uitzetten lengteprofiel.	EUR	N		
841010	Uitvoeren maatvoeringswerk.	EUR	N		
85	V&G-coördinatie				
850010	V&G-coördinatie	EUR	N		
86	Kwaliteitsborging				
860010	Kwaliteitsborging aannemer	EUR	N		
860040	Aanvullend onderzoek vrijkomend asfalt	EUR	N		
860070	Geluidsmeting SMA-NL 8G+ na oplevering	EUR	N		
861	Opleverdossier en monitoring MKI				
8611	<u>Monitoring MKI</u>				
861110	Monitoring MKI	EUR	N		
8612	<u>Opleverdossier</u>				
861210	Aanleveren opleverdossier wegen	EUR	N		
861220	Aanleveren opleverdossier Circulariteit	EUR	N		
861230	Aanleveren opleverdossier Groen en Fauna	EUR	N		
87	Bouwkundige vooropname				
871010	Uitvoeren bouwkundige vooropname, woningen	EUR	N		
871020	Uitvoeren bouwkundige na-opname, woningen	EUR	N		
88	Projectpromotie borden				
880110	Toepassen Projectpromotie borden	st	2,00V		
89	Informeren omwonenden en bedrijven				
890030	Informeren van omwonenden en bedrijven	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
911010	Melding bodemactiviteiten Digitaal	EUR		N	
912010	Opstellen en uitvoeren communicatieplan	EUR		N	
912020	Overleg met Volker Rail en Bouwmanager PRORAIL	EUR		N	
913210	Inmeten en uitwerken revisie BGT	EUR		N	
913230	Uitwerken revisie areaalgegevens	EUR		N	
913310	Werkplan overbelading/-belasting.	EUR		N	
913510	Kosten toepassen VISI-systematiek	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost algemeen.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost verkeersmaatregelen	EUR	75.000,00V		
950030	Stelpost t.b.v. verrekening levering elementenverharding	EUR	1.000,00V		
950040	Stelpost t.b.v. verrekening maatregelen werkplan spoor.	EUR	15.000,00V		
950050	Stelpost t.b.v. verrekening maatregelen bereikbaarheid	EUR	15.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				