

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: WK-2023-11

PROVINCIE OVERIJSSSEL

EENHEID

WEGEN EN KANALEN

=====

Bestek WK-2023-11

Bestek

GO N337, fase 3 Wijhe-Zwolle km 16,55-27,80

voor het uitvoeren van groot onderhoud op en langs de hoofdrijbaan van de provinciale weg N 337, fase 3, Wijhe - grens Zwolle tussen km 16,550 en km 27,800, één en ander met het uitvoeren van daarbij behorende werken.

Zwolle, 13 november 2024

Provincie Overijssel
Eenheid Wegen en Kanalen
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

VRAGEN EN ANTWOORDEN:

Voorts worden nog de volgende inlichtingen verstrekt:

I.v.m. de wielervedstrijd Ster van Zwolle, die staat gepland voor 8 maart 2025, wordt de start van het werk 1 week verschoven naar maandag 10 maart 2025.

Door de bestekhouders zijn de volgende vragen gesteld:

Vraag: Bestek bld 84 paragraaf 81 27 07 Meting bij oplevering geluidreducerend dunne deklaag (DGD) en SMA-NL 8+. Kunt u posten of een stelpost toevoegen voor in deze paragraaf genoemde werkzaamheden?

Antwoord: Ja, posten toegevoegd aan het bestek.

Vraag: Bestek bld. 67 paragraaf 01 12 07 Vorkomen Overbelading. Voorkomen over belading, waarom wijkt u af van de landelijke wet- en regelgeving ten aanzien van over belading?

Kunt u een post of stelpost toevoegen waar deze kosten berekend kunnen worden?

Antwoord: Nee, gegeven uitgangspunt van belading, zoals beschreven in het bestek, moet onderdeel van uw aanbidding zijn.

Vraag: Bestek bld 65 paragraaf 01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen. U stelt de aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen vast op 12%.

Onze algemene kosten betreffen 10%, de uitvoeringskosten bedragen 6%. De vastgestelde 12% is daarvoor niet toereikend en geeft ons geen enkele mogelijkheid om risico's op te vangen en zeker niet om nog een boterham te verdienen.

Wij verzoek u de aannemersvergoeding aan te passen naar 20%.

Antwoord: Nee, OG gebruikt voor al haar projecten het percentage van 12% en ziet voor dit project geen specifieke omstandigheden om hiervan af te wijken.

Vraag: Bestek bld. 56 post 832040 Toepassen geleidebarrier. Behoort deze post ook bij de werkzaamheden genoemd in de stelpost 950020?

Antwoord: Nee, de geleidebarrier dient afgeprijsd te worden op post 832040. De stelpost 950020 is bedoeld voor alle aanvullende maatregelen die voortkomen uit post 831010 welke niet in het bestek al zijn voorgeschreven.

Vraag: Bestek bld. 832010 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Is deze post wel van toepassing omdat de werkzaamheden genoemd in deze post ook omschreven zijn in de stelpost 950020?

Antwoord: Nee, de afzettingen dient afgeprijsd te worden op post 832010. De stelpost 950020 is bedoeld voor alle aanvullende maatregelen die voortkomen uit post 831010 welke niet in het bestek al zijn voorgeschreven.

Vraag: Bestek bld. 55 post 831010 Opstellen verkeersplan, incl. tekeningen. Is deze post wel van toepassing omdat de werkzaamheden genoemd in deze post ook omschreven zijn in de stelpost 950020?

Antwoord: Nee, het verkeersplan dient afgeprijsd te worden op post 831010. De stelpost 950020 is bedoeld voor alle aanvullende maatregelen die voortkomen uit post 831010 welke niet in het bestek al zijn voorgeschreven.

Vraag: Bestek bld. 53 post 809040 Inzetten van werknemer. Kunt u aangeven wat het verschil is tussen post 809030 en post 809040?

Ons inzien zijn de posten identiek.

Antwoord: Nee, de posten zijn niet identiek. De ETT uit 809030 betreft een boom(technisch)adviseur. De ETW uit 809040 is een uitvoerende boomverzorger.

Vraag: Bestek bld. 25 post 524110 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Deze post is incl. het gedeelte wat op zondag 25-05-2025 gemaakt moet worden.

Kunt u hiervoor een aparte post voor maken omdat voor op de zondag extra toeslagen zijn die zo lastig te bepalen zijn.

Antwoord: Ja, post is toegevoegd aan het bestek

Vraag: Bestek bld. 22 post 504030 Opbreken straatbasteen. Kunt u aangeven hoeveel breuk er gerekend moet worden?

Deze vraag stellen wij ook voor de posten 506040, 507220

Antwoord: 504030, de breuk is al meegenomen in 504020

506040, de breuk is al meegenomen in 506030

507220, de breuk is al meegenomen in 507210

Vraag: Bestek bld. 8 paragraaf 12 MKI waarde. In lid 1 staat een kolom met asfaltmengsels met de bijbehorende waarde. Voor de BIN en Base is alleen een mengsel 50% PR genoemd.

Hoe gaat u om bij kleine hoeveelheden waar geen mengsels met PR gemaakt kan worden. Te denken is aan de kleinere hoeveelheden minder dan 50 ton?

Antwoord: Voor kleine hoeveelheden van mengsels die niet in de NMD staan en waar geen PR toegepast mag worden zullen wij geen korting opleggen.

Vraag: Bestek bld. 8 paragraaf 12 MKI-waarde. In de 2e alinea dat de MKI-scope gelden voor de levenscyclusfasen A1-D.

Kunt u aangeven met welke transportafstand er gerekend moet worden bij de berekening van de MKI-waarde en keuze van asfaltsoort voor de prijsbepaling van de aanbidding.

Nu is het niet te bepalen waar, welk mengsel bij de uitvoering beschikbaar is.

Antwoord: De aannemer dient zelf de transportafstand aan te geven in de MKI berekeningen. Er is bewust gekozen voor het toepassen van A1 t/m D.

Vraag: Bestek bld. 7 paragraaf 04 Bijlagen. Bijlage 19 Verhardingsonderzoek

In het verhardingsonderzoek is de weg gecontroleerd van km. 16.550 tot km 20.800

Het werk loopt van km. 16.55 t/m km 27.80

Kunt u de boorresultaten geven van km 20.800 t/m 27.800 van de hoofdrijbaan?

Zonder deze boringen kan er geen eenduidige prijsgemaakt worden en qua hergebruik niet goed worden ingeschat.

Antwoord: Ja, de boorresultaten van het gevraagde deel worden meegezonden bij deze Nvl.

1. A l g e m e e n

PAR

05 Tijdsbepaling

Tekst "op nader met Prorail te bepalen tijden" wijzigen in "tussen zondag 0.00 uur tot 23.59 uur."

Tekst "Start niet voor maandag 3 maart 2025" wijzigen in "Start niet voor maandag 10 maart 2025"

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

Aan deze nota van inlichtingen zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

- inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat
- Bijlage 29 : Verhardingsonderzoek N337 km 20.950-23.950 en 24.300-27.800

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
520020			De onderstaande bestekspost toevoegen:				
520020	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	17.943,00	V	
			Betreft deklaag SMA-NL 8G+ voor de geluidsmeting				
		3.	Totale breedte 3,00 m en groter				
		. 1.	Ondergrond: asfaltverharding				
		. . 9. . . .	Methode ter keuze aannemer				
		. . . 9. . .	Voor de geluidsmeting volgens 81.27.07 van de				
			Standaard				
		 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
526090			De onderstaande bestekspost toevoegen:				
526090	812199		Meerprijs werken op zondag	EUR		N	
			Betreft t.b.v. alle extra kosten/ toeslagen voor het				
			uitvoeren van de werkzaamheden t.p.v. de				
			spoorwegovergang, fase E, op zondag 25 mei 2025				
809030			De volgende tekst "European Treeworker certificaat"				
			gewijzigd in "European Tree Technician certificaat"				
860070			De onderstaande bestekspost toevoegen:				
860070	109999		Geluidsmeting SMA-NL 8G+ na oplevering	EUR		N	
			Betreft na oplevering, conform art. 81.27.07 van de				
			Standaard lid 01 en de aanvullingen in deel 3 bij art.				
			81.27.07				
			Voor het uitvoeren van de geluidsmeting 2 jaar na				
			aanleg, conform deel 3 art. 81.27.09, krijgt de aannemer				
			separaat een opdracht. De meting na 2 jaar vindt				
			uitsluitend plaats op DGD's welke niet in de meest				
			recente Cwegdek rapportl voorkomen.				
							
							