

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:
Raamovereenkomst onderhoud speelvoorzieningen en terreinen - 2024
RK-00-0035

1. ALGEMEEN**05 TIJDSBEPALING**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 01-01-2025 tot 31-12-2026.

Verlenging van de overeenkomst is mogelijk met 2 x 1 jaar.

Uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de initiële looptijd van de overeenkomst wordt door de Opdrachtgever schriftelijk aangegeven of in principe gebruik gemaakt zal worden van de optionele verlengingen. Deze verlengingen zijn niet automatisch en/of stilzwijgend.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121010							Tekstuele aanpassing			
121010	711201						Verwijderen speeltoestel. Verwijderen speeltoestel t.b.v. hergebruik. <1,5m Betreft: opnemen speeltoestel. Speeltoestel opslaan in tijdelijke opslag op werk. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief verwijderen betonpoeren + aangestort beton Betreft: klein speeltoestel Maximale afmetingen boven maaiveld: - lengte/breedte: tot 1,5 m - hoogte: tot 3,0 m	st	27,00	F
		1					Ontstane gaten vullen met ophoogzand of teelaarde geleverd volgens bestekpostnr(s): 230010 of 230040.			
			9							
121020							Tekstuele aanpassing			
121020	711201						Verwijderen speeltoestel. Verwijderen speeltoestel t.b.v. hergebruik. 1,5-3m Betreft: opnemen speeltoestel. Speeltoestel opslaan in tijdelijke opslag op werk. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief verwijderen betonpoeren+ aangestort beton Maximale afmetingen boven maaiveld: - lengte/breedte: van 1,5 tot 3,0 m - hoogte: tot 3,5 m	st	14,00	F
		9					Ontstane gaten vullen met ophoogzand of teelaarde geleverd volgens bestekpostnr(s): 230010 of 230040.			
			9							
121030							Tekstuele aanpassing			
121030	711201						Verwijderen speeltoestel. Verwijderen speeltoestel t.b.v. hergebruik. 3-4,5m Betreft: opnemen speeltoestel. Speeltoestel opslaan in tijdelijke opslag op werk. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief verwijderen betonpoeren + aangestort beton Maximale afmetingen boven maaiveld: - lengte/breedte: van 3,0 tot 4,5 m - hoogte: tot 3,5 m	st	14,00	F
		9					Ontstane gaten vullen met ophoogzand of teelaarde geleverd volgens bestekpostnr(s): 230010 of 230040.			
			9							
121040							Tekstuele aanpassing			
121040	711201						Verwijderen speeltoestel. Verwijderen speeltoestel t.b.v. hergebruik. >4,5m Betreft: opnemen speeltoestel. Speeltoestel opslaan in tijdelijke opslag op werk. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief verwijderen betonpoeren + aangestort beton Maximale afmetingen boven maaiveld: - lengte/breedte: groter 4,5 m - hoogte: tot 3,5 m	st	14,00	F
		9					Ontstane gaten vullen met ophoogzand of teelaarde geleverd volgens bestekpostnr(s): 230010 of 230040.			
			9							
121110							Tekstuele aanpassing			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121110	711201						Verwijderen speeltoestel. Afvoeren speeltoestellen < 1,5m Betreft: afvoeren van speeltoestellen vrijgekomen bij bestekpostnr (s). 121010. Betreft: klein speeltoestel Maximale afmetingen boven maaiveld: - lengte/breedte: tot 1,5 m - hoogte: tot 3,0 m Inclusief vervoeren betonpoeren + aangestort beton 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	27,00	F
121120							Tekstuele aanpassing			
121120	711201						Verwijderen speeltoestel. Afvoeren speeltoestellen 1,5 - 3,0m Betreft: afvoeren van speeltoestellen vrijgekomen bij bestekpostnr (s). 121020. Betreft: middelgroot speeltoestel Maximale afmetingen boven maaiveld: - lengte/breedte: van 1,5 - 3,0 m - hoogte: tot 3,5 m Inclusief vervoeren betonpoeren + aangestort beton 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	14,00	F
121130							Tekstueel aanpassing			
121130	711201						Verwijderen speeltoestel. Afvoeren speeltoestellen < 3,0 - 4,5m Betreft: afvoeren van speeltoestellen vrijgekomen bij bestekpostnr (s). 121030. Betreft: groot speeltoestel Maximale afmetingen boven maaiveld: - lengte/breedte: van 3,0 tot 4,5 m - hoogte: tot 3,5 m Inclusief vervoeren betonpoeren + aangestorte beton 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	14,00	F
121140							Tekstueel aanpassing			
121140	711201						Verwijderen speeltoestel. Afvoeren speeltoestellen < 4,5m Betreft: afvoeren van speeltoestellen vrijgekomen bij bestekpostnr (s). 121040. Betreft: groot speeltoestel Maximale afmetingen boven maaiveld: - lengte/breedte: groter dan 4,5 m - hoogte: tot 3,5 m Inclusief vervoeren betonpoeren + aangestort beton 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	14,00	F
603010							hoeveelheid gewijzigd			
603010	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: terugvegen en aanvullen infill Situatie: zand ingestrooide (valdempende) kunstgrasrapvelden. Gebruik: recreatief Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Infill: zand - onderbouwdrainzand (M3c-zand o.g.) - korrelgrootte 0,06-500 µm - laagdikte: ± 20 mm	are	70,00	F
		5								
			1							
				1				m3		140,00
603020							hoeveelheid gewijzigd			L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
603020	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: terugvegen en aanvullen infill Situatie: zand ingestrooide (valdempende) kunstgrasrapvelden Gebruik: recreatief. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Infill: zand - meervoudig gewassen, vuurgedroogd instrooizand - laagdikte: ± 10 mm	are	1,00	F	
		5									
			1					m3			1,00 L
				1							
603030							romptekst gewijzigd hoeveelheid gewijzigd				
603030	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: terugvegen en aanvullen infill Situatie: zand ingestrooide (valdempende) kunstgrasrapvelden Gebruik: recreatief. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Infill: rubber VACO-gecertificeerd SBR rubbergranulaat -fractie 0,5 - 2,0 mm -vrij van nylon en staal Laagdikte ± 20 mm	are	1,00	F	
		5						m3			1,00 L
			1								
				2							
603040							hoeveelheid gewijzigd				
603040	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: verwijderen van onkruid uit de top laag. Bedecking onkruid: <30%. Situatie: (valdempende) kunstgrasrapvelden. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5,00	F	
				4							
					1						
603050							hoeveelheid gewijzigd				
603050	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: verwijderen van onkruid uit de top laag. Bedecking onkruid: >30%. Situatie: (valdempende) kunstgrasvelden. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	70,00	F	
				4							
					1						
603060							hoeveelheid gewijzigd				
603060	712403						Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: verwijderen van mos- en algen uit de top laag. Situatie: (valdempende) kunstgrasvelden. Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een zoutoplossing 20 gr/m2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	1,00	F	
				1				kg			0,20 L
					1						
603080							hoeveelheid gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
603080	712404						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Betreft: verwijderen blad van de toplaag. Situatie: (valdempende) kunstgrasvelden. Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Deze post is vervallen	are	70,00	F
6031										
603110							Deze post is vervallen			
603140							Deze post is vervallen			
603170							Deze post is vervallen			
6032							Deze post is vervallen			
603210							Deze post is vervallen			
603220							Deze post is vervallen			
603230							Deze post is vervallen			
6033							Deze post is vervallen			
603310							Deze post is vervallen			
603320							Deze post is vervallen			
603330							Deze post is vervallen			
6034							Deze post is vervallen			
603410							Deze post is vervallen			
631010							hoeveelheid gewijzigd			
631010	712502						Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen infill Situatie: (valdempende) kunstgrasvelden. Gebruik: recreatief. Infill: zand Bewerkingsdiepte: 35 mm Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld 1 Na reiniging borstelen	are	70,00	F
631020							romptekst gewijzigd hoeveelheid gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
631020	712502						Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen infill Situatie: (valdempende) kunstgrasrapvelden. Gebruik: recreatief. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: 35 mm Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld 1 Na reiniging borstelen	are	70,00	F
631030							romptekst gewijzigd hoeveelheid gewijzigd			
631030	712502						Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen infill Situatie: (valdempende) kunstgrasrapvelden. Gebruik: recreatief. Infill: zand / rubber Bewerkingsdiepte: 35 mm Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld 1 Na reiniging borstelen	are	70,00	F
631040							hoeveelheid gewijzigd			
631040	712503						Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen en decompacteren infill Situatie: (valdempende) kunstgrasrapvelden waarin speeltoestellen zijn aangebracht. Gebruik: recreatief Infill: zand Bewerkingsdiepte: 35 mm Zeefmaat reiniging: 3 mm	are	70,00	F
631050							romptekst + hoeveelheid gewijzigd			
631050	712503						Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen en decompacteren infill Situatie: (valdempende) kunstgrasrapvelden waarin speeltoestellen zijn aangebracht. Gebruik: recreatief Infill: rubber Bewerkingsdiepte: 35 mm Zeefmaat reiniging: 3 mm	are	70,00	F
631060							romptekst + hoeveelheid gewijzigd			
631060	712503						Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen en decompacteren infill Situatie: (valdempende) kunstgrasrapvelden Gebruik: recreatief Infill: zand/rubber Bewerkingsdiepte: 35 mm Zeefmaat reiniging: 3 mm	are	70,00	F
631070							hoeveelheid gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
631070	712504						Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill Situatie: (valdempende) kunstgrasrapvelden. Gebruik: recreatief. Infill: zand Bewerkingsdiepte: 35 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld 1 Na reiniging borstelen	are	70,00	F
631080							romptekst + hoeveelheid gewijzigd			
631080	712504						Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill Situatie: (valdempende) kunstgrasrapvelden. Gebruik: recreatief. Infill: rubber Bewerkingsdiepte: 35 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld 1 Na reiniging borstelen	are	70,00	F
631090							romptekst + hoeveelheid gewijzigd			
631090	712504						Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill Situatie: (valdempende) kunstgrasrapvelden. Gebruik: recreatief. Infill: zand/rubber Bewerkingsdiepte: 35 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld 1 Na reiniging borstelen	are	70,00	F
632010							hoeveelheid gewijzigd			
632010	711124						Reinigen valdempende ondergrond – kunstgras. Betreft: het reinigen van valdempende ondergrond van kunstgras rondom speeltoestellen. Aantal locaties: 200 Infill: zand , kwartszand, gewassen en gedroogd, korrelgrootte >0,2 mm en < 1,0 mm. Reinigen door middel van borstelen Aantal reinigingsbeurten: 1 keer per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	130,00	F
632020							hoeveelheid gewijzigd			
632020	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van valdempende ondergrond van kunstgras rondom speeltoestellen. Aantal locaties: 200 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	13,00	F
632030							hoeveelheid gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
632030	712504						Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft: het decompacteren van valdempende ondergrond van kunstgras rondom speeltoestellen. Gebruik: valdempende ondergrond rondom speeltoestellen. Infill: zand Bewerkingsdiepte: 35 mm Overtollig infill verdelen over kunstgras valondergrond. 1 Na reiniging borstelen	are	13,00	F
634010		5					hoeveelheid gewijzigd			
634010	713899		1	3		9	Reinigen zandbakken. Betreft: verwijderen van (zwerf)vuil en organische materialen uit speelzand door middel van zeven. Situatie: zandbakken bij speelelementen in de openbare ruimte. Zeeffractie: 0,06-500 um. Bewerkingsdiepte: 0,20 m. Na bewerking speelzand egaliseren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
635010							Leverantie toegevoegd			
635010	711199						Aanbrengen speelzand Betreft: leveren en aanbrengen van speelzand in zandbakken Situatie: valondergronden bij speelelementen in de openbare ruimte Reeds aanwezig valondergrond egaliseren en nieuw valondergrond op bestaande valondergrond aanbrengen Grondsoort: speelzand Gemiddelde laagdikte: 0,15 m Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van aanvulling Leverancier: van Doorn te Soest o.g Leveren op plaats van verwerking	m3	10,00	F
635020							Leverantie toegevoegd en tekstueel gewijzigd			
635020	711199						Aanbrengen valdempend grof zand Betreft: leveren en aanbrengen van valondergronden met valdempend grof zand Situatie: valondergronden bij speelelementen in de openbare ruimte Reeds aanwezig valondergrond egaliseren en nieuw valondergrond op bestaande valondergrond aanbrengen Grondsoort: valdempend grof zand Aanvullen met valdempend grof zand, fractie 0,25-8 mm Gemiddelde laagdikte: 0,15 m Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van aanvulling Leverancier: van Doorn te Soest o.g Leveren op plaats van verwerking	m3	320,00	F
635030							Leverantie toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
635030	711199						Aanbrengen boomschors Betreft: leveren en aanbrengen van valondergronden met boomschors Situatie: valondergronden bij speelelementen in de openbare ruimte Reeds aanwezig valondergrond egaliseren en nieuw valondergrond op bestaande valondergrond aanbrengen In de valondergronden staan verschillende soorten speelelementen waardoor de ondergrond moeilijk bereikbaar is. Aanvullen met Franse Boomschors, fractie 20-45 mm Gemiddelde laagdikte: 0,15 m Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van aanvulling Leverancier: van Doorn te Soest o.g Leveren op plaats van verwerking	m3	7,00	F	
635040							Leverantie toegevoegd				
635040	711199						Aanbrengen naaldhoutchips Betreft: aanbrengen van valondergronden met naaldhoutchips Situatie: valondergronden bij speelelementen in de openbare ruimte Reeds aanwezig valondergrond egaliseren en nieuw valondergrond op bestaande valondergrond aanbrengen In de valondergronden staan verschillende soorten speelelementen waardoor de ondergrond moeilijk bereikbaar is. Aanvullen met voorgedroogd naaldhoutchips, fractie 20-50 mm Gemiddelde laagdikte: 0,15 m Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van aanvulling Leverancier: van Doorn te Soest o.g Leveren op plaats van verwerking	m3	7,00	F	
635050							Leverantie toegevoegd				
635050	711199						Aanbrengen naaldboomschors Betreft: aanbrengen van valondergronden met naaldboomschors Situatie: valondergronden bij speelelementen in de openbare ruimte Reeds aanwezig valondergrond egaliseren en nieuw valondergrond op bestaande valondergrond aanbrengen In de valondergronden staan verschillende soorten speelelementen waardoor de ondergrond moeilijk bereikbaar is. Aanvullen met naaldboomschors, fractie 20-50 mm Gemiddelde laagdikte: 0,30 m Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van aanvulling Leverancier: van Doorn te Soest o.g Leveren op plaats van verwerking	m3	7,00	F	
635060							Leverantie toegevoegd				
635060	711199						Aanbrengen houtvezel Betreft: aanbrengen van valondergronden met houtvezel Situatie: valondergronden bij speelelementen in de openbare ruimte Reeds aanwezig valondergrond egaliseren en nieuw valondergrond op bestaande valondergrond aanbrengen In de valondergronden staan verschillende soorten speelelementen waardoor de ondergrond moeilijk bereikbaar is. Aanvullen met houtvezel Dekowood o.g., fractie 0-80 mm Gemiddelde laagdikte: 0,30 m Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van aanvulling Leverancier: van Dekowood te Goor o.g. Leveren op plaats van verwerking	m3	300,00	F	
635070							Leverantie toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6			
635070	711199						Aanbrengen gewassen parelgrind Betreft: aanbrengen van gewassen parelgrind Situatie: valondergronden bij speelelementen in de openbare ruimte Reeds aanwezig valondergrond egaliseren en nieuw valondergrond op bestaande valondergrond aanbrengen In de valondergronden staan verschillende soorten speelelementen waardoor de ondergrond moeilijk bereikbaar is. Aanvullen met gewassen parelgrind, fractie 2-8 mm Gemiddelde laagdikte: zie deelopdracht Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van aanvulling Leverancier: P. de Jong zand- en grindhandel te Ridderkerk o.g Leveren op plaats van verwerking Deze post is vervallen	m3	27,00	F			
636								m3			27,00	L	
636010							Deze post is vervallen						
790010							leverantie toegevoegd						
790010	510299						Korrelachtige meststof (Floranid gazon) Betreft: Leveren korrelachtige meststof (Floranid gazon). Leveren op plaats van verwerking.	kg kg	408,00	F		408,00	L