

juust
daarom!



NVI D.D. 7-11-'24

RAAMBESTEK BUITENRUIMTE
NORTH SEA PORT

Kenmerk 202302468

COLOFON

DOCUMENTGEGEVENS

Titel	Nota van Inlichtingen Raambestek buitenruimte
Rapportnummer	001353
Kenmerk NSP	202302468
Besteknummer	NorthSeaPort345
Datum	7-11-2024
Status	Definitief

OPDRACHTGEVER

Naam	North Sea Port
Contactpersoon	Dhr. C. de Voogd
Adresgegevens	Postbus132, 4530 AC Terneuzen

OPDRACHTNEMER

Naam	Juust BV
Adresgegevens	Goessestraatweg 17A 4421 AD Kapelle 0113 - 405051 info@juust.nl
Auteur(s)	Mevr. A. Temmerman
Contactgegevens	0113 40 50 51 info@juust.nl

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: NorthSeaPort345

De volgende vragen zijn gesteld:

Vraag: Kan er een bestekspost worden toegevoegd voor het maken van klic-meldingen?

Antwoord: Post 153 is toegevoegd

Vraag: Post 310060, er wordt geen transportafstand aangegeven. Kunnen hier posten voor worden toegevoegd, met staffeling?

Antwoord: Post 310060 is tekstueel aangepast

Vraag: De omschrijving van de posten: 720010 en 720020 is identiek. Waarom zijn hier twee verschillende posten voor opgenomen?

Antwoord: Post 720010 zijn oppervlakten die kleiner zijn dan 500m2, bij post 720020 zijn de stukken groter dan 500m2. Deze posten zijn tekstueel aangepast.

Vraag: Er wordt in de posten 640010t/m 640050 niet vermeld dat dit bomen met kluit moeten zijn.

Antwoord: Betreft hoogstam bomen met kluit. Deze posten zijn tekstueel aangepast.

Daarnaast zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Deel 1

lid 06: Onderhoudstermijn nieuwe werk bedraagt 6 maanden.

Deel 2.2

De volgende post is vervallen:

144030 Post is vervallen

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

150010	Tekst toegevoegd: 'Minimale lengte proefsleuf in een deelopdracht: 5m'
330020	Tekst toegevoegd: per volle vracht, per extra gereden kilometer enkele reis.
400010	Tekst toegevoegd: 'Incl. bijmaaien obstakels: bomen, hectometerpalen, lichtmasten, bermblokken, paaltjes van kabels en leidingen, etc.'
420010	Tekst toegevoegd: 'Maaisel kneuzen en laten liggen'
420020	Tekst toegevoegd: 'Maaisel kneuzen en laten liggen'
420030	Tekst toegevoegd: 'Maaisel kneuzen en laten liggen'
62 en volgende posten	Lengte aan te planten haag is verdubbeld
641040	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
641050	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
641060	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
662030	Tekst toegevoegd: aan palen van bestaand raster.
711010	Aantal onderhoudsbeurten per jaar aangepast naar 3
711020	Aantal onderhoudsbeurten per jaar aangepast naar 3

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

530040	Verwijderen vrijgekomen materiaal haagvoet
650050	Post toegevoegd: ontgraven t.b.v. duiker
650060	Post toegevoegd: aanvullen t.b.v. dam van duiker
811050	Inzet tractor met klepelmaaier toegevoegd
84 en volgende posten	Duurzaamheid en biodiversiteit
85 en volgende posten	Overige werkzaamheden

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden en is alleen van toepassing voor de posten onder hoofdstuk 6 van deel 2.2, betreffende nieuw werk.

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 TEKENINGEN
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03 KWALITEITSBORGING
- 04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
144030								Deze post is vervallen.			
144030	101416							Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	20,00 F	
150010								Tekst toegevoegd: 'Minimale lengte proefsleuf in een deelopdracht: 5m'			
150010	102102							Graven proefsleuf. Betreft: het maken van proefsleuven t.b.v. het traceren van kabels en leidingen. Locatie graafwerkzaamheden in overleg met de directie Graafwerkzaamheden in opdracht van de directie Minimale lengte proefsleuf in een deelopdracht: 5m Opbouw van de ondergrond: afhankelijk van locatie Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	100,00 F	
153		1						Toegevoegde post			
153			4					KLIC-MELDING			
153010								Toegevoegde post			
153010	102199							Verrichten KLIC-melding Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding Ten minste vier en ten hoogste twintig werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de mechanische graafwerkzaamheden.	keer	30,00 F	
310060								Tekst toegevoegd: 'in vloeistofdichte bakken' en 'Maximale vervoersafstand is 2,0 km'			
310060	181121							Vervoeren baggerspecie. Te vervoeren baggerspecie: Ongeveer 25% van baggerspecie, vrijgekomen bij de besteksposten 310010 t/m 310050. Maximale vervoersafstand is 2,0 km. Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard Vervoeren naar depot van opdrachtgever, in vloeistofdichte bakken, in overleg met directie. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	15.600,00 F	
330020		1						Tekst toegevoegd: per volle vracht, per extra gereden kilometer enkele reis.			
330020	220299							Vervoeren grond, extra reisafstand In het geval de vervoersafstand van post 330010 niet voldoende is kan de afstand boven de 15km verrekend worden: per volle vracht, per extra gereden kilometer enkele reis.	km	670,00 F	
400010								Tekst toegevoegd: Incl. bijmaaien obstakels: bomen, hectometerpalen, lichtmasten, bermblokken, paaltjes van kabels en leidingen, etc.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
400010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft 7000 are berm met diverse obstakels: bomen, hectometerpalen, lichtmasten, bermblokken, paaltjes van kabels en leidingen, etc. Incl. bijmaaien obstakels: bomen, hectometerpalen, lichtmasten, bermblokken, paaltjes van kabels en leidingen, etc. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van het maaisel	are	63.000,00	F
420010			2				Tekst toegevoegd: 'Maaisel kneuzen en laten liggen'			
420010	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft de terreinen met ruw gras, kruiden en houtopslag Totaal oppervlak: 10.780 are Maaisel kneuzen en laten liggen Standaard beheer Grootte 70m2 tot 125 are Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	32.340,00	F
420020			2				Tekst toegevoegd: 'Maaisel kneuzen en laten liggen'			
420020	512503						Maaien grasveld. Totaal oppervlak: 722 are Maaien 2x/jaar Aantal percelen: ca. 43 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.332,00	F
420030			2				Tekst toegevoegd: 'Maaisel kneuzen en laten liggen'			
420030	512503						Maaien grasveld. Totaal oppervlak: 175,3 are, Maaien 3x/jaar De aannemer wordt eigenaar van het maaisel Aantal percelen: 27 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.580,00	F
530040			2				Post toegevoegd: verwijderen vrijgekomen materiaal haagvoet			
530040	514410						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. m Betreft vrijgekomen materiaal bij bestekspostnr. 530030 Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker.	m	24.000,00	F
620010			2				Hoeveelheid aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
620010	510302						Maken plantstrook Betreft aan te planten haag, tussen rijbaan en fietspad Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Breedte plantstrook 0,75 m Plantstrook frezen 5 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	m	4.000,00	F	
620020							Hoeveelheid aangepast				
620020	510203						Bemesten plantstrook. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Breedte plantstrook: 0,50 m Aardachtige meststof Schimmeldominante humuscompost Hoeveelheid: gemiddeld 0,03 m3/m2 plantstrook 2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m	m	4.000,00	F	
		1		3		4		m3			60,00 L
620030							Hoeveelheid aangepast				
620030	510304						Maken plantsleuf. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Breedte plantsleuf: 0,30 m Diepte plantsleuf: 0,30 m 1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	4.000,00	F	
620040							Hoeveelheid aangepast				
620040	514218						Planten van haagplantsoen Betreft het planten van haagplantsoen. Incl. benodigd transport. Plantmateriaal: divers, wortelgoed maat 80-100. 1-rijig, 5 st/m In voorbereekte grond 1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond 9 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein, laagdikte max. 5 cm. 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden van het plantvak, watergeven en controleren en eventueel herstellen van schade.	st	20.000,00	F	
		1						st			20.000,00 I
			1					m3			2.400,00 I
620050							Hoeveelheid aangepast				
620050	514214						Leveren plantmateriaal Haagplantsoen, wortelgoed. Te leveren plantmateriaal: iep (Ulmus minor), maat 60-100 kwaliteit 1/1 1 Leveren op plaats van verwerking	st	10.000,00	F	
		1						st			10.000,00 L
620060							Hoeveelheid aangepast				
620060	514214						Leveren plantmateriaal Haagplantsoen, wortelgoed. Te leveren plantmateriaal: liguster (Ligustrum ovalifolium), maat 60-80 kwaliteit 0/2 1 Leveren op plaats van verwerking	st	10.000,00	F	
		1						st			10.000,00 L
640010							Tekstueel toegevoegd: Hoogstam met kluit				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
640010	515212	1					Leveren bomen. Bomen voor stedelijke toepassing	st	160,00	F	
		1					Te leveren bomen: iep, hoogstam, maat 14-16, met kluit	st			160,00 L
			1				Leveren op plaats van verwerking				
640020							Tekstueel toegevoegd: Hoogstam met kluit				
640020	515212	1					Leveren bomen. Bomen voor stedelijke toepassing	st	160,00	F	
		1					Te leveren bomen: populier, hoogstam, maat 14-16, met kluit	st			160,00 L
			1				Leveren op plaats van verwerking				
640030							Tekstueel toegevoegd: Hoogstam met kluit				
640030	515212	1					Leveren bomen. Bomen voor stedelijke toepassing	st	160,00	F	
		1					Te leveren bomen: linde, hoogstam, maat 14-16, met kluit	st			160,00 L
			1				Leveren op plaats van verwerking				
640040							Tekstueel toegevoegd: Hoogstam met kluit				
640040	515212	1					Leveren bomen. Bomen voor stedelijke toepassing	st	160,00	F	
		1					Te leveren bomen: es, hoogstam, maat 14-16, met kluit	st			160,00 L
			1				Leveren op plaats van verwerking				
640050							Tekstueel toegevoegd: Hoogstam met kluit				
640050	515212	2					Leveren bomen. Bomen voor landschappelijke of bosbouwkundige toepassing	st	160,00	F	
		1					Te leveren bomen: diverse soorten fruitboom (appel, peer, pruim) van autochtoon genenmateriaal, hoogstam, maat 14-16, met kluit	st			160,00 L
				1			Leveren op plaats van verwerking				
641040							Tekstueel aangepast: 'Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein'				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
641040	515213						Planten bomen. Voor aan te planten bomen tot maat 14-16 Aantal: minimaal 1 stuk, maximaal 5 stuks Periode van planten : november - maart Bomen met kluit Maat: 14-16 Sortiment: divers Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten Plantdiepte: + 5 cm t.o.v. kwekerij De kluit mag, bij het planten niet uit elkaar vallen. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Grond aandrukken, de grond niet verdichten Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 5,0 cm De boomspiegel vlak afwerken 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	20,00	F
641050							Tekstueel aangepast: 'Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein'			
641050	515213						Planten bomen. Voor aan te planten bomen tot maat 14-16, Aantal minimaal 6 stuks, maximaal 25 stuks Periode van planten : december - februari Bomen met kluit Maat: 14-16 Sortiment: divers Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten Plantdiepte: + 5 cm t.o.v. kwekerij De kluit mag, bij het planten niet uit elkaar vallen. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Grond aandrukken, de grond niet verdichten Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 5,0 cm De boomspiegel vlak afwerken 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	100,00	F
641060							Tekstueel aangepast: 'Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
641060	515213						Planten bomen. Voor aan te planten bomen tot maat 14-16, Aantal: 26 stuks of meer Periode van planten : december - februari Bomen met kluit Maat: 14-16 Sortiment: divers Incl.. transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten Plantdiepte: + 5 cm t.o.v. kwekerij De kluit mag, bij het planten niet uit elkaar vallen. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Grond aandrukken, de grond niet verdichten Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 5,0 cm De boomspiegel vlak afwerken 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht Onder nazorg wordt verstaan: onkruidvrij houden boomspiegel, watergeven, controleren en eventueel herstellen van de aangebrachte voorzieningen en het beheersen van het aanvaard boombeeld.	st	200,00	F
650050							Post toegevoegd: ontgraven t.b.v. duiker			
650050	221106						Grond ontgraven ten behoeve van watergang. Betreft grond ontgraven t.b.v. aanbrengen duiker volgens bestekspostnr.(s) 650010 t/m 650040 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m Taluds steiler dan 1 : 1 Taludlengte tot 4 m 1 Vrijgekomen grond op de kant deponeren t.b.v. aanvulling	m3	600,00	F
650060							Post toegevoegd: aanvullen t.b.v. dam van duiker			
650060	220301						Grond verwerken in dam van duiker Betreft grond verwerken in dam, na aanbrengen duiker volgens bestekspostnr.(s) 650010 t/m 650040 Grondsoort: divers, vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 650050. Alle grond verwerken onder een vloeiend profiel. Gemiddelde hoogte tot 2,0 m Breedte bovenzijde tot 5 m Taluds 1 : 2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	600,00	F
662030							Tekst toegevoegd: aan palen van bestaand raster.			600,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
662030	640499						Plaatsen Paddenscherm met emmers Betreft paddenscherm Rootcontrol 360g/m2 of gelijkwaardig Hoogte 70 cm Ingraven 20cm Bevestigen met krammen 30x3 mm verzinkt, aan palen van bestaand raster. Toepassen koppelprofielen, conform voorschriften leverancier Leveren en aanbrengen emmer, inhoud: 10 L Om de 50m emmer ingraven, bovenkant gelijk aan maaiveld Tegen paddenscherm plaatsen.	m	2.000,00	F		
								m			2.000,00	L
								st			1.500,00	L
								st			40,00	L
								st			40,00	L
711010							Aantal onderhoudsbeurten per jaar aangepast naar 3					
711010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft verharding op middengeleiders van wegen met een grote tot 500 m2	are	162,00	F		
		1					Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglenkte groter dan of gelijk aan 15 m/m2					
			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				2			Onkruidvrij maken door middel van borstelen					
					2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
711020							Aantal onderhoudsbeurten per jaar aangepast naar 3					
711020	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft verharding op middengeleiders van wegen met een grote van 500 m2 of groter	are	273,00	F		
		1					Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglenkte groter dan of gelijk aan 15 m/m2					
			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				2			Onkruidvrij maken door middel van borstelen					
					2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
720010							Oppervlakte per locatie is kleiner dan 500m2					
720010	510601						Verwerken bestrijdingsmiddel op niet beplant terrein. Betreft spoor, ca. 240 are, 1 jaar onkruidvrij houden. Oppervlakte per locatie is kleiner dan 500m2. Het bestrijdingsmiddel verwerken over het gehele terrein Doel van het middel: onkruidbestrijding Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are	720,00	F		
		1					Geaccidenteerd oppervlak, betreft bedding spoor					
			9			9	Bestrijdingsmiddel en frequentie per jaar ter keuze van aannemer. Ter goedkeuring voorleggen aan de directie	are			720,00	L
720020							Oppervlakte per locatie is 500m2 of groter					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
720020	510601						Verwerken bestrijdingsmiddel op niet beplant terrein. Betreft spoor, 1 jaar onkruidvrij houden. Oppervlakte per locatie is 500m2 of groter. Het bestrijdingsmiddel verwerken over het gehele terrein Doel van het middel: onkruidbestrijding Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Geaccidenteerd oppervlak, betreft bedding spoor	are	260,00	F
		1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Geaccidenteerd oppervlak, betreft bedding spoor			
		9					Bestrijdingsmiddel en frequentie per jaar ter keuze van aannemer. Ter goedkeuring voorleggen aan de directie	are		260,00
811050							Toegevoegde post			
811050	100518						Inzetten van een tractor. Betreft tractor met klepelmaaier, voor maaien bermen op aanwijzing van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: klepelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	120,00	F
		1								
		1								
			1							
84							Toegevoegde post			
84							DUURZAAMHEID EN BIODIVERSITEIT			
840010							Toegevoegde post			
840010	109999						Duurzaamheid en biodiversiteit Onder deze post vallen de kosten t.b.v. het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen en maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit zoals omschreven in het door de aannemer opgestelde plan duurzaamheid conform de inschrijvingsleidraad.	jaar	3,00	F
85							Toegevoegde post			
85							OVERIGE KOSTEN			
850010							Toegevoegde post			
850010	101199						Inrichten werkterrein In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: In overleg met de directie Locatie werkterrein: North Sea Port heeft diverse terreinen ter beschikking	jaar	3,00	F
850020							Toegevoegde post			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
850020	101199							Inrichten werkterrein In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand Alle kabels en leidingen verwijderen	jaar	3,00 F	