

1E NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOOREND BIJ BESTEK 85-2024:

"ARZ Groenonderhoud Westzijde gemeente Groningen"

Te Groningen

BESTEK 85-2024

Groningen, 19 november 2024

De opdrachtgever heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Bijlage 01 is gewijzigd. Er is een nieuwe versie toegevoegd "inschrijvingsleidraad d.d. 19 november 2024, V2"
- Bijlage 03 is gewijzigd. Er is een nieuwe versie toegevoegd "Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)"
- Deel 1, 09 Social Return is tekstueel gewijzigd.
- In deel 3 artikel 01.01.01 lid 07 is de datum van "Gedragscode soortbescherming gemeenten" gewijzigd in 14 december 2023.
- Bestekposten 110070, 140010 en 140020 zijn gewijzigd.

De volgende vragen zijn binnengekomen:**Vraag 1:** Bestek, Aanpassingen na NvI

Zou u de eventuele wijzigingen na NvI willen aanleveren via een NSX?

Antwoord:

- Ja, de opdrachtgever levert ook een NSX bestand aan.

Vraag 2: Bestek 1 Algemeen, 04 algemene beschrijving

Daar waar A-niveau geëist wordt; kunnen wij er vanuit gaan dat het werk bij aanvang van het contract op A-niveau aan de winnende inschrijver wordt opgeleverd?

Antwoord:

- Ja, daar kan de aannemer vanuit gaan.

Vraag 3: Bestek, deel 2.1, Algemene gegevens, 0.3 Kwaliteitsborging

Bedoelt u hier dat de in te zetten medewerkers op uitvoerend niveau dienen te beschikken over een certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 voor uitvoerende medewerkers, niveau 2 voor voormannen, opzichters en uitvoerders en niveau 3 voor medewerkers die een ecologisch werkprotocol moeten maken?

Antwoord:

- Ja, de in te zetten medewerkers dienen te beschikken over het certificaat wet Natuurbescherming. Niveau 1 wordt niet gevraagd, maar wel niveau 2 en 3.

Vraag 4: Bestek, deel 2.2, post 110070

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5m onder maaiveld, excl. wortelgestel. Ons inziens verwijder je dan automatisch het wortelgestel en zal er grond aangevoerd moeten worden. Kunt u uitleggen wat u hiermee bedoelt?

Antwoord:

- De deficode in de post is aangepast. Het is nu verwijderen incl. wortelgestel en aanvullen met kiemvrije teelaarde.

Vraag 5: Bestek, deel 3, artikel 01 04 07

Hier staat dat de prijzen gedurende de initiële looptijd niet geïndexeerd mogen worden. Gezien de grote fluctuaties in brandstofprijzen (met name van toepassing vanwege inzet van materieel) en korte looptijden van Cao's (lonen vormen een groot deel van de kosten) is dit naar onze mening niet realistisch. Bent u bereid om na het eerste contractjaar de mogelijkheid voor indexering op te nemen in de overeenkomst?

Antwoord:

- Nee, het artikel blijft ongewijzigd.

Vraag 6: Bestek, deel 3, artikel 01 04 07

in de tekst bij 02 staat: "als oude periode wordt dezelfde periode genomen van het jaar daarvoor (januari 2026). Aangezien het contract ingaat in 2025 lijkt het ons reëler om januari 2026 te vervangen door januari 2025. Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:

- Niet akkoord, het artikel blijft ongewijzigd.

Vraag 7: Bestek, deel 3, artikel 01 04 07

Het CBS-indexcijfer voor Grond- weg- en waterbouw is naar onze mening geen representatieve indexeringsgrondslag voor de door u gevraagde werkzaamheden en kent daarnaast zeer grote fluctuaties als gevolg van wijzigingen in de olieprijs. Wij hebben berekend dat de consumentenprijsindex, de CPI, (categorie totale besteding) onze kostprijsontwikkeling het beste volgt. Bent u bereid deze als indexeringsgrondslag toe te passen?

Antwoord:

- Nee, het artikel blijft ongewijzigd.

Vraag 8: Bestek, deel 3, artikel 51 02 01 lid 09

Gezien de extremiteiten ten aanzien van de weersomstandigheden en het feit dat veel terreindelen zich onderaan taluds bevinden is het naar onze mening niet realistisch een maximale insporingsdiepte van 20mm te hanteren. Bent u bereid deze bepaling te laten vervallen of te herzien?

Antwoord:

- Nee, het artikel blijft ongewijzigd.

Vraag 9: Inschrijvingsleidraad, 0.01 Procedure

Hier staat een foutieve verwijzing. Kunt u deze aanpassen?

Antwoord:

- Hier moet een verwijzing staan naar hoofdstuk 0.06. Er is een gewijzigde inschrijvingsleidraad toegevoegd.

Vraag 10: Inschrijvingsleidraad, 0.01 SROI

U geeft aan dat het bedrag voor het inzetten van Social Return € 5.000,- per contract jaar dient te zijn. Gezien de aard van dit werk (maaiwerk met groot materieel in een drukke stedelijke omgeving) is onze ervaring dat dit onmogelijk is uit te voeren met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bent u bereid deze eis te laten vervallen of aan te passen naar bijvoorbeeld 2% van de jaarlijkse aanneemsom?

Antwoord:

- Nee, de mogelijkheden om invulling te geven aan de SROI verplichting zijn veel breder dan alleen het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zie leidraad Social Return. Daarom blijft het bedrag €5000,- per contractjaar.

Vraag 11: Inschrijvingsleidraad, 0.05.C Geschiktheidseisen

Klopt het dat u hier bedoelt dat zowel de hoofdaannemer en haar ondernemers dienen te beschikken over de certificering Groenkeur groenvoorziening?

Antwoord:

- Ja, dit klopt.

Vraag 12: Bestekpost 120410

Moeten we hier rekening houden met het maairegiem conform gazononderhoud niveau A? Of beheersen maaihoogte conform regiem maaien onder het mes M5?

Antwoord:

- De opdrachtnemer moet rekening houden met onderhoud niveau A.

Vraag 13: Bestekpost 510020

Omdat niet helder is welke, waar en hoe vaak deze maatregelen toegepast moeten worden, is dit geen kostenhomogene post en daardoor niet proportioneel en strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Graag beter definiëren welke maatregelen uitgevraagd worden en kwantificeren in hoeveelheden. . Het risico ligt nu volledig bij de inschrijver terwijl het niet af te prijzen is op basis van aangeleverde gegevens. Het risico op speculatief inschrijven is ook onevenredig groot hierdoor. Graag deze post aanpassen met de gewenste figuurnummers/maatregelen conform CROW 96b

Antwoord:

- Nee, de bestekpost blijft ongewijzigd.

In de bestekpost staat aangegeven waar mee te rekenen.

Voor het aantal keer toe te passen kleine verkeersmaatregelen, zie de frequentie in de betreffende bestekposten.

Vraag 14a: Bestekpost 140010

Zitten er eisen aan de rapportage die digitaal ingeleverd moet worden?

Antwoord:

- Ja, De rapportage moet aangeleverd worden in pdf-formaat. En bestaat uit:
- overzichtstekening met genummerde bomen
- 1 pagina per boom incl. nummer
- per pagina een foto van de boom met een beknopte omschrijving van de bevindingen.

Vraag 14b: Bestekpost 140010

Moet de visuele inspectie worden uitgevoerd door iemand met een bepaald certificaat?

Antwoord:

- Ja, de inspectie moet uitgevoerd worden door een Ett-er.

De bestekpost is gewijzigd

Vraag 15: Bestekpost 140020

Wat voor soort boompaal dient hier te worden toegepast?

Antwoord:

- Er moet een zelfde soort toegepast worden als bestaand. Te rekenen met onbehandeld FSC keur.

De bestekpost is gewijzigd.

Bijlagen:

- RSX bestand notabestek d.d. 19 november 2024
- NSX bestand nvi d.d. 19 november 2024
- bijlage 01 inschrijvingsleidraad d.d. 19 november, V2
- bijlage 03 Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)

1. ALGEMEEN

09 SOCIAL RETURN

GEWIJZIGD:

De gemeente Groningen heeft als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven de € 200.000,- Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en stageplekken.

Social Returnverplichting

- De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
- De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht een vast bedrag van Euro 5.000,- per contractjaar exclusief BTW inzetten voor Social Return.
- De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen.
- Boeteclausule: Indien het bedrag wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de Social Returnverplichting.
- Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie www.socialreturnmonitor.nl.
- De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor.
- Mocht Opdrachtnemer geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, dan kan contact opgenomen worden met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@groningen.nl.
- In de bijlage Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG) worden de uitvoeringsvoorwaarden en de mogelijkheden nader toegelicht.
- Meer informatie is te vinden op www.werkinzicht.nl/socialreturn/

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01. Inschrijvingsleidraad d.d. 19 november 2024 V2; **NIEUWE VERSIE**

2a. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);

2b. V&G Plan (ontwerpfase);

03. Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG) **NIEUWE VERSIE**

04. Inspectielijst verkeersmaatregelen;

05. Better Performance CROW;

06. ARZ Beheer- en onderhoudsplan - V4

06a. Bijlage 3 Overzicht Faunapassages per deelgebied

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								GROENONDERHOUD			
11								STRUWEEL/SOLITAIRE HEESTERS			
110070								GEWIJZIGD: - hoeveelheid resultaatsverplichting 0.2 are (ipv 2.7 are) - deficode 5 is aangepast			
110070	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft het éénmalig verwijderen van bramenstruiken Situatie: langs de Jan Evert Scholtenlaan Karakter van de begroeiing: klimplant, stekelig en vruchtdragend Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met kiemvrije teelaarde 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Stortkosten voor rekening van de aannemer.	are	0,20 V	
14								BOMEN			
140010								TOEGEVOEGD - Inspectie uit laten voeren door een Ett-er. - eisen aan de rapportage			
140010	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft; het inspecteren van de nieuw aangeplante bomen door visuele inspectie. Situatie: zie tekening 85-2024-01 en 02 Inspectie uit laten voeren door een Ett-er. Controle onderhoudstoestand breuk, dood hout, scheefstand Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal aanleveren in pdf- formaat. Rapportage bestaat uit: - overzichtstekening met genummerde bomen - 1 pagina per boom incl nummer - per pagina een foto van de boom met een beknopte omschrijving van de bevindingen.	st	67,00 V	
140020								GEWIJZIGD: - Boompaal: als bestaand - Te rekenen met: onbehandeld FSC-keur			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
140020	515423						Vervangen bovengrondse boomverankering. Betreft het vervangen van kapotte of verloren gegande bovengrondse verankering, bestaande uit boompalen met boombanden Situatie: zie tekening 85-2024-01 en 02 Gerekend is met het vervangen per jaar van 10% van het totaal (24 st) aangebracht aantal boompalen en boombanden Betreft 3 boompalen per boom	st	7,00	V	
		3									
			1				Boompaal: Lengte: 2.00 m Diameter: 0,08-0,09 m Boompaal: als bestaand Te rekenen met: onbehandeld FSC-keur	st			21,00 L
				1			Boomband: rubber/canvas inclusief bevestigingsmaterialen.	st			21,00 L
					1		Lengte van de paal boven maaiveld: 0.65 m				
						3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen onbehandeld hout , rubber/canvas boombanden.				

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals vastgesteld in mei 2020 en laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 07 **GEWIJZIGD** De "Gedragscode soortbescherming gemeenten" d.d. 14 december 2023 is van toepassing.
De gedragscode is gratis te downloaden via
<https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788>
- 08 Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013", uitgegeven door de Stichting CROW.