

Algemene informatie

Aanbesteding: Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Aanbestedende Dienst: DAR N.V.
Referentie: 2024/DAR/IFI/08

Toelichting:

Als gevolg van een aantal vragen in de Nota van Inlichtingen 1 zijn een aantal aanbestedingsdocumenten aangepast te weten: de inschrijvingsleidraad, de inschrijfstaat, het PvE en het beoordelingsformulier van de demo. Deze documenten worden opnieuw geüpload in de tender onder de vermelding "VERSIE 2". Deze "VERSIE 2" varianten zijn van toepassing en leidend.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: PVE 6.1

Vraag:

Wat is de maximale doorlooptijd van het goedkeuren na levering?

Antwoord:

Afhankelijk van het tijdstip van leveren (werktijden zijn tot 16.00 uur), zal de goedkeur binnen maximaal 2 uur na levering plaats vinden. Ter verduidelijking heeft Opdrachtgever aan eis 6.1 van het PvE toegevoegd wat Opdrachtgever verstaat onder goedkeuring. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr. 2
Onderwerp: Overeenkomst 10.5

Vraag:

Inschrijver gaat ervan uit dat de planning in goed overleg tot stand komt. Hoe beter vooruit gekeken kan worden, hoe minder verrassingen er ontstaan. In dit geval is levertijd minder een issue, maar staat samenwerking centraal. Kunt u bevestigen dat dit de insteek is?

Antwoord:

Dit is inderdaad de insteek. Opdrachtgever is op zoek naar samenwerking en een goede relatie en heeft niet de intentie boete-clausules in werking te

moeten stellen. Echter wil Opdrachtgever hierover vooraf wel helder kaders stellen dat mocht het toch nodig zijn (en daar willen we zo lang mogelijk van weg blijven), er in ieder geval op voorhand duidelijk is gecommuniceerd wat mogelijke consequenties zijn.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Overeenkomst 10.2

Vraag:

Graag de hoogte van de gevolgschade beperken tot de hoogte van het orderbedrag in het kader van proportionaliteit.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met het voorstel, het artikel blijft ongewijzigd. Ook in dit geval is het niet de intentie van Opdrachtgever om direct schade vergoedingen te claimen, echter willen we ook hier vooraf heldere kaders stellen mocht het toch nodig zijn hier een beroep op te doen.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
4

Onderwerp:
PVE 6.2

Vraag:

Garantie en technische levensduur zijn twee aparte zaken. Garantie is er om ontwerp-, productie- en/of materiaalfouten te ondervangen. Een technische levensduur gelijk stellen aan garantie gaat dan ook niet. Temeer ook omdat na verloop van tijd het gebruik een dermate invloed heeft, dat een leverancier daar geen garantie meer op kan bieden. Wij verzoeken u dan ook om deze twee los te koppelen of de technische levensduur verwachting te halveren ten opzichte van wat u nu eist. Indien u dit niet doet, kunt u dan toelichten waarom u van mening bent dat het redelijk en billijk is wat u eist?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft begrip voor het door u aangedragen argument en past eisen 6.2, 6.3 en 6.4 aan, alsmede wordt eis 6.5 toegevoegd ter verduidelijking van de eisen 6.1 t/m 6.4. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade Pve op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
PVE 5.2

Vraag:
Kunt u aangeven welke locatie?

Antwoord:
Opdrachtgever kan dit niet altijd van tevoren aangeven. Vaak zal dit zijn op het terrein van Opdrachtgever aan de Kanaalstraat in Nijmegen, maar dit kan ook een locatie in een wijk zijn in een van onze aandeelhoudende gemeenten.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
6

Onderwerp:
PVE 3.64

Vraag:
CE mag alleen gebruikt worden indien van toepassing, in dit geval Glas en IRDC. Graag dit punt aanpassen.

Antwoord:
Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel, de eis blijft ongewijzigd. Een CE-markering is van toepassing op de constructie van een brandwerende container, dit is ook de eis die Opdrachtgever stelt in eis 3.9 van het PvE.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
7

Onderwerp:
PVE 3.56

Vraag:
De eis graag aanvullen met: een gelijkmatig verdeelde belasting (m.a.w. geen puntbelasting)

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met het voorstel, de eis blijft ongewijzigd. In de praktijk zal deze situatie zich waarschijnlijk niet vaak voordoen, maar in geval dit wel voorkomt vermoed Opdrachtgever niet dat iemand die iets op een zuil plaats rekening houdt met mogelijke puntbelasting. Vandaar deze eis uit voorzorg. Ik zou de eis laten zoals hij nu is. Hoe vaak komt het überhaupt voor, en als het voorkomt zie ik niet voor me hoe iemand iets op een zuil plaats en dat "gelijkmatig verdeeld".

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
8

Onderwerp:
PVE 3.55

Vraag:

U heeft het hier over een trio glas container. Dergelijke containers hebben een ander prijskaartje dan glascontainers. Kunt u hiervoor ruimte bieden op het prijs invulstaat en aangeven hoeveel trio glascontainers u verwacht af te nemen?

Antwoord:

Opdrachtgever wenst enkel trio glascontainers af te nemen, vandaar dat er naar dit type wordt verwezen in de aanbestedingsdocumenten. Opdrachtgever zal de benaming op de inschrijfstaat aanpassen ter verduidelijking, de geschatte hoeveelheid af te nemen containers is tevens vermeld op de inschrijfstaat.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
9

Onderwerp:
PVE 3.45

Vraag:

Uw huidig areaal bestaat uit zuilen van circa 1050 mm. Staat u ons toe om dit als maximale hoogte te hanteren?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft eis 3.45 aangepast naar aanleiding van de dubbel check met de hoogte van onze huidige zuil.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
10

Onderwerp:
PVE 3.45

Vraag:

Om een level playing field te creëren verzoekt inschrijver om een afwijking van 5% toe te staan

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met het voorstel, de eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
11

Onderwerp:
PVE 3.43

Vraag:

Kunt u de laatste zin vervangen door de volgende functionele omschrijving: "Na montage van de zuil dient er geen regenwater in het onderlijf terecht te kunnen komen middels een deugdelijke waterdichte constructie."

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met dit voorstel, de eis wordt aangepast. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
12

Onderwerp:
PVE 3.25

Vraag:

Het plaatsen valt buiten de scope van deze aanbesteding. De verantwoordelijkheid hiervoor moet liggen bij de partij die plaatst, hierom het verzoek om deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

Opdrachtgever heeft begrip voor het door u aangevoerde argument en zal de eis daar op aanpassen. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendered, versie 2. Opdrachtgever erkend dat er met betrekking tot

opdrijven ook een verantwoordelijkheid ligt bij de civiele aannemer, maar vind het de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om hier in de materiaalkeuze van de put ook rekening mee te houden.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
PVE 1.12

Vraag:
U heeft het over een aparte regel op de inschrijfstaat, waar is deze te vinden?

Antwoord:
Hier is sprake van een verschrijving, Opdrachtgever zal deze regels alsnog toevoegen aan de inschrijfstaat en een aangepaste inschrijfstaat uploaden op Tendered.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:
PVE 1.11

Vraag:
KLAIR is een gangbare indexeringsmethodiek in deze branche, bent u bereid om deze te hanteren?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel, de eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:
PVE 1.11

Vraag:
U geeft in deze eis aan "wanneer gebruik gemaakt wordt van een verlengingsoptie is dat het moment waarop geïndexeerd mag worden"
Dat zou inhouden dat pas per 1-1-2028 geïndexeerd kan worden. Graag deze

eis aanpassen conform artikel 5 van de raamovereenkomst.

Antwoord:

De gestelde eis 1.11 is correct, Opdrachtgever dient artikel 5 in de overeenkomst aan te passen. Raadpleeg hiervoor de opnieuw geüploade overeenkomst, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
PVE 3.5

Vraag:

U stelt hier dat het voetgangersplatform moet oversteken , dat is niet geheel wenselijk. De units die wij vervaardigen zijn zo geconstrueerd dat inloop water voorkomen wordt. oversteken kan meerdere problemen veroorzaken. graag toestaan dat gelijk aan buiten kader veiligheidsvloer voldoet .

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel, de eis blijft ongewijzigd. Opdrachtgever heeft slechte ervaringen met voetgangersplatformen welke gelijk zijn aan het buiten kader van de veiligheidsvloer. Met name het aanstraten kan in dit geval een nog grotere uitdaging worden.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
PVE 3.9

Vraag:

De ondergrondse container zelf zal niet branden het afval wel. zelfdovend is dan ook niet realiseerbaar zonder hulpmiddelen. doorstroom van lucht is normaal, het is geen lucht dicht systeem. graag eis aanpassen, zelfdovend laten vervallen.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met dit voorstel, de eis wordt aangepast. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
PVE 3.10

Vraag:

Om voor deze uitvraag alle mogelijke inschrijvers gelijke kansen te geven graag deze eis aanpassen naar,
De container mag zowel in volledig gelaste uitvoering als in een samengestelde uitvoering worden geleverd , popnagels zijn niet toegestaan. bout en schroefverbindingen zijn hiervoor wel toegestaan , deze verbindingen dien wel voorzien te zijn van maatregelen tegen ongewild losraken te zijn voorzien. We voldoen hiermee ook aan de EN13071 en de geproduceerde containers zijn vele male duurzamer ,levert enorme Co2 besparingen op. En door het modulaiere samenstellen zijn eventuele schades vele malen goedkoper te herstellen ,Dank voor uw toelichting en aanpassing an de Eis.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met uw voorstel, de eis zal worden aangepast. Hier wordt aan toegevoegd dat ingeval er gekozen wordt voor een samengestelde uitvoering er gebruik gemaakt moet worden van RVS materialen, de garantie nog steeds geborgd dient te worden conform de gestelde eisen in het PvE, alsmede dat Opdrachtnemer kan garanderen dat er geen hogere onderhoudskosten aan de container komen dan wanneer er gekozen was voor een volledig doorgelaste container. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
19

Onderwerp:
PVE 3.18

Vraag:

De containers voldoen aan de EN13071 , dan is het aantonen van 1T inhoud een overbodige eis. graag de eis laten vervallen.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel, de eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
20

Onderwerp:
PVE 3.21

Vraag:

U stelt hier geluidsoverlast , wat is de gestelde waarde in Db voor overlast ?
Als we aantonen onder de 90 Db te blijven voldoet dit dan ?
Graag uw toelichting

Antwoord:

Opdrachtgever stelt geen eis aan de maximale waarde in Db, Opdrachtgever vraagt hiertoe ook geen verantwoording/bewijs van Opdrachtnemer.
Opdrachtgever wil enkel zeker stellen dat we er alles aan doen om geluidsoverlast te beperken en eist daartoe voor glascontainer een isolerende bekleding. Opdrachtgever wijzigt eis 3.21 als volgt: "In het geval van een glascontainer(trio) dient de binnen container bekleed te zijn met isolerend materiaal om geluidsoverlast tijdens het storten te beperken."
Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers,
betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:
PVE 3.22

Vraag:

Kunt u een tekening ter beschikking stellen van uw huidige betonput ?

Antwoord:

Opdrachtgever is van mening dat de verstrekte maten van de betonput genoeg informatie bieden en stelt geen tekeningen ter beschikking.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers,
betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
22

Onderwerp:
PVE 3.26

Vraag:

Hierbij vraagt u een verstelbare vloer. Als een Betonput geplaatst wordt staat deze waterpas en net boven het straatniveau. Het aanstraten naar de put toe is een laatste fase , een verstelbare vloer brengt hogere kosten voor U , daar het aanpassen straatwerk al plaatst vindt is dit een goedkopere oplossing voor U . en een vloer niet haaks gemonteerd op de betonput heeft als gevolg meer

schades aan de container, de plaatser moet hier rekening mee houden en de daarbij behorende verantwoordelijkheid dragen, graag deze Eis aanpassen.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw voorstel, de eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
23

Onderwerp:
PVE 3.47

Vraag:

U dwingt hier tot gebruik van één materiaal soort , graag toestaan dat minmaal gelijkwaardige/duurzamere materialen toegepast moeten worden. tevens is u eis niet toepasbaar DX51D.... conform ISO1461 , is geen juiste.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met uw voorstel, de eis zal worden aangepast. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:
PVE 3.58

Vraag:

Hierbij geeft u een maatvoering op , deze is specifiek toegeschreven naar een leverancier, dit kan niet de bedoeling zijn bij een openbare aanbesteding, dit verondersteld geen gelijke kansen. Wel delen wij de gestelde eis van toegankelijkheid tot de inwendige componenten, graag de eis minimaal 35 x72cm te wijzigen in een oppervlak in m2 met een toegestane afwijking van x %, en dat de toegankelijkheid gegarandeerd wordt. Dit is dan ook te beoordelen bij de eventuele Demo. waarbij de maatvoering niet tot uitsluiting kan leiden ,mits voldaan wordt aan de toegankelijkheid. Dank voor uw toelichting

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met uw voorstel, de eis zal worden aangepast. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers,

Beantwoord op: betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
3 okt. 2024

Ref.nr.
25

Onderwerp:
PVE 3.63

Vraag:

U vraagt een voorbereiding op een Toegangscontrole , voor dit willen wij u verdere toelichting vragen welk merk TGC er wordt toegepast , slot ,accu, reader, bekabeling eventueel zonnepaneel is een noodzakelijke en belangrijke info. Tekeningen en afbeeldingen graag als bijlage toevoegen.

Antwoord:

Opdrachtgever maakt op dit moment gebruik van MOD (Mic-O-Data) paslezers. Of dit gedurende de volledige contractperiode zo blijft kan Opdrachtgever op dit moment niet bevestigen of ontkennen.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers,
betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
26

Onderwerp:
PVE 5

Vraag:

Leveringen , om duurzaam goederen te leveren is het natuurlijk gewenst dat men met volle vrachten goederen aanlevert , kunt u bevestigen dat de gevraagde containers met een minimum van 4 stuks worden afgeroepen ? Kunt u ook meer toelichting verstrekken omtrent de locaties regio Nijmegen , welke deelgemeentes vallen alle onder de DAR ?

Antwoord:

Opdrachtgever kan zich niet confirmeren aan minimale afname hoeveelheden. Uiteraard zal Opdrachtgever in het kader van duurzaamheid altijd proberen volle vrachten te bestellen, dit is echter afhankelijk van de wens van onze Opdrachtgever. Voor wat betreft uw vraag over de locaties; zie beantwoording van vraag 5.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers,
betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
27

Onderwerp:
PVE Inwerpzuil

Vraag:

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor een degelijk functionerende toegangscontrole ? daar de TGC buiten de scope valt is het functioneren daarvan ook niet de verantwoordelijkheid van de leverancier, de voorbereiding daarvoor moet dus in overleg met de leverancier van de TGC , De inbouw TGC wordt niet door de gegunde leverancier verzorgd. de eventuele gevolgen na inbouw zijn dus ook niet voor de leverancier, kunt u dit verder toelichten?

Antwoord:

Opdrachtgever beschrijft in de eisen rondom de inwerpzuil heel duidelijk aan welke voorwaarden de inwerpzuil moet voldoen en welke voorbereiding er door Opdrachtnemer getroffen moet worden voor een elektronisch toegangssysteem. Mocht het nodig zijn dat hiervoor afstemming nodig is tussen Opdrachtnemer en de leveranciers van het toegangscontrolesysteem dan is dit te realiseren na een eventuele gunning. In de gestelde eisen verwijst Opdrachtgever naar verantwoordelijkheden voor Opdrachtnemer inzake het functioneren van het elektronisch toegangssysteem. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de paslezer, maar wel verantwoordelijk voor de vergrendeling die dit toegangscontrolesysteem moet uitvoeren.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Leidraad 4.2

Vraag:

Uw kernkompetentie leveringen , u stelt hierbij geen minimale aantallen. kunt u dit aanpassen of toelichten waarom er niet om een minimaal aantal te leveren containers en betonputten gevraagd wordt ?

Antwoord:

Zie hoofdstuk 2.1 van de inschrijvingsleidraad.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Leidraad 5

Vraag:

De algehele doelstelling voor ons alle is duurzaamheid en de daarbij behorende kwaliteit , daarbij verwonderd het ons dat u de prijs vele malen belangrijker vindt dan de kwaliteit en duurzaamheid. overweegt u dit nog aan te passen naar een verdeling van 60 pnt prijs en 40 pnt kwaliteit ? is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we alle mogen dragen.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met uw voorstel en zal de prijs/kwaliteit verhouding aanpassen. Door deze aanpassing wordt ook de puntenverdeling over de kwaliteitscriteria anders. Raadpleeg hiertoe de aangepaste inschrijvingsleidraad (VERSIE 2) en het aangepaste beoordelingsformulier voor de demo (VERSIE 2) op Tendersnet.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Leidraad K4

Vraag:

Alle inschrijvers investeren in uw uitvraag , bij de demo wordt verwacht dat men een klapvloer en containers met inwerpzuilen demonstreerd op een bestaande locatie , dus oude klapvloeren/containers mogen verwijderd worden tijdelijk ect. dit zijn best hoge kosten voor de inschrijvers , kraanwagens medewerkers ect ..(enkele duizenden €) heeft u de mogelijkheid om in deze kosten tegemoet te komen ? graag uw toelichting.

Antwoord:

Opdrachtgever realiseert zich dat deze demo kosten met zich mee brengt voor een inschrijver, wij zien dit als investering voor een mogelijke samenwerking. Opdrachtgever draagt hier overigens ook aan bij; de container op locatie wordt door een medewerker van Opdrachtgever uit de put getild zodat de medewerker van Opdrachtgever dus de aangeboden container kan plaatsen en de demo kan uitvoeren. Opdrachtgever is dus ook met een haakkraan wagen, chauffeur en medewerkers ter plaatsen. Voor de inhoud van de demo verwijs ik u naar K4. van de inschrijvingsleidraad, hierin staat aangegeven dat de gehele container wordt beoordeeld, de klapvloer is hier geen onderdeel van. Opdrachtgever komt niet tegemoet in kosten die een inschrijver moet maken.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

31

Beoordelingsformulier

Vraag:

De te beoordelen punten hebben uiteraard ook voorbereidingen nodig , daarbij bouwt u o.a. op locatie een paslezer en diverse andere componenten in voor de tgc, daar in uw uitvraag geen duidelijkheid bestaat omtrent de paslezer en toebehoren zouden we graag vooraf een Demo set ontvangen en alle info betreffende de TGC. ook omschrijft u niet in uw beoordeling de veiligheidsvloer wat een essentieel deel van het geheel is , en dit zeker voor de veiligheid en andere functies van deze veiligheidsvloer.

Kunt u het beoordelings document aanpassen ,zodat alle aspecten beoordeeld worden ?

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 25 inzake het elektronische toegangssysteem.

Opdrachtgever past de inhoud van de demo niet aan, de beschreven beoordelingspunten blijven ongewijzigd.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Leidraad Plannning aanbestedingsprocedure

Vraag:

De termijn tussen laatste (2e) NVI en Demo is zeer (en te) kort na elkander gepland. en dus niet realistisch om eventuele aanpassingen aan de producten door te voeren. 4-6 weken na 2e NVI de Demo verzorgen is al een uitdaging. Graag dit aanpassen naar een realistische termijn , dank voor uw begrip en ondersteuning in deze.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met dit voorstel, de termijn zal worden aangepast. Zie hiertoe de aangepaste planning in de inschrijvingsleidraad versie 2 op Tendered.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

U vraag 7% SROI. Gangbaar in de markt is 5% en dan beperkt tot de loonsom. Gezien dit een arbeidsextensief product betreft het verzoek om de SROI aan te passen naar 3% van de totale waarde, zodat dit meer in verhouding staat tot de opdracht

Antwoord:

Opdrachtgever heeft begrip voor het door u aangedragen argument. Opdracht zal hierin tegemoet komen en de eis aanpassen naar 5% over de waarde van de jaarlijks gegenereerde omzet. Zie hiertoe de aangepaste inschrijvingsleidraad versie 2 op Tendered.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Planning

Vraag:

U vraag in week 45/46 om een demo die moet voldoen aan hetgeen geleverd wordt. De nota van inlichting kan nog impact hebben op hoe deze container er uit komt te zien/ aan welke eisen deze moet voldoen. De antwoorden komen uiterlijk 3 oktober en van de NVI 2 24 oktober. Dat laat ruimte vanaf NVI 1 voor 5 weken en vanaf NVI 2 2-3 weken om een Demo te produceren. Het betreft een maatwerkproduct die niet op de plank ligt, derhalve is deze korte doorlooptijd niet redelijk (maar ook niet realistisch). Hierom het verzoek om inschrijvers langer de tijd te geven om een goede DEMO te produceren.

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 32.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
35

Onderwerp:
PVE 3.34

Vraag:

U heeft het over een 3 haak in combi met een aanslag systeem .Dit betekend een vaste kam met 3 gaten als ophangstelsel en een onderlijf met een aanslag systeem. Dat is een ongebruikelijke combinatie. Is dit wel wat u wilt?

Antwoord:

Opdrachtgever verwijst u naar bijlage 1 van het PvE, hierin staat visueel en door middel van technische eisen beschreven voor welk aanslagsysteem de container geschikt moet zijn.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.

36

Onderwerp:

3.34

Vraag:

U heeft geen mogelijkheid gegeven tot een schouw. Kunt u aangeven met duidelijke foto's wat u bedoelt met "huidige ondergrondse containers"

Antwoord:

Opdrachtgever initieert geen algemene schouw, het staat Opdrachtnemer vrij om op eigen gelegenheid de containers te bekijken in het verzorgingsgebied van Opdrachtgever.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument

Vraag:

4.2 Bent u bereid de referentie-eis te laten vervallen, indien u direct kiest voor een aangeboden alternatief, welke nog niet grootschalig is vermarkt, echter op uw voorwaarden dat deze OC wel is gecertificeerd en deze kan deelnemen aan de praktijkproef?

Antwoord:

Opdrachtgever staat open voor uw suggestie en zal de referentie-eis aanpassen zodat er ruimte geboden wordt voor een alternatief. Zie hiertoe de aangepaste inschrijvingsleidraad versie 2 op Tendered.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument

Vraag:

4.2 Ben u bereid de referentie-eis te laten vervallen voor nieuwkomers in de markt, welke aan de gestelde eisen en normeringen voldoen van de OC's en deel zullen nemen aan de praktijkproef, om aan te tonen dat haar product minimaal gelijkwaardig is aan andere inschrijvers?

Antwoord:

Zie beantwoording van vraag 37.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Raamovereenkomst

Vraag:

10.5 Indien u een uitzonderlijk hoog aantal OC's bestelt binnen de gestelde levertermijn, bent u dan bereid dit artikel aan te passen c.q. te laten vervallen?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel, de eis blijft ongewijzigd. In dit geval is discutabel wat "uitzonderlijk hoog" dan precies inhoudt. Wat Opdrachtgever kan aangeven is dat wanneer wij in één keer een groot aantal OC's willen bestellen wij in afstemming met u een realistische levertermijn zullen afspreken. Op deze afgesproken levertermijn zal artikel 10.5 dan van toepassing zijn. In het kader van deze vraag verwijst Opdrachtgever tevens naar het antwoord op vraag 2 van deze Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Raamovereenkomst

Vraag:

10.5 Naast het gegeven dat we dit artikel uitzonderlijk zwaar vinden, zouden we graag opgenomen zien in de overeenkomst, wanneer er sprake is van overmacht en/of andere uitzonderlijke gebeurtenissen, waardoor er geen boete hoeft te worden betaald door opdrachtnemer. Kunt u dit artikel aanpassen als zodanig?

Antwoord:

Artikel 10.4 van de overeenkomst voorziet hier in.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
41

Onderwerp:
PvE

Vraag:

6.4 Kunt u omschrijven wat u onder garantie verstaat, refererend aan een technische levensduur van 10 jaar?

Antwoord:

Gerelateerd aan vraag 4; onder garantie verstaat Opdrachtgever ontwerp-, productie- en/of materiaalfouten, geen slijtage door gebruik.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
42

Onderwerp:
PvE

Vraag:

6.3 Kunt u omschrijven wat u onder garantie verstaat, refererend aan een technische levensduur van 20 jaar?

Antwoord:

Gerelateerd aan vraag 4; onder garantie verstaat Opdrachtgever ontwerp-, productie- en/of materiaalfouten, geen slijtage door gebruik.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
43

Onderwerp:
PvE

Vraag:

6.2 Kunt u omschrijven wat u onder garantie verstaat, refererend aan een technische levensduur van 10 jaar?

Antwoord:

Gerelateerd aan vraag 4; onder garantie verstaat Opdrachtgever ontwerp-, productie- en/of materiaalfouten, geen slijtage door gebruik.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
44

Onderwerp:
PvE

Vraag:

4.2 Het verstrekken van technische tekeningen, in een bestandtype anders dan PDF, kan alleen als de opdrachtgever en haar civiele aannemer een NDA hiervoor ondertekenen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Opdrachtgever concludeert uit uw vraag dat een NDA een vereiste is vanuit u als Opdrachtnemer. In dat geval is dit een afstemming die tussen u en de toekomstige civiele partij zal moeten plaats vinden. Opdrachtgever kan hier rekening mee houden bij het afsluiten van een contract met de civiele aannemer.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
45

Onderwerp:
PvE

Vraag:

3.45 Mag de breedte en diepte van het inwerpzuil worden aangepast naar een diameter kan circa 1050 mm? Dit komt de toegankelijkheid ten behoeve van reparatie, onderhoud en het verhelpen van storingen, volgens eis 3.57 ten goede.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw voorstel, de eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
46

Onderwerp:
PvE

Vraag:

3.24 Staat u open voor een alternatief, waarbij een put wordt geleverd anders dan van het materiaal beton, vallend binnen de eisen 3.22, 3.23 en 3.24?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met uw voorstel, de eis wordt aangepast. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploadde PvE op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
47

Onderwerp:
PvE

Vraag:

3.19 Kunt u deze eis nader specificeren, of door middel van tekeningen en/of foto's nader toelichten?

Antwoord:

Opdrachtgever is van mening dat eis 3.19 helder en volledig genoeg beschreven is en heeft hierop geen verdere aanvullingen.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
48

Onderwerp:
PvE

Vraag:

3.18 Kan de eis voor een berekening vervallen?
Deze eis is namelijk onderdeel van de zeer uitgebreide typekeuring en het testen vanuit de NEN 13071. Deze is een door een onafhankelijke, gecertificeerde keuringsinstantie afgegeven, waardoor het certificaat voldoende zou moeten zijn om aan u eis te voldoen.

Antwoord:

Opdrachtgever laat deze eis ongewijzigd. Het volstaat om het onderdeel uit de NEN 13071 aan te leveren als ondersteunend bewijs voor deze eis zodat u de test die is uitgevoerd voor deze NEN certificering kunt gebruiken en geen nieuwe test hoeft te laten uitvoeren.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers,

Beantwoord op: betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
3 okt. 2024

Ref.nr.
49

Onderwerp:
PvE

Vraag:
3.9 Kunt u deze eis nader specificeren, of onderbouwen met gewenste (NEN) eisen en vallend onder welke normering?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 17.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers,
betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
50

Onderwerp:
PvE

Vraag:
3.5 Op basis van de maatvoering van de bestaande put, in combinatie met noodzakelijke veiligheidsvloer, kan het zo zijn dat eis 3.1 niet wordt gehaald. Bent u bereid eis 3.1. te laten vallen, of aan te passen?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel, de eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers,
betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
51

Onderwerp:
PvE

Vraag:
3.1 De wijze waarop de inhoud dient te worden bepaald is vastgelegd in de NEN 13071. Deze norm is voor stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 liter, aan de bovenkant gehesen, onder lossend.
Wilt u deze eis aanpassen, waarbij u stelt dat de container dient te voldoen aan de NEN 13071, waarbij een zo groot mogelijke inhoud gewenst is?

Antwoord:
Opdrachtgever stelt op meerdere punten in het PvE reeds dat de container

moet voldoen aan de NEN-13071 norm. Opdrachtgever wenst een container aangeboden te krijgen met een inhoudsmaat van 5 kub, dit kan ook prima binnen de NEN-13071 norm. De eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
52

Onderwerp:
PvE

Vraag:

3.1 Staat uw open voor alternatieven welke minder inhoud hebben, maar een aantoonbare vergelijkbare vullingsgraad hebben (gemeten o.b.v. gewicht en /of eenheid)?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw voorstel, de eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
53

Onderwerp:
PvE

Vraag:

1.11 Kunt uw de 1e periode van de raamovereenkomst nader toelichten c.q. specificeren?

Antwoord:

Opdrachtgever verwijst u naar artikel 2.2 van de raamovereenkomst.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
54

Onderwerp:
PVE 3.47

Vraag:

Wil opdrachtgever een zuil die als basis thermisch verzonken is conform EN-ISO-1461? Of wil opdrachtgever dat de basis sendzimir (of gelijkwaardig is?)

Antwoord:

Opdrachtgever wenst vast te houden aan verzinking conform de gestelde norm in eis 3.47 van het PvE. Deze eis is als gevolg van vraag 23 aangepast.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
55

Onderwerp:
PVE 3.40

Vraag:

Wat is de eis vanuit opdrachtgever, 4/6mm tranenplaat of 5/7mm tranenplaat?

Antwoord:

Opdrachtgever stelt geen eis aan de dikte van het voetgangersplatform zo lang deze maar voldoet aan de gestelde eisen in het PvE. Het is aan Opdrachtnemer om hierin een overwogen beslissing te maken welk type hij geschikt acht voor Opdrachtgever en dus aanbiedt.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
56

Onderwerp:
PVE 3.34

Vraag:

Inschrijver wil een slaglengte van 500mm toepassen, is dit akkoord?

Antwoord:

De vraagstelling is onduidelijk voor Opdrachtgever, u mag deze indien gewenst verduidelijken in de 2e vragenronde.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
57

Onderwerp:
PVE 3.26

Vraag:

Hoeveel cm moet de veiligheidsvloer gesteld kunnen worden?

Antwoord:

De veiligheidsvloer moet minimaal 5cm gesteld kunnen worden.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
58

Onderwerp:
PVE 3.25

Vraag:

Kan inschrijver inzicht krijgen in de grondwaterstanden en bijbehorende grondsoorten? Deze zijn benodigd om een goede betonput aan te kunnen bieden.

Antwoord:

Opdrachtgever kan dergelijke inzichten niet geven. De grondwaterstanden in het dienstverleningsgebied van Opdrachtgever zijn vanwege de grote rivieren erg veranderlijk.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
59

Onderwerp:
PVE 3.17

Vraag:

Dienen de bodemkleppen van een minimale dikte basismateriaal te zijn?

Antwoord:

Opdrachtgever stelt geen eis aan de minimale dikte van de bodemplaten zolang ze maar aan de gestelde eisen in het PvE voldoen, waaronder (maar niet uitsluitend) belastbaarheid en NEN-13071.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
60

Onderwerp:
PVE 3.17

Vraag:

Heeft opdrachtgever een minimum aantal liters die opgevangen moeten kunnen worden in de bodemklep of kunnen we hiervoor de richtlijn NEN-EN-13071 aanhouden?

Antwoord:

Opdrachtgever verwijst hiervoor naar eis 3.11 uit het PvE.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
61

Onderwerp:
PVE 3.10

Vraag:

Dienen de zijwanden van een bepaalde minimumdikte te zijn?

Antwoord:

Opdrachtgever stelt geen eis aan een minimumdikte van de zijwanden en verwijst hiervoor naar eis 3.11 uit het PvE.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
62

Onderwerp:
PVE 3.10

Vraag:

Inschrijver vraagt opdrachtgever toe te staan de zijwanden van het onderlijf te verbinden middels een boutverbinding. Het modulaire karakter van dit ontwerp bevordert de kansen op circulariteit in de toekomst.

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 18.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
63

Onderwerp:
PvE 3.10

Vraag:

In dit artikel is aangegeven dat de collector (binnencontainer) volledig doorgelast dient te zijn met een demonteerbare zuil. Daarnaast wordt er in het artikel 1.12 aangegeven dat opdrachtgever open staat voor het gebruik van innovatieve materialen, waaronder gerefurbished, gerecycled, circulair etc. maw. ligt de toekomstige focus op circulariteit en duurzaamheid en is een volledig doorgelaste binnencontainer met het oog op deze visie zeer tegenstrijdig. Gaat opdrachtgever akkoord met losse, modulaire zijwanden, die aan elkaar gebout zijn en zo niet, waarom niet ?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 18.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
64

Onderwerp:
PvE 3.5

Vraag:

Bestaande betonput heeft een hoogte van 2.780 mm echter in 3.23 wordt een dieptemaat van 2.830 mm op gegeven voor nieuwe systemen. Is hier mogelijk sprake van een misverstand en zo ja, gelieve de juiste afmetingen van de bestaande en de nieuwe betonputten op te geven.

Antwoord:

Hier is sprake van een verschrijving, in eis 3.22 en 3.23 staan de correct maten benoemd. Opdrachtgever zal de verschrijving in eis 3.5 corrigeren. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendered, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.

Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
65

Onderwerp:
PvE eis 3.20

Vraag:

Uw vraag betreft een glascontainer voor 3 fracties. De gebruikelijke stromen tegenwoordig zijn 2 fracties, te weten Wit en Bont (Gekleurd) glas. Kunt u derhalve deze eis van 3 compartimenten laten vervallen en zoniet, waarom niet ?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel, de eis blijft ongewijzigd.

Opdrachtgever zamelt de 3 kleuren glas separaat in en blijft dit in de toekomst ook doen, dit is verbonden aan het afvalbeleid van onze aandeelhoudende gemeenten.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
66

Onderwerp:
PvE eis 3.24

Vraag:

De betonput is voorzien van een KOMO productcertificaat Kan opdrachtgever akkoord gaan met een 'certificaat' gelijkwaardig aan KOMO? Kan opdrachtgever zich hierin vinden en zo niet, waarom niet?"

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met dit voorstel, de eis wordt aangepast. Raadpleeg hiervoor het opnieuw geüploade PvE op Tendersnet, versie 2.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024

Ref.nr.
67

Onderwerp:
PvE eis 3.45

Vraag:

Gebruikelijk is een tolerantie van + of - 10 % op de maatgeving van de inwerpzuil. Kan opdrachtgever zich vinden in deze tolerantie van + of - 10% en zo niet, waarom niet ?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit voorstel, de eis blijft ongewijzigd. Voor Opdrachtgever is van groot belang dat de inwerptrommel minimaal 80 liter is, wij gaan dus niet akkoord met een tolerantie die deze inhoudsmaat mogelijk niet in stand houdt. Verder verwijst Opdrachtgever tevens naar de beantwoording van vraag 45.

Percelen: P1 Het leveren van ondergrondse containers, betonputten, veiligheidsvloeren en toebehoren.
Beantwoord op: 3 okt. 2024