

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: SMG2024-P063

RAW-Bestek
Maaien gazons 2025-2026
Gemeente Sint-MichielsgestelBesteknr: SMG2024 – P063
Versie: v1.0 Definitief
Datum: 10-1-2025

NOTA VAN INLICHTINGEN dd. 5-2-2025

Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn door gegadigden een aantal vragen gesteld via het digitale platform TenderNed. De antwoorden zijn ook in TenderNed opgenomen.

Door de opdrachtgever zijn enkele wijzigingen aangebracht in de hoeveelheden. De gewijzigde hoeveelheden zijn in deze Nota opgenomen.

ALGEMENE OPMERKING:

Het aantal percelen als genoemd in de diverse besteksposten is hoger dan het daadwerkelijk aantal te onderscheiden percelen. Dit wordt veroorzaakt door de wijze waarop in GIS de diverse percelen zijn aangemaakt, waardoor één perceel uit meerdere aaneengesloten tekenvlakken kan bestaan, die in de berekening als meerdere percelen wordt aangeduid. Het totaal te onderhouden oppervlakte is wel correct. Het vermelde aantal percelen dient als indicatief en maximaal te worden gelezen.

Bijgevoegd bij deze Nota zijn:

- Digitaal formaat van Nota (NSX-formaat)
- Inschrijvingsbiljet- en Inschrijvingstaat (in PDF-formaat en ZSX-formaat)
- Geïntegreerde Nota + bestek (RSX-formaat)

Bijlage 1 - Overzicht besteksposten met gewijzigde hoeveelheden - maaien

Tekeningen d.d. 5-2-2025

Opdrachtgever: Gemeente Sint-Michielsgestel
Auteur: L. van de Sande
Vrijgave door: L. Mak

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
11								MAAIEN GAZON NOTA VAN INLICHTING: BIJ ONDERSTAANDE BESTEKSPOSTEN ZIJN DE HOEEELHEDEN GEWIJZIGD.		
111								INTENSIEF BEHEER		
1111								<u>GAZONS INTENSIEF - GAZON</u> Deze gazons worden onderhouden met een frequentie van 20 maaibeurten per jaar, gedurende twee jaren. Uitvoering na afstemming met directie. Oppervlakte totaal : 799,9 are.		
111110	512503							Maaien grasveld. Gazon intensief. Situering in het werk: conform tekeningen. Aantal percelen: ca 272 (totaal 799,9 are/maaibeurt) Standaard beheer Grasveldtype: gazon . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurten per jaar. Bijmaaien rondom obstakels en bomen conform besteksposten 115110 en 115120 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	31.995,00 V
		2								
			2							
				1						
					9					
1113								<u>GAZON INTENSIEF - HANDMATIG MAAIEN</u> Deze gazons zijn uitsluitend handmatig te maaien door middel van een handcirkelmaaier of gelijkwaardig, door de inrichting, het aantal obstakels, bereikbaarheid of combinatie hiervan. Oppervlakte totaal: ca 9,8 are		
111310	512503							Maaien grasveld. Gazon intensief handmatig maaien Situering in het werk: conform tekeningen. Aantal percelen: 8 (totaal ca 9,8 are/maaibeurt) Standaard beheer Grasveldtype: gazon intensief Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurten per jaar. Bijmaaien rondom obstakels en bomen conform besteksposten 115110 en 115120 9 Maaisel laten liggen.	are	392,00 V
		2								
			2							
				1						
					9					
112								EXTENSIEF BEHEER		
1121								<u>GAZON EXTENSIEF</u> Deze gazons worden onderhouden met een frequentie van 5 maaibeurten per jaar, gedurende twee jaren. Uitvoering na afstemming met directie. Oppervlakte totaal : 2.008 are.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
112110	512503						Maaien grasveld. Gazon extensief. Situering in het werk: conform tekeningen. Aantal percelen: circa 1.316 (totaal 2.008 are/maaibeurt) Standaard beheer Grasveldtype: gazon . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurten per jaar. Bijmaaien rondom obstakels en bomen conform besteksposten 115110 en 115120 9 Maaisel ruimen en afvoeren naar tussendepot gemeente (voor locaties, zie bijlage 8).	are	20.076,00 V	
1122							GAZON EXTENSIEF - MET BOLGEWASSEN Van deze gazons met bolgewassen wordt op aanwijs van directie het loof gemaaid en geruimd. Het loof wordt door de aannemer geruimd en afgevoerd naar een van de tussendepots van de gemeente. Na herstel gazon worden deze in maaifrequentie van overig gazon extensief meegemaaid. Oppervlakte totaal: 86,4 are			
112210	512503						Maaien grasveld. Gazon extensief met bolgewassen, maaien loof Situering in het werk: conform tekeningen. Maaien van loof bolgewassen, op aanwijs directie. Aantal percelen: circa 74 (totaal 86,4 are/maaibeurt) Standaard beheer Grasveldtype: gazon met bloembollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel ruimen en afvoeren naar tussendepot gemeente (voor locaties, zie bijlage 8).	are	173,00 V	
112220	512503						Maaien grasveld. Gazon extensief met bolgewassen. Situering in het werk: conform tekeningen. Aantal percelen: CIRCA 74 (totaal 86,4 are/maaibeurt) Standaard beheer Grasveldtype: gazon extensief met bloembollen. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar, nadat loof van bolgewasen is verwijderd conform bpn 112210. 9 Maaisel ruimen en afvoeren naar tussendepot gemeente (voor locaties, zie bijlage 8).	are	516,00 V	
113							GAZON ZEER EXTENSIEF De gazons met zeer extensief beheer worden eenmaal per jaar gemaaid, waarna maaisel wordt geruimd en afgevoerd. Dit betreft gazons met bloembollen (12,8 are) en gazons zonder bloembollen (1.029,5 are). Oppervlakte totaal: 1.042,3 are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
113010	640105						Inventariseren en registreren fauna NvI: Hoeveelheid ter inlichting aangepast Situering: gehele werkgebied van Zeer Extensief beheer (besteksposten 113030 en 114010) Betreft een verkennende inventarisatie op basis van de Omgevingswet - onderdeel natuurbescherming. Te registreren gegevens: Inventariseren van alle beschermde soorten fauna door middel van een data-base onderzoek gevolgd door een quickscan ter plaatse. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: circa 116.900 m2 Frequentie: 1 x per jaar, binnen 1 maand voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage inclusief advisering m.b.t. uitvoeringswijze maaionderhoud.	keer	2,00 V	
		1								
			1							
				1				m2		116.900,00 I
					4					
						1				
113020	645003						Inventariseren en registreren flora NvI: Hoeveelheid ter inlichting aangepast Situering: gehele werkgebied van Zeer Extensief beheer (besteksposten 113030 en 114010) Betreft een verkennende inventarisatie op basis van de Omgevingswet - onderdeel natuurbescherming. Te registreren gegevens: Inventariseren van alle beschermde soorten fauna door middel van een data-base onderzoek gevolgd door een quickscan ter plaatse. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: 116.900 m2 Frequentie: 1 x per jaar, binnen 1 maand voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage inclusief advisering m.b.t. uitvoeringswijze maaionderhoud.	keer	2,00 V	
		1								
			1							
				1				m2		116.900,00 I
					4					
						1				
113030	512504						Maaien kruidachtigen. Gazon zeer extensief. Situering in het werk: conform tekeningen. Standaard beheer Aantal percelen: circa 262 (totaal 1.406 are/beurt, waarvan ca 21 are met bloembollen) Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar. Bijmaaien rondom obstakels en bomen conform besteksposten 115210 en 114010 Maaisel ruimen en aanbieden op rollen langs de kant van de openbare weg. Locatie dient bereikbaar te zijn voor vrachtwagens. Afvoer door opdrachtgever.	are	2.085,00 V	
		2								
				9						
					1					
						9				
114							WADI'S (ZEER EXTENSIEF) Het maaien en ruimen van maaisel van de wadi's wordt uitgevoerd met een frequentie van 2 x per jaar. De wadi's zijn door hun functie extra gevoeling voor insparing en structuurbederf. Het in te zetten materieel dient hiertoe aangepast te zijn (zie bepaling 51 02.02 van deel 3 van dit bestek).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
114010	512503						Maaien grasveld. Gazon (ruw gras) - wadi Situering in het werk: conform tekeningen Aantal percelen: circa 37 (totaal 127 are/maaibeurt) Ecologisch beheer Grasveldtype: ruw gras - wadi Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Incidenteel zijn steilere taluds aanwezig. Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar. Bijmaaien rondom obstakels en bomen conform besteksposten 115210 en xxxxxx 9 Maaisel ruimen en afvoeren naar tussendepot gemeente (voor locaties, zie bijlage 8).	are	509,00	V
115							BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS EN BOMEN GAZONS INTENSIEF, EXTENSIEF EN ZEER EXTENSIEF Tot het bijmaaien bij obstakels behoort tevens het bijmaaien bij openbare verlichting. Zie hiervoor bepaling 51.02.09 in deel 3 van dit bestek.			
1151							<u>BIJMAAIEN BIJ GAZONS INTENSIEF EN EXTENSIEF</u> Oppervlakte gazons (zonder bolgewassen) : 2.955 are Oppervlakte handmatig: 13.9 are Oppervlakte totaal areaal: 2.969 are. Te rekenen met gemiddeld 1 obstakel per are.			
115110	512599						Bijmaaien rondom obstakels Situering in het werk: de gazons met intensief en extensief beheer, conform tekeningen. Betreft het bijmaaien rondom obstakels (excl bomen). Obstakels in te maaien gazons conform besteksposten 111110 t/m 112310 Gerekend is met 5 beurten per jaar, circa 2.969 obstakels per maaibeurt. Uitvoeren op aanwijs van directie. Maaisel laten liggen.	keer	10,00	V
115120	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het eenmalig per jaar bijmaaien rondom bomen, tijdens laatste ronde bijmaaien bij obstakels. Situering conform tekeningen Schade aan bomen voorkomen conform bepaling 51.02.09 van Deel 3 van dit bestek. Bomen in grasveld Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, circa 2.969 bomen. Maaisel laten liggen	st	5.938,00	V
1152							<u>BIJMAAIEN BIJ GAZONS ZEER EXTENSIEF</u> Oppervlakte gazons (zonder bolgewassen) : 1.042 are Oppervlakte wadi's: 127 are Oppervlakte totaal areaal: 1.169 are. Te rekenen met gemiddeld 1 obstakel per are.			
115210	512599						Bijmaaien rondom obstakels Situering in het werk: De gazons met zeer extensief beheer, conform tekeningen. Betreft het bijmaaien rondom obstakels (excl bomen). Obstakels in te maaien gazons conform besteksposten 113030 en 114010 Gerekend is met 1 beurt per jaar, circa 1.169 obstakels per maaibeurt. Uitvoeren op aanwijs van directie, gelijktijdig met uitvoeren maaien 'zeer extensief'. Maaisel laten liggen.	keer	2,00	V