

Programma van Eisen

Inhuur mobiele graafmachine en bedieningspersoneel

Versie 1.0



ALGEMEEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 01	Algemeen	De graafmachine voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften.
Eis 02	Algemeen	Machine zal hoofdzakelijk worden ingezet voor grondwerk t.b.v. plantvakken, planten van bomen, rooien van stobben en daarnaast alle overige veel voorkomende werkzaamheden in de openbare ruimte.
Eis 03	Algemeen	Inzet machine hoofdzakelijk in de openbare ruimte op, naast of nabij de openbare weg. Machine dient hiervoor geschikt en uitgerust te zijn.
Eis 04	Algemeen	Machine heeft een fabrieksgewicht van 14 tot en met 16 ton.
Eis 05	Algemeen	Machine voorzien van voldoende werklichten om ook in het donker de voorkomende werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren.
Eis 06	Algemeen	Inzet vindt plaats op werkdagen tussen 07:30 – 17:00 uur
Eis 07	Algemeen	Gemiddeld aantal draaiuren per werkdag is 8 uur.
Eis 08	Algemeen	De huur van de graafmachine is inclusief de kosten voor brandstof en AdBlue. De chauffeur beschikt over een eigen tankpas voor de mobiele graafmachine.
Eis 09	Algemeen	De actuele VVT richtlijn Grondverzetmachines wordt nageleefd (interpretatie van Arbowet- en regelgeving m.b.t. eisen aan graafmachine en bediening.
Eis 10	Algemeen	De graafmachine zal tussen de 800 en 1400 uur worden ingezet.
UITRUSTING		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 11	Uitrusting	Machine uitgerust met draaikantelstuk.
Eis 12	Uitrusting	Machine uitgerust met trekhaak en geleverd inclusief geschikte aanhanger ten behoeve van het zelfstandig vervoeren van alle hulpstukken.
Eis 13	Uitrusting	Machine is geschikt voor het gebruik van en wordt aangeboden met: - Sorteergrijper

		- Puinbak - Sleuvenbak - Smalle bak - Stenenklem (beschikbaar)
Eis 14	Uitrusting	Meegeleverd zijn (goedgekeurde) hijsbanden voor 2, 3 en 5 ton conform EN 1492-1:2000
Eis 15	Uitrusting	Meegeleverd zijn (goedgekeurde) rondstroppen voor 2, 3 en 5 ton conform EN 1492-2:2000
Eis 16	Uitrusting	Alle gevraagde uitrusting zit bij de huurprijs in.
TECHNISCH		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 17	Technisch	Motorvermogen en debiet van de hydraulisch systeem moeten passen bij de gewichtsklasse van de machine en toereikend zijn voor probleemloos kunnen uitvoeren van de werkzaamheden die in eis 01 zijn benoemd.
Eis 18	Technisch	Machine is voorzien van dozerblad
Eis 19	Technisch	Voorzien van luchtbanden: enkele, geen dubbele
Eis 20	Technisch	Geen stempels noodzakelijk.
Eis 21	Technisch	Machine voorzien van een Stage V dieselmotor
MACHINIST		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 22	Machinist	Heeft minimaal 5 jaar ervaring met soortgelijk werk zoals beschreven in eis 01.
Eis 23	Machinist	De bij inschrijving aangeboden machinist is de machinist die, behoudens tijdens verlof of ziekte van de machinist, op het werk van Opdrachtgever zal worden ingezet.
Eis 24	Machinist	In geval personele wisseling onvermijdbaar is, zal Opdrachtnemer een gelijkwaardige nieuwe machinist voordragen. Inzet van de nieuwe machinist alleen na toestemming van Opdrachtgever.
Eis 25	Machinist	De machinist is de Nederlandse taal mondeling vaardig.
Eis 26	Machinist	De machinist beschikt over de vaardigheid om te werken met een tablet (wordt ter beschikking gesteld door Opdrachtgever). Het gaat om werkzaamheden als het openen/lezen van meldingen maar ook het reageren hierop en registreren van meldingen.
ARBO EN VEILIGHEID		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 27	Arbo en veiligheid	De graafmachine is rondom voorzien van reflectie (contourmarkering) door middel van strip of puntreflectie.

Eis 28	Arbo en veiligheid	De graafmachine is uitgerust met zwaailampen en LED flitsers voor goede zichtbaarheid
Eis 29	Arbo en veiligheid	Machinist beschikt over een geldig VCA* certificaat
Eis 30	Arbo en veiligheid	Machinist beschikt over een geldig veilig hijsen certificaat
Eis 31	Arbo en veiligheid	Machinist beschikt over een geldig certificaat “veilig werken langs de weg”
Eis 32	Arbo en veiligheid	De machinist draagt tijdens werktijd veiligheidskleding conform EN ISO20471.
Eis 33	Arbo en veiligheid	De machinist beschikt over alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en draagt deze tijdens uitvoering van werkzaamheden waarbij deze PBM's conform de Arbowet verplicht zijn.