

Programma van Eisen

Inhuur vrachtwagen en bedieningspersoneel

Versie 1.0



ALGEMEEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 01	Algemeen	Vrachtwagen zal hoofdzakelijk worden ingezet voor het transporteren van grond, (groen)afval en overige bouwstoffen die voorkomen bij werkzaamheden in de openbare ruimte.
Eis 02	Algemeen	Inzet vrachtwagen hoofdzakelijk in de openbare ruimte op, naast of nabij de openbare weg. De vrachtwagen dient hiervoor geschikt en uitgerust te zijn.
Eis 03	Algemeen	Het nuttig laadvermogen exclusief bak voor de vrachtwagen moet minimaal 12.500 kg zijn zonder dat hierbij de wettelijke normen en aslasten worden overschreden.
Eis 04	Algemeen	Vrachtwagen voorzien van voldoende werklichten om ook in het donker de voorkomende werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren.
Eis 05	Algemeen	Inzet vindt plaats op werkdagen tussen 07:30 – 17:00 uur.
Eis 06	Algemeen	De vrachtwagen wordt <u>niet</u> ingezet voor werkzaamheden met betrekking tot de winterdienst (gladheidsbestrijding). Er hoeft dan ook geen PTO beschikbaar te zijn.
Eis 07	Algemeen	Gemiddeld aantal draaiuren per werkdag is 8 uur.
Eis 08	Algemeen	De huur van de vrachtwagen is inclusief de kosten voor brandstof en AdBlue. De chauffeur beschikt over een eigen tankpas voor de vrachtwagen.
UITRUSTING		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 09	Uitrusting	Vrachtwagen dient te voldoen aan de Europese milieunorm Euro-6.
Eis 10	Uitrusting	Vrachtwagen dient te beschikken over een autolaadkraan. Het hefvermogen van de autolaadkraan dient minimaal 1.500 kg op 8.000 mm te zijn..
Eis 11	Uitrusting	De autolaadkraan wordt afgeleverd met een roterende hydraulische knipper/schalenbak met een inwendige breedte van ca. 80 cm, met bovenliggende cilinder, met een mes lengte van ca. 80 cm, met een inhoud van ca. 350 liter en

		een knijpkracht van minimaal 20 Kn, uitgevoerd met afneembare zijplaten en eenvoudig te draaien/verwisselen messen en twee lasthaken.
Eis 12	Uitrusting	Vrachtwagen dient uitgerust te zijn met een afzetcontainer (met een inhoud van 10 tot 20m3) en een haakarm (geen kabelsysteem).
Eis 13	Uitrusting	De afzetcontainer heeft een minimale lengte van 5,10 meter en is voorzien van hydraulisch bedienbare afdekkleppen.
Eis 14	Uitrusting	De vrachtwagen hoeft NIET te zijn voorzien van een trekhaak.
CHAUFFEUR		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 15	Chauffeur	Is in het bezit van een geldig vrachtwagenrijbewijs (rijbewijs C) inclusief code 95.
Eis 16	Chauffeur	Heeft minimaal 5 jaar ervaring met soortgelijk werk zoals beschreven in eis 01.
Eis 17	Chauffeur	De bij inschrijving aangeboden chauffeur is de chauffeur die, behoudens tijdens verlof of ziekte van de chauffeur, op het werk van Opdrachtgever zal worden ingezet.
Eis 18	Chauffeur	In geval personele wisseling onvermijdbaar is, zal Opdrachtnemer een gelijkwaardige nieuwe chauffeur voordragen. Inzet van de nieuwe chauffeur alleen na toestemming van Opdrachtgever.
Eis 19	Chauffeur	De chauffeur beschikt over aantoonbare gebiedskennis in het areaal van de gemeente Hengelo.
Eis 20	Chauffeur	De chauffeur is de Nederlandse taal mondeling vaardig.
Eis 21	Chauffeur	De chauffeur beschikt over de vaardigheid om te werken met een tablet (wordt ter beschikking gesteld door Opdrachtgever). Het gaat om werkzaamheden als het openen/lezen van meldingen maar ook het reageren hierop en registreren van meldingen.
ARBO EN VEILIGHEID		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 22	Arbo en veiligheid	De vrachtwagen is rondom voorzien van reflectie (contourmarkering) door middel van strip of puntreflectie.
Eis 23	Arbo en veiligheid	De vrachtwagen is uitgerust met zwaailampen en LED flitsers voor goede zichtbaarheid.
Eis 24	Arbo en veiligheid	Chauffeur beschikt over een geldig VCA* certificaat.
Eis 25	Arbo en veiligheid	Chauffeur beschikt over een geldig veilig hijsen certificaat

Eis 26	Arbo en veiligheid	Chauffeur beschikt over een geldig certificaat “veilig werken langs de weg”
Eis 27	Arbo en veiligheid	De chauffeur draagt tijdens werktijd veiligheidskleding conform EN ISO20471.
Eis 28	Arbo en veiligheid	De chauffeur beschikt over alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en draat deze tijdens uitvoering van werkzaamheden waarbij deze PBM's conform de Arbowet verplicht zijn.