

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: Besteknr. 20240023.06

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET BOOMONDERHOUD

IN HOF VAN TWENTE EN HENGEL

OP DOOR GILDEBOR TE ONDERHOUDEN AREAAL

Vragen en antwoorden die betrekking hebben op bestekswijzigingen

Vraag 11 : Indexatie; 65% loonkostenbestanddeel is voor de posten waarin alleen arbeid wordt uitgevraagd aan de lage kant. Wilt u het % loonkostenbestanddeel, evt. post-specifiek, verhogen?

Antw. 11 : Het percentage loonkosten is aangepast naar 75%.

Vraag 19: U omschrijft hier een kraan ingevoerde versnipperaar. Dient hier ook een omvangbak bij te zitten?

Antw 19: Opdrachtgever neemt aan dat omvangbak een opvangbak dient te zijn. Een opvangbak wordt verlangd. Specificaties aan de opvangbak is toegevoegd aan de bestekspost.

Mededelingen van de aanbesteder

1. De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			INZET PERSONEEL EN MATERIEEL				
82			MATERIEEL				
			Ter attentie: het handgereedschap is exclusief				
			bediening, het grotere materieel is inclusief bediening.				
820030			Specificaties in de bestekspost toegevoegd.				
820030	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	85,00	F	
			Betreft het inzetten van een kraaningevoerde				
			versnipperaar incl. invoerrollen				
			Inclusief opvangbank met hydraulische				
			kiepinrichting (zowel voorwaarts als zijwaarts kiepbaar)				
			Omvang opvangbak: tenminste 15 m3, ten hoogste 20				
			m3				
			Bovenkant opvangbak dient afsluitbaar te zijn				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Capaciteit: ten minste tot 80 mm takdikte				
		. 1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof				
			In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een				
			actieraam of aanvullende actiewagen conform				
			wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in				
			uitvoering 96b - 2020)				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt het hierna genoemde percentage van de aannemingssom:

Loonkosten	Percentage (%)
00 Loonkosten	75%

- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Gasolie hoog accijns	15%
04 Elektriciteit	5%

- 03 Het indexeringscijfer voor de loonkosten 00 Loonkosten (65%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging'. Hierbij wordt teruggekeken naar loonstijgingen van het voorgaande jaar.

Bijvoorbeeld: op 1 januari 2025 wordt het loonkostenbestanddeel verrekent met de index van 2024.

De CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging' is onder andere middels onderstaande link te benaderen:

<https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1719485746556>

- 04 Het indexeringscijfer voor de brandstofgroepen 01 Gasolie hoog accijnstarief (25%) en 04 Elektriciteit (5%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de recentste brandstoffenindex van de Raadscommissie Risicoregeling GWW welke op die datum beschikbaar is.
- 05 De grondslag voor de berekening van de loonkosten en brandstoffenindex loopt over een periode van 12 maanden. Ten aanzien van de brandstoffenindex sluit deze aan op de datum van het laatst gebruikte indexcijfer.
- 06 Het berekende indexcijfer van de brandstofgroepen betreft het berekende gemiddelde over de 12 voorgaande maanden.
- 07 De eenheidsprijzen voor het nieuwe contractjaar worden per januari vermeerderd met het vastgestelde indexcijfer.
- 08 Over het eerste contractjaar vindt geen verrekening plaats.