

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: Besteknr. 20240023.07

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD AAN

HET BUITENGEBIED VAN HOF VAN TWENTE

OP DOOR GILDEBOR TE ONDERHOUDEN AREAAL

Vragen en antwoorden die betrekking hebben op bestekswijzigingen

Vraag 20 : U omschrijft hier een minigraver. Dient deze op rups of banden te zijn en welk gewicht dient deze te hebben?

Antw. 20 : Dit dient een rupsgraver te zijn. Gewicht is ten hoogste 3500 kg. Specificatie is ook toegevoegd aan de besteksposten.

Vraag 22 : Hoe wordt het ruimen van zwerf en waaivuul op gras verrekend? Hier is geen post voor opgenomen.

Antw. 22 : Het verwijderen van zwerfafval wordt door Gildebor zelf uitgevoerd. De bepaling is verwijderd uit het bestek.

Vraag 23: Hoe wordt het takken ruimen verrekend? Hier is geen post voor opgenomen.

Antw 23: Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheersen van natuurlijk afval. Daarnaast dient opdrachtnemer takhout te verwijderen, eventuele kosten voor het verwijderen van takhout, vóór aanvang van een maaibeurt, dient verrekend te worden in de eenheidsprijs voor het maaien.

Opdrachtnemer wordt erop geattendeerd dat het eventueel ruimen van stormhout gedurende de contractperiode wordt verrekend op regie (tegen uurtarief uit de inschrijving).

Vraag 29 : U omschrijft een aanhanger met laadvermogen van 750-3500 kg. Voor laadvermogens die het totaalgewicht van 3500 kg overschrijden is een ander rijbewijs vereist. Wilt u een zinsnede toevoegen die aangeeft dat het hier gaat om een voertuig met aanhanger met een totaalgewicht van maximaal 3500 kg gaat?

Antw. 29 : De tekst van de bestekspost is aangepast. Bedoeld wordt een combinatie van voertuig en aanhanger met een maximum gewicht van 3.500kg. Evident is dat er hier, om veel voorkomende werkzaamheden uit te kunnen voeren, ook nog laadvermogen beschikbaar moet zijn om personeel, gereedschappen en lading te vervoeren.

Mededelingen van de aanbesteder

1. De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			INZET PERSONEEL EN MATERIEEL				
82			INZETTEN MATERIEEL				
			Ter attentie: het handgereedschap is exclusief				
			bediening, het grotere materieel is inclusief bediening.				
							
820030			Specificaties toegevoegd.				
820030	100599		Inzetten minigraver op rupsbanden.	uur	8,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
			Minigraver op rupsbanden				
			Gewicht: ten hoogste 3500 kg				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof				
			In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een				
			actieraam of aanvullende actiewagen conform				
			wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in				
			uitvoering 96b - 2020)				
							
820040			Nuancering in de bestekspost toegevoegd.				
820040	100599		Inzetten bus met aanhanger.	uur	8,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof				
			Aanhanger betreft open tandemasser, bruto				
			laadvermogen tenminste 750 kg				
			Maximaal gewicht combinatie voertuig + aanhanger is				
			3500 kg				
			Aanhanger dient te zijn voorzien van elektronische				
			kiepinrichting en loofrekken				
			In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een				
			actieraam of aanvullende actiewagen conform				
			wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in				
			uitvoering 96b - 2020)				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

51				Groenvoorzieningen
51	2			Gras en kruidachtigen
51	25			Bijbehorende verplichtingen
51	25	01		Maaien
		05		Artikel 512501 lid 05 vervalt.