

Besteknr. 20240023.07
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD AAN
HET BUITENGEBIED VAN HOF VAN TWENTE
OP DOOR GILDEBOR TE ONDERHOUDEN AREAAL

** Inclusief 1e Nota van Inlichtingen**

Opdrachtgever:

SWB Midden Twente
Wegtersweg 14
Postbus 122
7550 AC, Hengelo

Adviseur:

SmitsRinsma
Advies- en ingenieursbureau
Coehoornsingel 6
7201 AB, Zutphen

Status : Definitief
Versie : A2.1
Datum : 21-08-2024

Auteur(s) : Daisy van Boven
Gecontroleerd : Niek van Langen
Goedgekeurd : Ritso Sikma

Paraaf :



1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

SWB Midden Twente
Wegtersweg 14
Postbus 122
7550 AC Hengelo
074 – 249 22 22

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

Directie dient te worden gelezen als zijnde opdrachtgever of een persoon of organisatie die namens de opdrachtgever optreedt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende locatie:

De openbare ruimte in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente op areaal te onderhouden door Gildebor.

04 Algemene beschrijving

In deze RAW-raamovereenkomst is een groot deel van de werkzaamheden, waarvoor Gildebor de verplichting heeft deze uit te voeren, opgenomen. Het doel van de raamovereenkomst is om door middel van het vullen van de deelopdrachten jaarlijks met dat deel van de werkzaamheden waarvoor Gildebor de capaciteit, kennis of machinepark niet heeft door de Opdrachtnemer uit te laten voeren. Voor sommige typen werkzaamheden betekent dit dat de Opdrachtnemer bijna alle werkzaamheden moet verrichten. Voor andere werkzaamheden betekent dit dat de Opdrachtnemer slechts een kleine hoeveelheid hoeft te doen. De verhoudingen tussen wat Gildebor zelf doet en wat de Opdrachtnemer moet doen, wordt gedurende het contract bepaald.

Daarnaast zal Gildebor de Raamovereenkomst gebruiken wanneer extra capaciteit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De deelopdrachten bestaan uit een jaarlijks vast te stellen basishoeveelheid resultaatverplichting, aangevuld met werkzaamheden die vooraf niet door Gildebor kon worden ingeschat. Dit betreffen extra werkzaamheden als gevolg van (langdurige) uitval van personeel, stilstand van materieel en bijvoorbeeld weersomstandigheden (zoals aanhoudend zeer groeizaam weer).

Het werk bestaat in hoofdzaak uit onderhoud werkzaamheden:

- a. Onderhoud bermen en taluds
- b. Onderhoud watergangen
- c. Bijkomende werkzaamheden
- d. Inzet Personeel en Materieel

05 Tijdsbepaling

01 De contractperiode vangt aan op 1 januari 2025 en heeft een looptijd van 4 kalenderjaren tot en met 31 december 2028.

02 De contractperiode wordt niet verlengd.

03 Indexering van eenheidsprijzen is van toepassing binnen deze contractperiode. Zie hiervoor artikel 01.04.01 van deel 3.

04 Binnen dit bestek wordt gewerkt middels deelopdrachten. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn uit te voeren. De opdrachtnemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Bij het opstellen van de planning houdt de opdrachtnemer rekening met de uitvoeringsperiode en met het gedetailleerde werkplan.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing op werkzaamheden t.b.v. regulier onderhoud.

07 Kwaliteitsborging

Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 in deel 3 van deze overeenkomst.

08 Hoeveelheden

De hoeveelheden zoals genoemd in deel 2.2 van dit bestek zijn de fictieve hoeveelheden resultaatverplichting per jaar. Op het inschrijfbiljet dient de Opdrachtnemer de fictieve aanneemsom per jaar in te vullen.

PAR**09 Samenwerking ten behoeve van Arbeidsontwikkeling**

Opdrachtgever vindt het waardevol om arbeidsontwikkeling voor een deel van de medewerkers mogelijk te maken. Arbeidsontwikkeling is "mensen met arbeidsvermogen via werken & leren te ontwikkelen tot passend, loonvormend en duurzaam werk". Opdrachtgever richt zich hierin op mensen die (nog) niet in een (reguliere) baan aan de slag kunnen en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van hun talenten, vaardigheden en competenties.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze open staat voor gesprekken met opdrachtgever om te zoeken naar mogelijkheden om een zinvolle bijdrage te leveren aan arbeidsontwikkeling.

Opdrachtgever stelt een contactpersoon beschikbaar welke door Opdrachtnemer kan worden benaderd om de mogelijkheden tot arbeidsontwikkeling te bespreken en hierover, indien mogelijk, afspraken te maken.

Arbeidsontwikkeling wordt een agendapunt tijdens de reguliere bouwvergaderingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Opdrachtgever heeft het te beheren areaal opgenomen in het beheersysteem Obsurv. Inschrijver krijgt ten behoeve van de inschrijving en gedurende de contractperiode een inlogcode om in te loggen in ArcGIS.

Kaarten ter ondersteuning van de opdracht worden 2x per jaar digitaal verstrekt als zijnde shapefiles.

Ten behoeve van de inschrijving is een tekening opgesteld met de perceelgrenzen:

Tekeningnummer	Aantal bladen	Formaat	Schaal	Datum
20240023 - Perceelindeling A2.0	1/1	A3	1:100.000	21-06-2024

02 Peilen en hoofdafmetingen

Zijn daar waar van toepassing op de tekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Gedragscode Soortbescherming Gemeenten, welke bij aanvang van het contract vigerend is, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
2. 20240023.07 Veiligheids- en gezondheidsplan, d.d. 16-07-2024

04 Bijlagen ter informatie

De volgende bijlagen zijn ter informatie toegevoegd aan het bestek:

3. Plan van Aanpak, Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente, Staring Advies d.d. 23-12-2021
4. Vrijstellingsregeling plantenresten, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, geldend van 01-01-2019 t/m heden
5. Toelichting op vrijstellingsregeling plantenresten Overijsselse Standaard, maart 2021

05 Aan- afvoeren grond Hof van Twente

Alle aan- en af te voeren grond binnen de gemeente Hof van Twente, dient via Gronddepot "De Bree" te worden aan- en afgevoerd.

Adres:
Gronddepot De Bree
Kanaalweg 2c
Markelo

06 Ecologisch beheer bermen en slootkanten

De gemeente Hof van Twente heeft beleidsmatig vastgesteld om de bermen en slootkanten binnen het areaal van de gemeente ecologisch te beheren. Staring Advies heeft hierover in opdracht van de gemeente een Plan van Aanpak geschreven. In dit Plan van Aanpak is een nulmeting beschreven en per karakteristiek van de berm is een beheerpakket opgesteld. De gemeente heeft dit Plan van Aanpak beleidsmatig vastgesteld en dit vormt de basis voor de uitvoering. Het te onderhouden areaal in Hof van Twente wordt sinds 2023 al op deze wijze beheerd (en conform de in deel 2.2 opgestelde besteksposten). Het Plan van Aanpak is ter informatie toegevoegd aan de bijlagen van dit bestek.

Doelstelling:

In 2030 vormen de ecologische bermen en sloten in de gemeente Hof van Twente een ecologische verbinding tussen waardevolle gebieden en zijn ze een lust voor het oog met meer soorten en meer kleur.

Toepassing ecologisch beheer:

De besteksposten zijn geschreven op basis van de uitgangspunten ten aanzien van het ecologisch beheer zoals vermeld in de rapportage van Staring. Daarnaast zijn er uitgangspunten m.b.t. eisen aan de uitvoering en begripsbepalingen toegevoegd aan deel 3. Opdrachtnemer wordt erop geattendeerd om deel 3 hierop door te lezen gezien de afwijkingen ten opzichte van de Standaard 2020.

Algemene uitgangspunten:

- Ecologisch bermbeheer wordt uitgevoerd door maaisel niet te laten liggen. Bij het verwijderen van het maaisel dient het vrijkomend materiaal met nauwelijks tot geen zuigkracht te worden verwijderd.
- Voor alle beheertypen geldt dat de maaicombinatie is ingesteld op een minimale maaihogte van 10 centimeter. Dit betekent dat de hoogte van de vegetatie na het maaien minimaal 10 centimeter is ten opzichte van maaiveld.
- Bodembeschadiging (insporing met een maximale diepte van 100 mm) mag door de uitvoering van het beheer maximaal 1% van de te beheren oppervlakte zijn.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			GROENVOORZIENING				
11			BERMEN-AFVOEREN NAAR EEN INRICHTING				
			Betreft het beheren van berm-typen conform het Plan				
			van Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van				
			Twente.				
			Het bijmaaien rondom obstakels en bomen is geen				
			onderdeel van de hieronder beschreven				
			werkzaamheden.				
			Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te				
			worden afgevoerd naar een inrichting.				
1101			<u>Eerste meter maaien</u>				
110110	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	km	70,40 F		
			Betreft het maaien van de 1e meter langs verharding				
			1 meter breed direct grenzend aan verharding				
			Bewerkingspercentage: 100%				
			Netto lengte bermstrook:	km		35,20 I	
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.1.	Aantal extra maaibeurten: 2 x per jaar				
			Eerste maaibeurt: 15 juni - 31 juli				
			Tweede maaibeurt: 1 sept - 31 okt				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
1102			<u>Voorjaar maaien</u>				
			Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de				
			uitvoering van de besteksposten waar het				
			bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide				
			oppervlak registreert in het beheersysteem.				
			Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de				
			eenheidsprijs.				
110210	512501		Maaien bermen en taluds.	are	90,00 F		
			Betreft het maaien van bermen in het voorjaar				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke				
			bermen				
			Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are		180,00 I	
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.1.	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
110220	512501		Maaien bermen en taluds.	are	14,50 F		
			Betreft het maaien van bermen in het voorjaar				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke				
			bermen				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Netto areaal:	are		19,35 I	
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.1.	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
1103			<u>Nazomer maaien</u>				
			Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de				
			uitvoering van de besteksposten waar het				
			bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide				
			oppervlak registreert in het beheersysteem.				
			Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de				
			eenheidsprijs.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschralen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 25% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 75% ongemaaid 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	12,25 F		
				are		49,00	I
110320	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschralen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 25% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 75% ongemaaid 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	12,25 F		
				are		49,00	I
110330	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschralen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 50% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	6,85 F		
				are		13,70	I
110340	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschralen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 50% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	6,85 F		
				are		13,70	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110350	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	28,50	F	
				are			38,00 I
110360	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	28,50	F	
				are			38,00 I
110370	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 100% 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	256,30	F	
110380	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 100% 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	256,30	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
12			TALUDS-AFVOEREN NAAR EEN INRICHTING Betreft het beheren van taluds conform het Plan van Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente. Het bijmaaien rondom obstakels en bomen is geen onderdeel van de hieronder beschreven werkzaamheden. Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
1201			<u>Voorjaar maaien</u> Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de uitvoering van de besteksposten waar het bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide oppervlak registreert in het beheersysteem. Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de eenheidsprijs.				
120110	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in het voorjaar ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 50% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid	are	31,80	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler	are			63,60 I
		.1.	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
120120	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in het voorjaar ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid	are	5,10	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler	are			6,80 I
		.1.	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
1202			<u>Nazomer maaien</u> Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de uitvoering van de besteksposten waar het bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide oppervlak registreert in het beheersysteem. Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de eenheidsprijs.				
120210	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 25% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 75% ongemaaid	are	4,30	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler	are			17,20 I
		.1.	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120220	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 25% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 75% ongemaaid 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober .9 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	4,30	F	
				are			17,20 I
120230	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 50% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober .9 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2,40	F	
				are			4,80 I
120240	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 50% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober .9 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2,40	F	
				are			4,80 I
120250	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober .9 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	13,40	F	
				are			10,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
120260	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	13,40 F	
120270	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 100% 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	90,50 F	10,10 I
120280	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van taluds in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 100% 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	90,50 F	
13			BERMEN-AFVOEREN NAAR DEPOT Betreft het beheren van berm-typen conform het Plan van Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van Twente. Het bijmaaien rondom obstakels en bomen is geen onderdeel van de hieronder beschreven werkzaamheden. Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te worden afgevoerd naar een depot van de opdrachtgever. Depot is gelegen binnen 5 km van het vrijkomende materiaal.			
1301			<u>Eerste meter maaien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130110	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt - Betreft het maaien van de 1e meter langs verharding 1 meter breed direct grenzend aan verharding Bewerkingspercentage: 100% Netto lengte bermstrook: 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2. Aantal extra maaibeurten: 2 x per jaar Eerste maaibeurt: 15 juni - 31 juli Tweede maaibeurt: 1 sept - 31 okt 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel	km km	70,40 F		35,20 I
1302			<u>Voorjaar maaien</u> Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de uitvoering van de besteksposten waar het bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide oppervlak registreert in het beheersysteem. Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de eenheidsprijs.				
130210	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in het voorjaar ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 50% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel	are are	90,00 F		180,00 I
130220	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in het voorjaar ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 15 juni-31 juli 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel	are are	14,50 F		19,35 I
1303			<u>Nazomer maaien</u> Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de uitvoering van de besteksposten waar het bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide oppervlak registreert in het beheersysteem. Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de eenheidsprijs.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130310	512501		Maaien bermen en taluds.	are	12,25	F	
			Betreft het maaien van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke				
			bermen				
			Bewerkingspercentage: 25%				
			Netto areaal:	are			49,00 I
			Per 100 meter berm blijft 75% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
130320	512501	. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km				
			van te maaien perceel				
							
			Maaien bermen en taluds.	are	12,25	F	
			Betreft het maaien van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke				
			bermen				
130330	512501		(Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel				
			worden niet gemaaid				
			Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het				
			informatiesysteem				
			Bewerkingspercentage: 25%				
			Netto areaal:	are			49,00 I
			Per 100 meter berm blijft 75% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
	512501	. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km				
			van te maaien perceel				
							
			Maaien bermen en taluds.	are	6,85	F	
			Betreft het maaien van bermen in de nazomer				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke				
			bermen				
	512501		Bewerkingspercentage: 50%				
			Netto areaal:	are			13,70 I
			Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van				
			opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km				
			van te maaien perceel				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130340	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 50% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 50% ongemaaid	are	6,85	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		1.	Aantal maaibeurten: 1	are			13,70 I
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel				
130350	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid	are	28,50	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		1.	Aantal maaibeurten: 1	are			38,00 I
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel				
130360	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 75% Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid	are	28,50	F	
		1.	Ecologisch beheer				
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		1.	Aantal maaibeurten: 1	are			38,00 I
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130370	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen Bewerkingspercentage: 100% 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaïen perceel	are	256,30	F
130380	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van bermen in de nazomer ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke bermen (Dwerg)struiken zoals struikheide en wilde gagel worden niet gemaaid Groeiplaatsen van struiken zijn genoteerd in het informatiesysteem Bewerkingspercentage: 100% 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaïen perceel	are	256,30	F
14			VERWERKEN MAAISEL OP AGRARISCH PERCEEL Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel op agrarische percelen. Maaisel wordt door Opdrachtgever (Gildebor) van depot naar agrarisch perceel vervoert. Opdrachtnemer dient het gedeponeerde maaisel over het agrarisch perceel te verspreiden. Verwezen wordt naar bijlage 4 en 5 van dit bestek m.b.t. de vrijstellingsregeling Plantenresten.			
1401			<u>Verspreiden maaisel op agrarisch perceel.</u>			
140110	512599		Verspreiden maaisel op agrarisch perceel. Betreft het verspreiden van opgeslagen maaisel op agrarische percelen Agrarische percelen pas betreden na akkoord directie Maaisel wordt op agrarische percelen verwerkt t.b.v. het toevoegen van organische stoffen aan de bodem Maaisel gelijkmatig verspreiden over het perceel Laagdikte ten hoogste 30 mm De maximale hoeveelheid te verspreiden maaisel betreft ten hoogste ca. 20.000 kg (soortelijk gewicht) per hectare	are	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			WATERGANGEN				
21			MAAIEN TALUDS LANGS WATERGANG-INRICHTING				
			Betreft het beheer van sloot-typen conform het Plan van				
			Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van				
			Twente.				
			Het bijmaaien rondom obstakels en bomen is geen				
			onderdeel van de hieronder beschreven				
			werkzaamheden.				
			Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te				
			worden afgevoerd naar een inrichting.				
2101			<u>Maaaien taluds langs watergang in het voorjaar</u>				
			Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de				
			uitvoering van de besteksposten waar het				
			bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide				
			oppervlak registreert in het beheersysteem.				
			Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de				
			eenheidsprijs.				
210110	512599		Maaaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-tot 4 meter.	m	90.000,00 F		
			Betreft het maaien van taluds in het voorjaar				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke taluds				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Breedte talud: tot 4 meter				
			Netto areaal:	are		2.760,00 I	
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
			Ecologisch beheer				
			Langs watergang				
			Talud 1 : 2 of steiler				
			Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15-31 juli				
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
210120	512599		Maaaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-vanaf 4 meter.	m	90.000,00 F		
			Betreft het maaien van taluds in het voorjaar				
			ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke taluds				
			Bewerkingspercentage: 75%				
			Breedte talud: vanaf 4 meter				
			Netto areaal:	are		2.760,00 I	
			Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid				
			Ecologisch beheer				
			Langs watergang				
			Talud 1 : 2 of steiler				
			Aantal maaibeurten: 1				
			Tijdstip van uitvoering: 15-31 juli				
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
2102			<u>Gefaseerd maaien watergang- 1x per jaar 50% najaar</u>				
			Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de				
			uitvoering van de besteksposten waar het				
			bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide				
			oppervlak registreert in het beheersysteem.				
			Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de				
			eenheidsprijs.				
210210	511402		Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	985,00 F		
			Betreft het gefaseerd maaien van een watergang				
			Het vrijmaken van de duikers wordt door Gildebor zelf				
			onderhouden				
			Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 50% per watergang				
			Netto areaal:	are		53,00 I	
			Waarbij het daarop volgende jaar het overjarige				
			deel in zijn geheel wordt gemaaid				
			Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
		1.	Ecologisch beheer				
		.4.	Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de				
			insteek variërend van 1,00 m tot 4,00 m				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210220	511412	 4 .				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
						Oeververdediging: divers				
		 2 .				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een				
						werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		 1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
						verwerken conform bestekspost 210220				
						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	985,00	F	
						gang.				
						Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel				
						Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
						Aantal beurten: 1 x per jaar 50% per watergang				
						Netto areaal:	are			53,00
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
						maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 210210				
		. 3. . . .				Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		 2 .				Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder				
						dan 3 m beschikbaar				
		 1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
210230	511402					Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang.	m	985,00	F	
						Betreft het gefaseerd maaïen van een watergang				
						Het vrijmaken van de duikers wordt door Gildebor zelf				
						onderhouden				
						Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
						Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 50% per watergang				
						Netto areaal:	are			53,00
						Waarbij het daarop volgende jaar het overjarige				
						deel in zijn geheel wordt gemaaid				
		1.				Ecologisch beheer				
		. 9. . . .				Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de				
						insteek vanaf 4,00 meter				
		. . 1. . .				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . . 4. .				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
						Oeververdediging: divers				
		 2 .				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een				
						werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		 1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
						verwerken conform bestekspost 210240				
						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	985,00	F	
210240	511412					gang.				
						Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel				
						Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober				
						Aantal beurten: 1 x per jaar 50% per watergang				
						Netto areaal:	are			53,00
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
						maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 210230				
		. 3. . . .				Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		 2 .				Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder				
						dan 3 m beschikbaar				
		 1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
										
22						MAAIEN TALUDS LANGS WATERGANG-DEPOT				
						Betreft het beheer van sloot-typen conform het Plan van				
						Aanpak Berm- en Slootbeheer gemeente Hof van				
						Twente.				
						Het bijmaaïen rondom obstakels en bomen is geen				
						onderdeel van de hieronder beschreven				
						werkzaamheden.				
						Alle vrijkomende materialen in deze paragraaf dienen te				
						worden afgevoerd naar een depot van de opdrachtgever.				
						Depot is gelegen binnen 5 km van het vrijkomende				
						materiaal.				
										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2201			<u>Maaien taluds langs watergang in het voorjaar</u> Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de uitvoering van de besteksposten waar het bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide oppervlak registreert in het beheersysteem. Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de eenheidsprijs.			
220110	512599		Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-tot 4 meter. Betreft het maaien van taluds in het voorjaar ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke taluds Bewerkingspercentage: 75% Breedte talud: tot 4 meter Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid Ecologisch beheer Langs watergang Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 15-31 juli Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel	m	90.000,00	F
				are		2.760,00 I
220120	512599		Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-vanaf 4 meter. Betreft het maaien van taluds in het voorjaar ten behoeve van het verschrallen van voedselrijke taluds Bewerkingspercentage: 75% Breedte talud: vanaf 4 meter Netto areaal: Per 100 meter berm blijft 25% ongemaaid Ecologisch beheer Langs watergang Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip van uitvoering: 15-31 juli Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel	m	90.000,00	F
				are		2.760,00 I
2202			<u>Gefaseerd maaien watergang- 1x per jaar 50% najaar</u> Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de uitvoering van de besteksposten waar het bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide oppervlak registreert in het beheersysteem. Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de eenheidsprijs.			
220210	511402		Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft het gefaseerd maaien van een watergang Het vrijmaken van de duikers wordt door Gildebor zelf onderhouden Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 50% per watergang Netto areaal: Waarbij het daarop volgende jaar het overjarige deel in zijn geheel wordt gemaaid 1. Ecologisch beheer .4. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1,00 m tot 4,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspost 220220	m	985,00	F
				are		53,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
220220	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	985,00	F
		.	Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel			
		.	Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober			
		.	Aantal beurten: 1 x per jaar 50% per watergang			
		.	Netto areaal:	are		53,00 I
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 220210			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.1.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel			
220230	511402	.	Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang.	m	985,00	F
		.	Betreft het gefaseerd maaïen van een watergang			
		.	Het vrijmaken van de duikers wordt door Gildebor zelf onderhouden			
		.	Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober			
		.	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 50% per watergang			
		.	Netto areaal:	are		53,00 I
		.	Waarbij het daarop volgende jaar het overjarige deel in zijn geheel wordt gemaaid			
		1.	Ecologisch beheer			
		.9.	Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek vanaf 4,00 meter			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: divers			
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.1.	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspost 220240			
220240	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	985,00	F
		.	Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel			
		.	Tijdstip van uitvoering: 1 september-31 oktober			
		.	Aantal beurten: 1 x per jaar 50% per watergang			
		.	Netto areaal:	are		53,00 I
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 220230			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.1.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot van opdrachtgever (Gildebor) binnen een straal van 5 km van te maaien perceel			
23		.	VERWIJDEREN HOUTACHTIGE GEWASSEN			
2301		.	<u>Verwijderen houtachtige gewassen uit taluds</u>			
230110	514199	.	Uitsteken van houtachtigen op taluds-tot 4 meter.	st	300,00	F
		.	Betreft het uitsteken van houtachtige opslag op taluds langs watergangen			
		.	Gerekend is met 5 stuks per are			
		.	Diameter opslag: tot ca. 5 centimeter			
		.	Hoogte opslag: tot ca. 10 meter			
		.	Type watergang: zaksloot			
		.	Breedte talud: tot 4 meter			
		.	Netto areaal:	are		60,00 I
		.	Netto lengte te beheren onderdelen:	m		2.400,00 I
		.	Taluds 1:2 of steiler			
		.	Gerekend is met 1 beurt per jaar			
		.	Houtachtige opslag verwijderen incl. wortelgestel			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230120	514199		Uitsteken van houtachtigen op taluds-vanaf 4 meter. Betreft het uitsteken van houtachtige opslag op taluds langs watergangen Gerekend is met 5 stuks per are Diameter opslag: tot ca. 5 centimeter Hoogte opslag: tot ca. 10 meter Type watergang: zaksloot Breedte talud: vanaf 4 meter Netto areaal: Netto lengte te beheren onderdelen: Taluds 1:2 of steiler Gerekend is met 1 beurt per jaar Houtachtige opslag verwijderen incl. wortelgestel Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st are m	200,00 F		40,00 I 725,00 I
230130	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van houtachtige begroeiing met een diameter tot 15 cm (gemeten op 1,30 m borsthoogte) Begroeiing verwijderen op taluds langs watergang Type watergang: zaksloot Breedte talud: tot 4 meter Karakter van de begroeiing: houtachtige ongewenste opslag 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .9. Begroeiing van ca. 5 stuks per 100 m2 .9. Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m .4. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelgrond Gerekend is met ca. 0,35 m3 aan te vullen per gat 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	are m3	5,00 F		8,00 L
230140	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van houtachtige begroeiing met een diameter tot 15 cm (gemeten op 1,30 m borsthoogte) Begroeiing verwijderen op taluds langs watergang Type watergang: zaksloot Breedte talud: vanaf 4 meter Karakter van de begroeiing: houtachtige ongewenste opslag 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .9. Begroeiing van ca. 5 stuks per 100 m2 .9. Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m .4. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelgrond Gerekend is met ca. 0,35 m3 aan te vullen per gat 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	are m3	5,00 F		8,00 L
2302			<u>Verwijderen houtachtige gewassen uit watergang</u> Vrijgekomen materialen dienen te worden vervoerd naar De Pluimersdijk te Diepenheim (kadastrale code DPH00 A 1741) en vervallen aan de opdrachtgever.				
230210	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van houtachtige begroeiing met een diameter tot 15 cm (gemeten op 1,30 m borsthoogte) Begroeiing verwijderen op taluds langs watergang Type watergang: zaksloot Bodem Breedte: tot 2 meter Karakter van de begroeiing: houtachtige ongewenste opslag 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3	are	5,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
		. 9. 9. 4. .	Begroeiing van ca. 5 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met teelgrond Gerekend is met ca. 0,35 m3 aan te vullen per gat	m3			8,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
71			REGISTRATIE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN			
710010	102399		Registratie van uitgevoerde werkzaamheden. Betreft het registreren van de uitgevoerde werkzaamheden in een GIS-compatibel bestand ten behoefte van het inzichtelijk maken van overjarige percelen met kruidachtige vegetatie Opdrachtgever ontvangt halfjaarlijks een terugkoppeling van de gemaakte en onderhouden arealen Opdrachtnemer dient oppervlakken met overstaande kruidachtige vegetatie (conform ecologisch maaibeheer) inzichtelijk te maken Tijdstip van registratie: -1e maironde geschiedt tot 31 juli -1e registratierapport dient uiterlijk 15 augustus aangeleverd te worden -2e maironde geschiedt tot 31 oktober -2e registratierapport dient uiterlijk 15 november aangeleverd te worden Registratie digitaal aanleveren in een GIS-compatibel bestand	keer	2,00	F
72			BEMONSTERING VRIJKOMENDE MATERIALEN			
			Verwezen wordt naar bijlage 4 en 5 van dit bestek m.b.t. de vrijstellingsregeling Plantenresten.			
720010	172199		Nemen monster van maaisel. Betreft het nemen van monsters van maaisel op het tussendepot van Gildebor -Testen op aanwezigheid ongewenste soorten -Aanwezigheid invasieve exoten (o.a. Japanse Duizendknoop). -Chemische samenstelling -Aanwezigheid zware metalen Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en afleveren bij laboratorium Binnen 10 werkdagen na monsternamen de resultaten overhandigen aan opdrachtgever. Resultaten analyse in .pdf delen met opdrachtgever	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			INZET PERSONEEL EN MATERIEEL			
81			INZETTEN WERKNEMERS			
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: Voorman			
			gecertificeerd conform de Gedragscode			
			Soortenbescherming niveau 2			
810020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: Voorman (meewerkend)			
			Affiniteit en ervaring met de begeleiding van			
			werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt			
			gecertificeerd conform de Gedragscode			
			Soortenbescherming niveau 1			
810030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: Tractor machinist			
810040	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: Ecoloog, die voldoet aan één of meer van			
			de deskundigheidscriteria, erkend door het ministerie			
			van LNV:			
			- HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt			
			(Nederlandse) ecologie			
			- Werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau dat is			
			aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus			
			- Een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het			
			gebied van soortenmonitoring en –bescherming en is			
			aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in			
			Nederland aanwezige organisaties (RAVON, SOVON,			
			VZZ, FLORON, STONE, Vogelbescherming Nederland,			
			Staatsbosbeheer, KNNV, IVN, EIS, NJN,			
			Stichting Beheer Landelijk gebied, Natuurhistorisch			
			Genootschap, Vlinderstichting, Natuurmonumenten			
			en de Landschappen).			
810050	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: machinist voor maaimachine die			
			aantoonbaar de basiscursus Kleurkeur van de			
			Vlinderstichting heeft gevolgd en behaald			
810060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: Toezichthouder, inzetperiode 15 oktober			
			tot 15 december			
82			INZETTEN MATERIEEL			
			Ter attentie: het handgereedschap is exclusief			
			bediening, het grotere materieel is inclusief bediening.			
820010	100534		Inzetten van een bosmaaier.	uur	8,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Exclusief bediening			
			Dient elektrisch uitgevoerd te zijn			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820020	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Zaagbereik: ten minste 380 mm .2. Exclusief bediening Dient elektrisch uitgevoerd te zijn	uur	8,00	F
820030	100599		Inzetten minigraver op rupsbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Minigraver op rupsbanden Gewicht: ten hoogste 3500 kg Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	F
820040	100599		Inzetten bus met aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof Aanhanger betreft open tandemasser, bruto laadvermogen tenminste 750 kg Maximaal gewicht combinatie voertuig + aanhanger is 3500 kg Aanhanger dient te zijn voorzien van elektronische kiepinrichting en loofrekken In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	F
820050	100599		Inzetten grader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	F
820060	100599		Inzetten tractor t.b.v. materieel opdrachtgever. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 55 kW, 75 PK Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	F
820070	100599		Inzetten maai-zuigcombinatie met ECO-kop. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820080	100599		Inzetten cyclomaaier (schotelmaaier). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Specificaties: maaibreedte 1,35 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	F	
820090	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft het inzetten van een kraaningevoerde versnipperaar incl. invoerrollen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Capaciteit: ten minste tot 80 mm takdikte 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 04 Tevens is op dit werk van toepassing de Gedragscode 'Soortenbescherming' voor gemeente. Welke bij aanvang van de contractperiode vigerend is en is goedgekeurd door de Vereniging Stadswerk Nederland.
- 05 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022, incl. de addenda welke eventueel beschikbaar zijn op de dag van aanbesteding.
- 06 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling voor licentiehouders verkrijgbaar voor €155,- excl. 9% btw bij het Norminstituut Bomen. Voor niet-licentiehouders is het Handboek Bomen 2022 verkrijgbaar voor €225,- excl. 9% btw bij het Norminstituut Bomen.

De addenda van het Handboek Bomen 2022 zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.
- 07 Op dit werk is van toepassing voor het bepalen van boomschades de taxatiemethode in het Handboek Bomen 2022 van Norminstituut Bomen.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 03 In afwijking op artikel 01.01.06 lid 03 van de Standaard 2020 zijn kortingen op de inschrijving niet toegestaan.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V. 2012

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 dient de aannemer zorg te dragen voor vergunningen van het bevoegd gezag voor:
- gebruik opslagterrein
 - gebruik openbare ruimte
 - toepassen verkeersmaatregelen
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van storkosten, tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders staat vermeldt.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging met de opdrachtgever wordt verrekend.
- 05 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, daarnaast dient aannemer te werken conform CROW publicatie 96b.
- 06 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan opdragen dat, naar haar mening, onbekwame dan wel ongeschikte personen die namens de aannemer, onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen en het werkterrein dienen te verlaten.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands te zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.
- 08 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever, binnen het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 09 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de provinciale milieu verordening (PMV).
- 10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt onmiddellijk, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
- 11 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan, door het vinden van voorwerpen zoals in deze paragraaf bedoeld, moet worden onderbroken, de schade die de aannemer lijdt vanwege deze onderbreking hem wordt vergoed.
- 12 In aanvulling op paragraaf 33 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de directie vermoedt dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, de aannemer verplicht is maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of dit al dan niet het geval is. In geval het werk niet aan de gestelde eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde maatregelen voor rekening van de aannemer.

In het geval dat de werkzaamheden wel aan de gestelde eisen voldoet worden de te nemen maatregelen, evenals de kosten van herstel, verrekend als meerwerk en wordt eventuele schade vergoed.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

HFD PAR ART LID

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt het hierna genoemde percentage van de aannemingssom:

Loonkosten	Percentage (%)
00 Loonkosten	75%

- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Gasolie hoog accijns	15%
04 Elektriciteit	5%

- 03 Het indexeringscijfer voor de loonkosten 00 Loonkosten (75%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging'. Hierbij wordt teruggekeken naar loonstijgingen van het voorgaande jaar.

Bijvoorbeeld: op 1 januari 2025 wordt het loonkostenbestanddeel verrekent met de index van 2024.

De CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging' is onder andere middels onderstaande link te benaderen:

<https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1719485746556>

- 04 Het indexeringscijfer voor de brandstofgroepen 01 Gasolie hoog accijnstarief (15%) en 04 Elektriciteit (5%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de recentste brandstoffenindex van de Raadscommissie Risicoregeling GWW welke op die datum beschikbaar is.
- 05 De grondslag voor de berekening van de loonkosten en brandstoffenindex loopt over een periode van 12 maanden. Ten aanzien van de brandstoffenindex sluit deze aan op de datum van het laatst gebruikte indexcijfer.
- 06 Het berekende indexcijfer van de brandstofgroepen betreft het berekende gemiddelde over de 12 voorgaande maanden.
- 07 De eenheidsprijzen voor het nieuwe contractjaar worden per januari vermeerderd met het vastgestelde indexcijfer.
- 08 Over het eerste contractjaar vindt geen verrekening plaats.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 02 Regiewerkzaamheden**

- 01 Werkzaamheden op regie worden verrekend tegen de verrekenbare tarieven van ter beschikking stellen arbeid en materieel volgens hoofdstuk 8 'INZET PERSONEEL EN MATERIEEL' uit deel 2.2. van dit bestek.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 01 Ontheffingen door de opdrachtnemer te verzorgen**

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur) en na toestemming van de directie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- (ver)bouwwerkzaamheden op het terrein;
 - (terrein)onderhoudswerkzaamheden op belendingen;
 - werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
 - onderhoudswerkzaamheden aan belendende eigendommen en percelen;
 - onderhoudswerkzaamheden op het terrein die Gildebor zelf uitvoert;
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte
 - etc.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- a. de indeling en opvolging van de werkzaamheden.
 - b. een plan van aanpak voor het omgaan met beschermde planten- en diersoorten;
 - verwezen wordt verder naar het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de in dit bestek aangegeven eisen en voorwaarden en de onder artikel 01.13.08 genoemde werken door of vanwege de gemeente of derden uit te voeren.

- 03 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en met goedkeuring van de directie.
- 05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

01 13 08 Boetebepaling

- 01 Indien werkzaamheden binnen frequentieposten niet (volledig) zijn uitgevoerd binnen de overeengekomen periode c.q. aangegeven termijn in het bestek, ziet opdrachtgever dit als het niet uitvoeren van een besteksverplichting. Hierop wordt éénmalig door opdrachtgever middels een schriftelijke waarschuwing richting opdrachtnemer gecommuniceerd met een hersteltermijn waarbinnen deze werkzaamheid alsnog uitgevoerd moet worden.

Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven ziet opdrachtgever dit als een tekortkoming. Daarbij wordt een boete ingesteld welke qua omvang gerelateerd is aan de niet uitgevoerde werkzaamheden.

Het uitgangspunt van de hoogte is een bedrag ter grootte van de niet uitgevoerde handeling vermenigvuldigd met een factor 2. Per geval geldt een minimum boetebedrag van € 1.000,- excl. BTW.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

- 01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**
- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 dienen vrijgekomen materialen, waarvan aannemelijk is dat deze belast zijn met mogelijk kiemkrachtige plantendelen van invasieve soorten, te worden vervoerd naar een BVOR-gecertificeerde afvalverwerker.
- 06 Alle aan- en af te voeren grond binnen de gemeente Hof van Twente, dient via Gronddepot "De Bree" te worden aan- en afgevoerd.
- Adres:
Gronddepot De Bree
Kanaalweg 2c
Markelo
- 01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**
- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Vrijgekomen maaisel van bij het maaien / beheren van terreindelen die belast zijn met invasieve exoten.
 - Vrijkomende grond waarvan wordt vermoed dat deze belast is met zaden, wortelstokken of anderszins kiemkrachtige plantonderdelen van invasieve exoten.
- 01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**
- 01 18 05 Schadevergoeding bomen**
- 01 In aanvulling op het bepaalde in 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 zal bij schade aan geregistreerde monumentale of waardevolle bomen, te behouden beeldbepalende en structuurdragende bomen de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd taxateur van de NVTB.
- 02 Per geconstateerde boomschade wordt een vast boetebedrag van € 250,- opgelegd. Dit bedrag komt boven op het schadebedrag zoals berekend wordt in lid 01 van dit artikel. Deze boete wordt op de eerst volgende betalingstermijn in mindering gebracht.
- 01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen**
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 is de volgende boetebepaling voor niet voldoende snoeiwerk opgenomen:
- a. Bij constatering van ondeskundig uitgevoerd snoeiwerk of het inzetten van daartoe niet geëigende snoeimethoden, volgt een formele melding van het geconstateerde. Bij een tweede en/of hierna volgende constatering volgt een inhouding op de aanneemsom ter grootte van het areaal niet voldoende snoeiwerk, vermeerderd met een boete ter grootte van € 50,- per m2 dan wel per m1 niet voldoende snoeiwerk.
- 01 19 Arbeidsomstandigheden**
- 01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)**
- 03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet jaarlijks bij afsluiting van het onderhoudsjaar worden overgedragen aan de opdrachtgever.
- 04 Voor werkzaamheden waarbij een risico bestaat op vallen van hoogte dient de aannemer de artikelen 7.23a en 7.23c van hoofdstuk VII afdeling 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde arbeidsmiddelen en de daaruit voortvloeiende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld in artikelen 8.1 t/m 8.4 van hoofdstuk VIII afdeling 1 en 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking te stellen.
- 01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**

HFD PAR ART LID

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 moet het plan van aanpak omgaan met beschermde diersoorten tevens worden aangevuld met een omschrijving welke maatregelen getroffen worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. Het gaat hierbij over:

- de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
- het voorkomen van slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten;
- het voorkomen van verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten;
- het voorkomen van het vernielen en/of verstoren van rust- en verblijfplaatsen;
- het voorkomen van het vernielen van beschermde planten;
- de momenten waarop ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden noodzakelijk is.

Tevens wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 02, sublid b van dit bestek.

02 Het plan van aanpak voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten bestendig beheer zal 1 keer per jaar door de directie ge-audit worden.

03 Het plan van aanpak moet voor aanvang van de opdracht opgesteld zijn en te allen tijden beschikbaar zijn op het werk.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergadering**

01 De bouwbespreking als bedoeld in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 lid 9 zal ca. vier (4) keer per jaar worden gehouden.

Per maaionde worden ca. twee vergaderingen gehouden:

- De eerste voorafgaand de maaionde
- De tweede bij ca. 50% van de maaionde

01 23 03 Geschillen met derden

01 Geschillen met derden of niet-belanghebbenden worden in geen geval door personeel van de aannemer opgelost, ook al zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen hiervan dient direct melding te worden gemaakt bij de directie.

01 23 04 Communicatie overlastgeving

01 In geval van signaleren van overlast of oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte is Gildebor in eerste aanleg bevoegd tot het aanspreken van de overlast gever. Gildebor maakt hiervoor afspraken tot verbetering van de situatie en voert hierop 1x een controle uit op de naleving van deze gemaakte afspraken. Indien binnen de gestelde termijn door de overlastgever nog geen gehoor is gegeven aan de afspraak tot verbetering, dan meldt Gildebor de overlastgevende situatie aan de gemeente.

02 Meldingen van repeterende of aanhoudende overlast worden in afstemming met de gemeente afgehandeld.

01 27 Beheersysteem areaal**01 27 01 Algemeen**

01 Kaarten ter ondersteuning van de opdracht worden 2x per jaar digitaal verstrekt als zijnde shapefiles.

Daarnaast krijgt de opdrachtnemer een inlogcode om in te loggen in ArcGIS. Significante wijzigingen in de hoeveelheden van de verschillende tekeningen worden op basis van nacalculatie na overleg met de opdrachtgever verrekend.

02 Opdrachtnemer krijgt een mogelijkheid in het beheersysteem om registraties te verwerken en logboeken bij te houden.

03 Van de aannemer wordt verlangd dat deze in de uitvoering van de besteksposten waar het bewerkingspercentage niet 100% is, het ongemaaide oppervlak registreert in het beheersysteem. Kosten voor registratie dienen verwerkt te worden in de eenheidsprijs.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 2 Gras en kruidachtigen****51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

02 In afwijking op het gestelde in artikel 51.22.02 dient de hoogte van kruidachtigen na maaien min. 100 mm en max. 150 mm te bedragen.

12 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het beheer aan gras en kruiden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 22 17 Certificering

01 In een zelfstandige werkeenheid is, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, ten minste één uitvoerende medewerker gecertificeerd conform de basiscursus Kleurkeur van de Vlinderstichting. Het ecologisch bermbeheer dient ten allen tijden te worden uitgevoerd door een maaimachinist met een aantoonbaar certificaat van de basiscursus Kleurkeur van de Vlinderstichting.

51 25 Bijbehorende verplichtingen**51 25 01 Maaien**

03 In aanvulling op artikel 51.25.01 voorafgaand aan werkzaamheden de te maaien percelen ontdoen van takhout.

HFD PAR ART LID

64 Technische bepalingen Flora- en Faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Technische bepalingen Flora- en Faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12 Eisen en uitvoering****64 12 03 Certificering**

01 Een deel van het uitvoerend en leidinggevend personeel dient in het kader van de Omgevingswet gecertificeerd te zijn volgens de gedragscode soortenbescherming voor gemeenten. Welke bij aanvang van de contractperiode vigerend is en is goedgekeurd door de Vereniging Stadswork Nederland.

Onder het uitvoerend personeel zijn, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, alle vaste medewerkers gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

In een zelfstandige werkeenheid is, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, ten minste één uitvoerende medewerker gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

Aanvullend is de uitvoerder of (meewerkend) voorman gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 2 (opzichters/uitvoerders).

Onder het leidinggevend personeel dat direct bij het werk betrokken is, dient ten minste 1 persoon te zijn gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 2 (opzichters/uitvoerders) of niveau 3 (werkvoorbereiders/ bedrijfsleiders).

Behoort bij: 20240023.07

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20240023.07

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 20240023.07

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GROENVOORZIENING				
11	BERMEN-AFVOEREN NAAR EEN INRICHTING				
1101	<u>Eerste meter maaien</u>				
110110	Maaien bermstrook langs verharding.	km	70,40F		
1102	<u>Voorjaar maaien</u>				
110210	Maaien bermen voorjaar, 1x per jaar, 50%.	are	90,00F		
110220	Maaien bermen voorjaar, 1x per jaar, 75%.	are	14,50F		
1103	<u>Nazomer maaien</u>				
110310	Maaien bermen nazomer, 1x, 25%.	are	12,25F		
110320	Maaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x 25%.	are	12,25F		
110330	Maaien bermen nazomer, 1x, 50%.	are	6,85F		
110340	Maaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x 50%.	are	6,85F		
110350	Maaien bermen nazomer, 1x, 75%.	are	28,50F		
110360	Maaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 75%.	are	28,50F		
110370	Maaien bermen nazomer, 1x, 100%.	are	256,30F		
110380	Maaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 100%.	are	256,30F		
12	TALUDS-AFVOEREN NAAR EEN INRICHTING				
1201	<u>Voorjaar maaien</u>				
120110	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 50%.	are	31,80F		
120120	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%.	are	5,10F		
1202	<u>Nazomer maaien</u>				
120210	Maaien taluds nazomer, 1x, 25%.	are	4,30F		
120220	Maaien taluds nazomer, m.u.v. struiken, 1x 25%.	are	4,30F		
120230	Maaien taluds nazomer, 1x, 50%.	are	2,40F		
120240	Maaien taluds nazomer, m.u.v. struiken, 1x 50%.	are	2,40F		
120250	Maaien taluds nazomer, 1x, 75%.	are	13,40F		
120260	Maaien taluds nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 75%.	are	13,40F		
120270	Maaien taluds nazomer, 1x, 100%.	are	90,50F		
120280	Maaien taluds nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 100%.	are	90,50F		
13	BERMEN-AFVOEREN NAAR DEPOT				
1301	<u>Eerste meter maaien</u>				
130110	Maaien bermstrook langs verharding.	km	70,40F		
1302	<u>Voorjaar maaien</u>				
130210	Maaien bermen voorjaar, 1x per jaar, 50%.	are	90,00F		
130220	Maaien bermen voorjaar, 1x per jaar, 75%.	are	14,50F		
1303	<u>Nazomer maaien</u>				
130310	Maaien bermen nazomer, 1x, 25%.	are	12,25F		
130320	Maaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x 25%.	are	12,25F		
130330	Maaien bermen nazomer, 1x, 50%.	are	6,85F		
130340	Maaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x 50%.	are	6,85F		
130350	Maaien bermen nazomer, 1x, 75%.	are	28,50F		
130360	Maaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 75%.	are	28,50F		
130370	Maaien bermen nazomer, 1x, 100%.	are	256,30F		
130380	Maaien bermen nazomer, m.u.v. struiken, 1x, 100%.	are	256,30F		
14	VERWERKEN MAAISEL OP AGRARISCH PERCEEL				
1401	<u>Verspreiden maaisel op agrarisch perceel.</u>				
140110	Verspreiden maaisel op agrarisch perceel.	are	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	WATERGANGEN				
21	MAAIEN TALUDS LANGS WATERGANG-INRICHTING				
2101	<u>Maaien taluds langs watergang in het voorjaar</u>				
210110	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-tot 4 meter.	m	90.000,00F		
210120	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-vanaf 4 meter.	m	90.000,00F		
2102	<u>Gefaseerd maaien watergang- 1x per jaar 50% najaar</u>				
210210	Uitmaaien nat en droog profiel, 1x per jaar 50%-tot 4 meter.	m	985,00F		
210220	Verwerken maaisel, 1x per jaar 50%-tot 4 meter.	m	985,00F		
210230	Uitmaaien nat en droog profiel, 1x per jaar 50%-vanaf 4 meter.	m	985,00F		
210240	Verwerken maaisel, 1x per jaar 50%-vanaf 4 meter.	m	985,00F		
22	MAAIEN TALUDS LANGS WATERGANG-DEPOT				
2201	<u>Maaien taluds langs watergang in het voorjaar</u>				
220110	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-tot 4 meter.	m	90.000,00F		
220120	Maaien taluds voorjaar, 1x per jaar, 75%-vanaf 4 meter.	m	90.000,00F		
2202	<u>Gefaseerd maaien watergang- 1x per jaar 50% najaar</u>				
220210	Uitmaaien nat en droog profiel, 1x per jaar 50%-tot 4 meter.	m	985,00F		
220220	Verwerken maaisel, 1x per jaar 50%-tot 4 meter.	m	985,00F		
220230	Uitmaaien nat en droog profiel, 1x per jaar 50%-vanaf 4 meter.	m	985,00F		
220240	Verwerken maaisel, 1x per jaar 50%-vanaf 4 meter.	m	985,00F		
23	VERWIJDEREN HOUTACHTIGE GEWASSEN				
2301	<u>Verwijderen houtachtige gewassen uit taluds</u>				
230110	Uitsteken van houtachtigen op taluds-tot 4 meter.	st	300,00F		
230120	Uitsteken van houtachtigen op taluds-vanaf 4 meter.	st	200,00F		
230130	Verwijderen houtachtige begroeiing op taluds-tot 4 meter.	are	5,00F		
230140	Verwijderen houtachtige begroeiing op taluds-vanaf 4 meter.	are	5,00F		
2302	<u>Verwijderen houtachtige gewassen uit watergang</u>				
230210	Verwijderen houtachtige begroeiing in watergang-tot 2 meter.	are	5,00F		
7	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
71	REGISTRATIE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN				
710010	Registratie van uitgevoerde werkzaamheden.	keer	2,00F		
72	BEMONSTERING VRIJKOMENDE MATERIALEN				
720010	Nemen monster van maaisel.	st	5,00F		
8	INZET PERSONEEL EN MATERIEEL				
81	INZETTEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten voorman.	uur	8,00F		
810020	Inzetten voorman (meewerkend).	uur	8,00F		
810030	Inzetten machinist tractor.	uur	8,00F		
810040	Inzetten ecofoon.	uur	8,00F		
810050	Inzetten machinist maaimachine.	uur	40,00F		
810060	Inzetten toezichthouder.	uur	40,00F		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
82	INZETTEN MATERIEEL				
820010	Inzetten elektrische bosmaaier.	uur		8,00F	
820020	Inzetten elektrische motorkettingzaag.	uur		8,00F	
820030	Inzetten minigraver op rupsbanden.	uur		8,00F	
820040	Inzetten bus met aanhanger.	uur		8,00F	
820050	Inzetten grader.	uur		8,00F	
820060	Inzetten tractor t.b.v. materieel opdrachtgever.	uur		8,00F	
820070	Inzetten maai-zuigcombinatie met ECO-kop.	uur		8,00F	
820080	Inzetten cyclomaaier (schotelmaaier).	uur		8,00F	
820090	Inzetten kraaningevoerde versnipperaar.	uur		8,00F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				