

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: Besteknr. 20240023.01
BESTEK VOOR HET INTEGRAAL ONDERHOUD
IN DE WIJK WILDERINKSHOEK OP DOOR
GILDEBOR TE ONDERHOUDEN AREAAL

Vragen en antwoorden die betrekking hebben op bestekswijzigingen

- Vraag 22 : Hoe wordt het ruimen van zwerf en waaivuul op gras verrekend? Hier is geen post voor opgenomen.
- Antw. 22 : Het verwijderen van zwerfafval wordt door Gildebor zelf uitgevoerd. De bepaling is verwijderd uit het bestek.
- Vraag 23: Hoe wordt het takken ruimen verrekend? Hier is geen post voor opgenomen.
- Antw 23: Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheersen van natuurlijk afval. Daarnaast dient opdrachtnemer takhout te verwijderen, eventuele kosten voor het verwijderen van takhout, vóór aanvang van een maaibeurt, dient verrekend te worden in de eenheidsprijs voor het maaien.
- Opdrachtnemer wordt erop geattendeerd dat het eventueel ruimen van stormhout gedurende de contractperiode wordt verrekend op regie (tegen uurtarief uit de inschrijving).
- Vraag 29 : U omschrijft een aanhanger met laadvermogen van 750-3500 kg. Voor laadvermogens die het totaalgewicht van 3500 kg overschrijden is een ander rijbewijs vereist. Wilt u een zinsnede toevoegen die aangeeft dat het hier gaat om een voertuig met aanhanger met een totaalgewicht van maximaal 3500 kg gaat?
- Antw. 29 : De tekst van de bestekspost is aangepast. Bedoeld wordt een combinatie van voertuig en aanhanger met een maximum gewicht van 3.500kg. Evident is dat er hier, om veel voorkomende werkzaamheden uit te kunnen voeren, ook nog laadvermogen beschikbaar moet zijn om personeel, gereedschappen en lading te vervoeren.

Mededelingen van de aanbesteder

1. De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.
2. In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Deel 2.2: De periode voor het steken van graskanten is gewijzigd naar: half september tot en met half oktober

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			GROENVOORZIENING				
11			GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
			Betreft percelen gras met zowel een goede als een beperkte bereikbaarheid. De aannemer dient rekening te houden met de machinekeuze.				
			In grasvelden met eiken waar (in het verleden) nesten van eikenprocessierups (EPR) zijn aangetroffen wordt uit gezondheidsafwegingen niet (meer) bijgemaaid rondom bomen. Aannemer dient daarnaast bij het maaien de nodige maatregelen te treffen om aanraking met eventueel aanwezige brandharen te voorkomen zoals bijvoorbeeld de inzet van een maaimachine voorzien van een overdrukcabine. De aannemer wordt geattendeerd op de meldplicht naar de opdrachtgever toe m.b.t. de geconstateerde nesten.				
1101			<u>Recreatief grasveld, B-niveau</u>				
110130			Periode van uitvoering is gewijzigd.				
110130	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	31.835,00	V	
			Betreft het afsteken of afsnijden van harde graskanten				
			Gerekend is met 75% van de totale omtrek van de grasvelden t.b.v. de te onderhouden lengte graskant				
			Van deze 75% wordt 3/4e gerekend als harde graskant (graskant langs verhardingen) en 1/4e als zachte graskant (graskant langs beplantingen)				
			Inclusief graskanten langs speelvelden				
			Inclusief graskanten langs kolken en slokops				
		3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		. . .2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Uitvoering vanaf 15 september, oplevering 15 oktober				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
110140			Periode van uitvoering is gewijzigd.				
110140	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	10.615,00	V	
			Betreft het afsteken of afsnijden van zachte graskanten				
			Gerekend is met 75% van de totale omtrek van de grasvelden t.b.v. de te onderhouden lengte graskant				
			Van deze 75% wordt 3/4e gerekend als harde graskant (graskant langs verhardingen) en 1/4e als zachte graskant (graskant langs beplantingen)				
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		. . .2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Uitvoering vanaf 15 september, oplevering 15 oktober				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
1102			<u>Recreatief grasveld, C-niveau</u>				
110230			Periode van uitvoering is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110230	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken of afsnijden van harde graskanten Gerekend is met 75% van de totale omtrek van de grasvelden t.b.v. de te onderhouden lengte graskant Van deze 75% wordt 3/4e gerekend als harde graskant (graskant langs verhardingen) en 1/4e als zachte graskant (graskant langs beplantingen) Inclusief graskanten langs speelvelden Inclusief graskanten langs kolken en slokops 3. Langs verharding .3. Afsteken of afsnijden . . .2. . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering vanaf 15 september, oplevering 15 oktober1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	14.445,00	V
110240			Periode van uitvoering is gewijzigd.			
110240	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken of afsnijden van zachte graskanten Gerekend is met 75% van de totale omtrek van de grasvelden t.b.v. de te onderhouden lengte graskant Van deze 75% wordt 3/4e gerekend als harde graskant (graskant langs verhardingen) en 1/4e als zachte graskant (graskant langs beplantingen) 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden . . .2. . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering vanaf 15 september, oplevering 15 oktober1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	4.815,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			INZET PERSONEEL EN MATERIEEL				
82			INZET MATERIEEL				
			Ter attentie: het handgereedschap is exclusief				
			bediening, het grotere materieel is inclusief bediening.				
820080			Nuancering in de bestekspost toegevoegd.				
820080	100599		Inzetten bus met aanhanger.	uur	8,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof				
			Aanhanger betreft open tandemasser, bruto				
			laadvermogen tenminste 750 kg				
			Maximaal gewicht combinatie voertuig + aanhanger is				
			3500 kg				
			Aanhanger dient te zijn voorzien van elektronische				
			kiepinrichting en loofrekken				
			In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een				
			actieraam of aanvullende actiewagen conform				
			wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in				
			uitvoering 96b - 2020)				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

51				Groenvoorzieningen
51	2			Gras en kruidachtigen
51	25			Bijbehorende verplichtingen
51	25	01		Maaien
		05		Artikel 512501 lid 05 vervalt.