

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: Besteknr. 20240023.01
BESTEK VOOR HET INTEGRAAL ONDERHOUD
IN DE WIJK WILDERINKSHOEK OP DOOR
GILDEBOR TE ONDERHOUDEN AREAAL

Mededelingen van de aanbesteder

1. De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

2. In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

320210 Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang aanpassing hoeveelheid: 10056 m1

320220 Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang aanpassing hoeveelheid: 10056 m1

320230 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang aanpassing hoeveelheid: 10056 m1

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			WATERGANGEN			
32			WATERGANGEN EN SLOTEN			
3202			<u>Maaien oever watergang, 2x per jaar met</u> 1e maaibeurt wordt geklepeld, tweede maaibeurt wordt afgevoerd.			
320210			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
320210	511402		Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Betreft de eerste maaibeurt van een watergang Incl. duiker in- en uitlaten vrijmaken van begroeiing Aantal maaibeurten: 1x, betreft de eerste beurt zonder afvoer Tijdstip van uitvoering: tussen 1 juni-1 juli 2e maaibeurt volgens 320220 2. Standaard beheer .3. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1,00 m tot 4,50 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	10.056,00	V
320220			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
320220	511402		Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Betreft de tweede maaibeurt van een watergang Incl. duiker in- en uitlaten vrijmaken van begroeiing Aantal maaibeurten: 1x, betreft de tweede beurt met afvoer Tijdstip van uitvoering: tussen 15 sept-15 okt 2. Standaard beheer .3. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1,00 m tot 4,50 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 320230	m	10.056,00	V
320230			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
320230	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij de tweede maaibeurt van de watergang Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 320210 en 320220 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	10.056,00	V