

Programma van Eisen

Perceel 3: transporteren en ontvangen van licht verontreinigd afval

Versie: 2.1



ALGEMEEN		
Nr.	Aspect	
Eis 01	Algemeen	Opdrachtnemer beschikt over de benodigde certificaten en vergunningen voor het transporteren, storten en verwerken van de in Overeenkomst genoemde reststromen.
Eis 02	Algemeen	Opdrachtnemer beschikt over (een) fysieke brenglocatie(s). Onder een brenglocatie wordt verstaan: een locatie waartoe Opdrachtnemer en, desgewenst ook Opdrachtgever, fysieke toegang heeft voor het storten van de in Overeenkomst genoemde reststromen.
Eis 03	Algemeen	De Euralcode van Veegvuil is 20 03 03 – veegvuil De Euralcode van Slib afkomstig van het reinigen van wasplaatsen – 13.05.08.
Eis 04	Algemeen	De transporteur van de betreffende afvalstroom verzorgt de afvalstroomnummers.
TRANSPORTMIDDELEN		
Nr.	Aspect	
Eis 05	Transportmiddelen	De werkzaamheden worden uitgevoerd met materieel en materiaal dat in goede staat van onderhoud verkeert.
Veegvuil		
Nr.	Aspect	
Eis 06	Veegvuil	De aangeleverde afvalstoffen gaan in eigendom en risico over van de opdrachtgever naar de Opdrachtnemer bij inname en acceptatie bij de ontvangst door de Opdrachtnemer.
Eis 07	Veegvuil	Opdrachtnemer verwerkt de afvalstroom onafhankelijk van het volume. Dat betekent dat verrekening uitsluitend per ton (massa) plaats vindt.
Eis 08	Algemeen	In het kader van deze overeenkomst mogen de volgende voertuigen reststromen aanbieden: • Voertuigen van Opdrachtgever • Voertuigen van Opdrachtnemer

Slib wasplaats		
Nr.	Aspect	
Eis 09	Slib wasplaats	Op basis van afroep het ledigen (leegzuigen) en reinigen van de olie-afscheider(s) en/of slibafscheider(s)
Eis 10	Slib wasplaats	Bij iedere lediging inspecteren van de olie-afscheider(s) en/of slibafscheider(s)
Eis 11	Slib wasplaats	Na voltooiing van de werkzaamheden levert de Opdrachtnemer de omgeving van de werkplek schoon en veilig op. Eventueel achtergebleven afval en/of materialen worden door de Opdrachtnemer verwijderd en afgevoerd
Eis 12	Slib wasplaats	Opdrachtnemer maakt gebruik van voertuigen met een geijkt weegsysteem.
Eis 13	Slib wasplaats	Op elke locatie is er een vast aanspreekpunt. Bij het verlaten van het terrein wordt een begeleidingsbrief (pakbon) afgegeven aan de locatiebeheerder, waarop te zien is hoeveel kilogram wordt afgevoerd (aankomstgewicht - vertrekgewicht).
Milieu		
Nr.	Aspect	
Eis 14	Milieu	Op deze Opdracht is van toepassing de “Regeling bevordering schone wegvoertuigen”, voortvloeiend uit de Europese Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU), meestal Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Dit omdat de Opdracht voor een groot deel valt onder “diensten voor het ophalen van vuilnis”. Dit betekent dat tot 31 december 2025 minimaal 10% van de transporten die door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever worden uitgevoerd, moeten worden uitgevoerd door voertuigen die rijden op de alternatieve brandstof HVO100. Van 1 januari 2026 tot 31 december 2030 is dit percentage minimaal 15%
Eis 15	Milieu	Indien de Rijksoverheid, in de voorgenomen actualisatie van de genoemde “Regeling bevordering schone wegvoertuigen”, het percentage dat geldt vanaf 1 januari 2026 wijzigt dient Opdrachtnemer aan dit gewijzigde percentage te voldoen.
Eis 16	Milieu	Opdrachtnemer dient aan te kunnen tonen dat voor de transporten voor Opdrachtgever de gestelde minimum percentages worden gehaald. Opdrachtnemer dient hiervoor een heldere en navolgbare administratie te overleggen. Dit zal onderwerp van gesprek zijn in de periodieke contractbesprekingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Eis 17	Milieu	Opdrachtgever kan steekproefsgewijs de bewijslast opvragen van voertuigen die door Opdrachtnemer worden ingezet t.b.v. transporten voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient binnen 5 werkdagen digitaal de bewijslast aan te leveren waaruit blijkt dat het ingezette voertuig rijdt op HVO100 brandstof.
Eis 18	Milieu	Voor door Opdrachtnemer ingezette voertuigen welke niet op HVO100 brandstof lopen geldt dat deze voldoen aan de Europese emissiestandaard Euro VI.